



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41
Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



CARTA-PROPOSTA

Hidrolândia-CE, 05 de janeiro de 2018.

À
Prefeitura Municipal de Mulungu
Comissão Permanente de Licitação.

REF.: Tomada de Preços N° 004/2018

Objeto: Contratação de empresa Apta a prestar Serviços de reforma nas diversas Creches e Escolas de Responsabilidade da Secretaria de Educação do Município de Mulungu - Ceará, conforme especificações em anexo do Edital.

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **Tomada de Preços N° 004/2018**, pelo PREÇO GLOBAL de R\$ 274.677,95 (duzentos e setenta e quatro mil seiscentos e setenta e sete reais e noventa e cinco centavos), com prazo de execução de até 120 (cento e vinte) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS, portador da carteira de Identidade nº. 2009098133254 e do CPF n. º 241.275.823-91, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

MOREIRA
DE DEUS

Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS- CPF: 241.275.823-91

SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91




CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE:

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 004/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA NAS DIVERSAS CRECHES E ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

OBRA: REFORMA NAS DIVERSAS CRECHES E ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

LOCAL: MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

ITEM	DESCRIÇÃO	PR. TOTAL (R\$)
1	REFORMA DA CRECHE SONHO INFANTIL	48.814,77
2	REFORMA DA EEIEF JARDIM	39.285,00
3	REFORMA DA ESCOLA SANTA TEREZA	33.137,51
4	REFORMA DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE	36.470,50
5	REFORMA DA CRECHE TIA MERCÊS	29.536,34
6	REFORMA DA CRECHE - LOCALIDADE DE LAMEIRÃO	14.141,51
7	REFORMA DA EEIEF JOÃO LOPES	30.479,04
8	REFORMA DA CRECHE JOLSON SARAIVA	42.813,28
TOTAL GERAL (R\$)		274.677,95

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE R\$ 274.677,95 (DUZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)


Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias


BDI: 24,52% (VINTE E QUATRO VÍRGULA CINQUENTA E DOIS POR CENTO)


FONTE UTILIZADA PARA COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS: SEINFRA-CE

HIDROLÂNDIA-CE, 05 DE JANEIRO DE 2018

Atenciosamente,


Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS- CPF: 241.275.823-91
SÓCIO ADMINISTRADOR


CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 004/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA NAS DIVERSAS CRECHES E ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

OBRA: REFORMA DA CRECHE SONHO INFANTIL

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					464,94
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	3,00	124,46	154,98	464,94
2.0		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					396,39
2.1	C1046	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	M2	125,44	2,54	3,16	396,39
3.0		REVESTIMENTO DE PAREDES					17.553,39
3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	147,26	4,08	5,08	748,08
3.2	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	147,26	20,72	25,80	3.799,31
3.3	C4445	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	147,26	66,10	82,31	12.120,97
3.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	147,26	4,83	6,01	885,03
4.0		PISOS					9.040,80
4.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	101,55	63,47	79,03	8.025,50
4.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	101,55	4,83	6,01	610,32
4.3	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	4,80	67,76	84,37	404,98
5.0		PINTURA					3.204,12
5.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	169,76	12,15	15,13	2.568,47
5.2	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	20,16	12,02	14,97	301,80
5.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	20,16	13,30	16,56	333,85
6.0		COBERTURA					17.782,70
6.1	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	125,44	66,77	83,14	10.429,08
6.2	C4462	TELHA CERÂMICA	M2	125,44	38,83	48,35	6.065,02
6.3	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	27,54	7,27	9,05	249,24
6.4	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	M	13,77	60,62	75,48	1.039,36
7.0		LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS					372,43
7.1	C4756	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM	M2	1,95	153,38	190,99	372,43
TOTAL GERAL (R\$)							48.814,77
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE R\$ 48.814,77 (QUARENTA E OITO MIL OITOCENTOS E QUATORZE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)							



Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias

BDI: 24,52% (VINTE E QUATRO VÍRGULA CINQUENTA E DOIS POR CENTO)

FONTE UTILIZADA PARA COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS: SEINFRA-CE


HIDROLÂNDIA-CE, 05 DE JANEIRO DE 2018

Atenciosamente,

Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS - CPF: 241.275.823-91
SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 004/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA NAS DIVERSAS CRECHES E ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

OBRA: REFORMA DA CRECHE SONHO INFANTIL

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		TOTAL GERAL (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	464,94							464,94
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	396,39							396,39
3.0	REVESTIMENTO DE PAREDES	25,00%	4.388,35	25,00%	4.388,35	25,00%	4.388,35	25,00%	4.388,35	17.553,39
4.0	PISOS			25,00%	2.260,20	25,00%	2.260,20	50,00%	4.520,40	9.040,80
5.0	PINTURA	50,00%	8.891,35	50,00%	8.891,35			50,00%	1.602,06	3.204,12
6.0	COBERTURA									17.782,70
7.0	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS								372,43	372,43
TOTAL GERAL (R\$)		28,97%	14.141,03	31,83%	15.539,90	16,90%	8.250,61	22,29%	10.883,24	48.814,77
TOTAL ACUMULADO (R\$)		28,97%	14.141,03	60,80%	29.680,93	77,71%	37.931,53	100,00%	48.814,77	

HIDROLÂNDIA-CE, 05 DE JANEIRO DE 2018



Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
CNPJ: 0783885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP-060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91

SÓCIO ADMINISTRADOR




CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE BDI

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 004/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA NAS DIVERSAS CRECHES E ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

OBRA: REFORMA DA CRECHE SONHO INFANTIL

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ


COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
	Impostos	10,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	10,15
	BDI =	24,52%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

HIDROLÂNDIA-CE, 05 DE JANEIRO DE 2018

Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS - CPF: 241.275.823-91
SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



ENCARGOS SOCIAIS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA NAS DIVERSAS CRECHES E ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

OBRA: REFORMA DA CRECHE SONHO INFANTIL

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 024.1		TABELA 024	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	48,45	17,71	48,45	17,71
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	0,00	17,87	-
B2	FERIADOS	3,72	-	3,72	-
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,91	0,69	0,91	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,92	8,33	10,92	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65	-	1,65	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96	10,42	7,96
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,43	11,78	15,43	11,78
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35	4,85	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11	0,15	0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56	2,72	3,56	2,72
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,84	3,69	4,84	3,69
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41	0,53	0,41
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,33	3,39	17,65	6,95
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98	17,09	6,52
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,53	0,41	0,56	0,43
TOTAL (A+B+C+D)		87,01	48,88	118,33	73,24

HIDROLÂNDIA-CE, 05 DE JANEIRO DE 2018

Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
 JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS - CPF: 241.275.823-91
 SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
 CNPJ: 07838885/0001-41
 Administrador & Engenheiro Civil
 José Erivelto Ferreira Martins
 RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
 CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Carneio Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE. 086

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 094/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA NAS DIVERSAS CRECHES E ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

OBRA: REFORMA DA CRECHE SONHO INFANTIL

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	2,00	R\$ 4,73	R\$ 9,47
Total:			R\$ 9,47

I2543 SERVENTE

MATERIAIS

I0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM
 I1100 ESMALTE SINTETICO
 I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"
 I1726 PREGO 15X15

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M2	1,02	R\$ 28,62	R\$ 29,19
L	1,00	R\$ 11,64	R\$ 11,64
M	4,60	R\$ 14,35	R\$ 64,60
KG	0,15	R\$ 9,12	R\$ 1,37
Total:			R\$ 108,75
Total Simples:			R\$ 116,22
Encargos Sociais:			R\$ 8,24
Valor BDI 24,52%:			R\$ 30,52
Valor Geral:			R\$ 154,98

2.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

C1046 - DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO - M2

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,03	R\$ 6,98	R\$ 0,17
H	0,25	R\$ 4,73	R\$ 1,18
Total:			R\$ 1,36
Total Simples:			R\$ 1,36
Encargos Sociais:			R\$ 1,18
Valor BDI 24,52%:			R\$ 0,62
Valor Geral:			R\$ 3,16

I2070 TELHADISTA
I2543 SERVENTE

3.0 REVESTIMENTO DE PAREDES

C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,10	R\$ 6,98	R\$ 0,70
H	0,15	R\$ 4,73	R\$ 0,71
Total:			R\$ 1,41

I2391 PEDREIRO
I2543 SERVENTE

MATERIAIS

I0109 AREIA MEDIA
I0805 CIMENTO PORTLAND

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M3	0,01	R\$ 44,62	R\$ 0,27
KG	2,43	R\$ 0,49	R\$ 1,18
Total:			R\$ 1,45
Total Simples:			R\$ 2,86
Encargos Sociais:			R\$ 1,22
Valor BDI 24,52%:			R\$ 1,00
Valor Geral:			R\$ 5,08



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 004/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA NAS DIVERSAS CRECHES E ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

OBRA: REFORMA DA CRECHE SONHO INFANTIL

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

C4445 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço		Total
11328	LADRILHISTA	H	0,72	R\$ 6,98	R\$ 5,03	
12543	SERVENTE	H	0,72	R\$ 4,73	R\$ 3,41	
				Total:	R\$ 8,44	
MATERIAIS						
16500	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,10	R\$ 31,63	R\$ 34,79	
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	8,00	R\$ 1,94	R\$ 15,52	
				Total:	R\$ 50,32	
				Total Simples:	R\$ 58,76	
				Encargos Sociais:	R\$ 7,34	
				Valor BDI 24,52%:	R\$ 16,21	
				Valor Geral:	R\$ 82,31	

C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço		Total
11328	LADRILHISTA	H	0,20	R\$ 6,98	R\$ 1,40	
12543	SERVENTE	H	0,20	R\$ 4,73	R\$ 0,95	
				Total:	R\$ 2,34	
MATERIAIS						
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,17	R\$ 2,67	R\$ 0,45	
				Total:	R\$ 0,45	
				Total Simples:	R\$ 2,80	
				Encargos Sociais:	R\$ 2,03	
				Valor BDI 24,52%:	R\$ 1,18	
				Valor Geral:	R\$ 6,01	

4.0 PISOS

C3001 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço		Total
11328	LADRILHISTA	H	0,60	R\$ 6,98	R\$ 4,19	
12543	SERVENTE	H	0,60	R\$ 4,73	R\$ 2,84	
				Total:	R\$ 7,03	
MATERIAIS						
16500	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,10	R\$ 31,63	R\$ 34,79	
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	8,00	R\$ 1,94	R\$ 15,52	
				Total:	R\$ 50,32	
				Total Simples:	R\$ 57,35	
				Encargos Sociais:	R\$ 6,12	
				Valor BDI 24,52%:	R\$ 15,56	
				Valor Geral:	R\$ 79,03	




CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 004/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA NAS DIVERSAS CRECHES E ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

OBRA: REFORMA DA CRECHE SONHO INFANTIL

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,20	R\$ 6,98	R\$ 1,40
12543	SERVENTE	H	0,20	R\$ 4,73	R\$ 0,95
				Total:	R\$ 2,34
MATERIAIS					
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,17	R\$ 2,67	R\$ 0,45
				Total:	R\$ 0,45
				Total Simples:	R\$ 2,80
				Encargos Sociais:	R\$ 2,03
				Valor BDI 24,52%:	R\$ 1,18
				Valor Geral:	R\$ 6,01


C2284 - SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,50	R\$ 6,98	R\$ 3,49
12543	SERVENTE	H	0,25	R\$ 4,73	R\$ 1,18
				Total:	R\$ 4,68
MATERIAIS					
11880	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	M	1,00	R\$ 57,33	R\$ 57,33
				Total:	R\$ 57,33
SERVIÇOS					
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	M3	0,00	R\$ 409,26	R\$ 1,53
				Total:	R\$ 1,53
				Total Simples:	R\$ 63,54
				Encargos Sociais:	R\$ 4,22
				Valor BDI 24,52%:	R\$ 16,61
				Valor Geral:	R\$ 84,37

5.0 PINTURA

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35	R\$ 5,43	R\$ 1,90
12395	PINTOR	H	0,40	R\$ 6,98	R\$ 2,79
				Total:	R\$ 4,69
MATERIAIS					
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,25	R\$ 0,53	R\$ 0,13
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,12	R\$ 9,74	R\$ 1,17
12098	TINTA LATEX	L	0,17	R\$ 12,19	R\$ 2,07
				Total:	R\$ 3,37
				Total Simples:	R\$ 8,07
				Encargos Sociais:	R\$ 4,08
				Valor BDI 24,52%:	R\$ 2,98
				Valor Geral:	R\$ 15,13




CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Carneio Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 004/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA NAS DIVERSAS CRECHES E ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

OBRA: REFORMA DA CRECHE SONHO INFANTIL

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço		Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,30	R\$ 5,43	R\$ 1,63	
12395	PINTOR	H	0,35	R\$ 6,98	R\$ 2,44	
				Total:	R\$ 4,07	
MATERIAIS						
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,50	R\$ 0,53	R\$ 0,27	
11512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	KG	0,45	R\$ 9,18	R\$ 4,13	
				Total:	R\$ 4,40	
				Total Simples:	R\$ 8,47	
				Encargos Sociais:	R\$ 3,55	
				Valor BDI 24,52%:	R\$ 2,95	
				Valor Geral:	R\$ 14,97	

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço		Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35	R\$ 5,43	R\$ 1,90	
12395	PINTOR	H	0,40	R\$ 6,98	R\$ 2,79	
				Total:	R\$ 4,69	
MATERIAIS						
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,04	R\$ 10,15	R\$ 0,41	
11100	ESMALTE SINTETICO	L	0,16	R\$ 11,64	R\$ 1,86	
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,13	R\$ 15,69	R\$ 2,04	
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,40	R\$ 0,53	R\$ 0,21	
				Total:	R\$ 4,52	
				Total Simples:	R\$ 9,22	
				Encargos Sociais:	R\$ 4,08	
				Valor BDI 24,52%:	R\$ 3,26	
				Valor Geral:	R\$ 16,56	

6.0 COBERTURA

C4460 - MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) - M2


MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço		Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,00	R\$ 5,43	R\$ 5,43	
10498	CARPINTEIRO	H	1,00	R\$ 6,98	R\$ 6,98	
				Total:	R\$ 12,42	
MATERIAIS						
10405	CAIBRO DE 2"x1"	M	3,50	R\$ 2,75	R\$ 9,64	
11724	PREGO	KG	0,12	R\$ 9,12	R\$ 1,09	
11824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	M	3,50	R\$ 1,31	R\$ 4,58	
16519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	M	1,33	R\$ 21,22	R\$ 28,23	
				Total:	R\$ 43,55	
				Total Simples:	R\$ 55,96	
				Encargos Sociais:	R\$ 10,81	
				Valor BDI 24,52%:	R\$ 16,37	
				Valor Geral:	R\$ 83,14	



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CEARÁ
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 004/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA NAS DIVERSAS CRECHES E ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

OBRA: REFORMA DA CRECHE SONHO INFANTIL

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

C4462 - TELHA CERÂMICA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	1,10	R\$ 6,98	R\$ 7,68
12543	SERVENTE	H	1,10	R\$ 4,73	R\$ 5,21
				Total:	R\$ 12,89
MATERIAIS					
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	33,00	R\$ 0,45	R\$ 14,72
				Total:	R\$ 14,72
				Total Simples:	R\$ 27,61
				Encargos Sociais:	R\$ 11,22
				Valor BDI 24,52%:	R\$ 9,52
				Valor Geral:	R\$ 48,35

C0387 - BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,30	R\$ 6,98	R\$ 2,10
12543	SERVENTE	H	0,32	R\$ 4,73	R\$ 1,51
				Total:	R\$ 3,61
MATERIAIS					
10108	AREIA GROSSA	M3	0,00	R\$ 48,50	R\$ 0,12
10441	CAL HIDRATADA	KG	0,32	R\$ 0,72	R\$ 0,23
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,32	R\$ 0,49	R\$ 0,16
				Total:	R\$ 0,51
				Total Simples:	R\$ 4,12
				Encargos Sociais:	R\$ 3,15
				Valor BDI 24,52%:	R\$ 1,78
				Valor Geral:	R\$ 9,05

C0661 - CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,20	R\$ 5,43	R\$ 6,52
12320	ENCANADOR	H	1,20	R\$ 6,98	R\$ 8,38
				Total:	R\$ 14,90
MATERIAIS					
10539	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M	M	1,03	R\$ 27,77	R\$ 28,60
11725	PREGO 15X15	KG	0,09	R\$ 9,12	R\$ 0,82
11784	REBITES	KG	0,04	R\$ 36,28	R\$ 1,45
11873	SOLDA 70X30	KG	0,04	R\$ 46,95	R\$ 1,88
				Total:	R\$ 32,75
				Total Simples:	R\$ 47,65
				Encargos Sociais:	R\$ 12,97
				Valor BDI 24,52%:	R\$ 14,86
				Valor Geral:	R\$ 75,48



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 004/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA NAS DIVERSAS CRECHES E ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

OBRA: REFORMA DA CRECHE SONHO INFANTIL

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

7.0	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
-----	-----------------------------

C4756 - PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,50	R\$ 6,98	R\$ 3,49
H	0,75	R\$ 4,73	R\$ 3,55
		Total:	R\$ 7,04

MATERIAIS

10108 AREIA GROSSA
10805 CIMENTO PORTLAND
11659 GRANITO POLIDO CINZA E=2cm

M3	0,00	R\$ 48,50	R\$ 0,10
KG	2,30	R\$ 0,49	R\$ 1,12
M2	1,00	R\$ 138,99	R\$ 138,99
		Total:	R\$ 140,20
		Total Simples:	R\$ 147,25
		Encargos Sociais:	R\$ 6,13
		Valor BDI 24,52%:	R\$ 37,61
		Valor Geral:	R\$ 190,99

HIDROLÂNDIA-CE, 05 DE JANEIRO DE 2018

Atenciosamente,

Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS- CPF: 241.275.823-91
SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudío Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 004/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA NAS DIVERSAS CRECHES E ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

OBRA: REFORMA DA EEIEF JARDIM

LOCAL: LOCALIDADE DE JARDIM - MULUNGU - CEARÁ

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					464,94
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	3,00	124,46	154,98	464,94
2.0		REVESTIMENTO DE PAREDES					22.284,04
2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	173,96	4,08	5,08	883,72
2.2	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	233,96	20,72	25,80	6.036,17
2.3	C4445	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	173,96	66,10	82,31	14.318,65
2.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	173,96	4,83	6,01	1.045,50
3.0		PISOS					12.519,87
3.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	M2	102,68	24,87	30,97	3.180,00
3.2	C8001	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	102,68	69,47	79,03	8.114,80
3.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	102,68	4,83	6,01	617,11
3.4	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	7,20	67,76	84,37	607,46
4.0		PINTURA					4.016,65
4.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	209,46	12,15	15,13	3.169,13
4.2	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	26,88	12,02	14,97	402,39
4.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	26,88	13,30	16,56	445,13
TOTAL GERAL (R\$)							39.285,00
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE R\$ 39.285,00 (TRINTA E NOVE MIL E DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS)							

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias

BDI: 24,52% (VINTE E QUATRO VÍRGULA CINQUENTA E DOIS POR CENTO)

FONTE UTILIZADA PARA COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS: SEINFRA-CE

HIDROLÂNDIA-CE, 05 DE JANEIRO DE 2018


Atenciosamente,

Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41

JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS- CPF: 241.275.823-91

SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA NAS DIVERSAS CRECHES E ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

OBRA: REFORMA DA EEIEF JARDIM

LOCAL: LOCALIDADE DE JARDIM - MULUNGU - CEARÁ

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		TOTAL GERAL (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	464,94							464,94
2.0	REVESTIMENTO DE PAREDES	35,00%	7.799,41	35,00%	7.799,41	15,00%	3.342,61	15,00%	3.342,61	22.284,04
3.0	PISOS	35,00%	4.381,78	35,00%	4.381,78	15,00%	1.877,91	15,00%	1.877,91	12.519,37
4.0	PINTURA					50,00%	2.008,33	50,00%	2.008,33	4.016,65
TOTAL GERAL (R\$)		32,19%	12.646,13	31,01%	12.181,19	18,40%	7.228,84	18,40%	7.228,84	39.285,00
TOTAL ACUMULADO (R\$)		32,19%	12.646,13	63,20%	24.827,33	81,60%	32.056,16	100,00%	39.285,00	

HIDROLÂNDIA-CE, 05 DE JANEIRO DE 2018

(Handwritten signature)

Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS- CPF: 241.275.823-91

SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ 07838850001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP- 060356007-5 CREA: 12696-D
CPF: 241275823-91






CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE BDI

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 004/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA NAS DIVERSAS CRECHES E ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

OBRA: REFORMA DA EEIEF JARDIM

LOCAL: LOCALIDADE DE JARDIM - MULUNGU - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
	Impostos	10,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	10,15
	BDI =	24,52%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

HIDROLÂNDIA-CE, 05 DE JANEIRO DE 2018

Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41

JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS- CPF: 241.275.823-91

SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



ENCARGOS SOCIAIS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 004/2018



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA NAS DIVERSAS CRECHES E ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

OBRA: REFORMA DA EEIEF JARDIM

LOCAL: LOCALIDADE DE JARDIM - MULUNGU - CEARÁ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 024.1		TABELA 024	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	46,45	17,71	46,45	17,71
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	0,00	17,87	-
B2	FERIADOS	3,72	-	3,72	-
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,91	0,69	0,91	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,92	8,33	10,92	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65	-	1,65	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96	10,42	7,96
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,43	11,78	15,43	11,78
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35	4,85	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11	0,15	0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56	2,72	3,56	2,72
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,84	3,69	4,84	3,69
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41	0,53	0,41
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,33	3,39	17,65	6,95
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98	17,09	6,52
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,53	0,41	0,56	0,43
TOTAL (A+B+C+D)		87,01	49,88	116,33	73,24

HIDROLÂNDIA-CE, 05 DE JANEIRO DE 2018

Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS - CPF: 241.275.823-91
SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 004/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA NAS DIVERSAS CRECHES E ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: REFORMA DA EEIEF JARDIM

LOCAL: LOCALIDADE DE JARDIM - MULUNGU - CEARÁ

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço		Total
12543	SERVENTE	H	2,00	R\$ 4,73	R\$ 9,47	
						Total: R\$ 9,47
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço		Total
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,02	R\$ 28,62	R\$ 28,19	
11100	ESMALTE SINTETICO	L	1,00	R\$ 11,64	R\$ 11,64	
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,50	R\$ 14,35	R\$ 64,56	
11725	PREGO 15X15	KG	0,15	R\$ 9,12	R\$ 1,37	
						Total: R\$ 108,75
						Total Simples: R\$ 116,22
						Encargos Sociais: R\$ 8,24
						Valor BDI 24,52%: R\$ 30,52
						Valor Geral: R\$ 154,98


2.0 REVESTIMENTO DE PAREDES

C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço		Total
12391	PEDREIRO	H	0,10	R\$ 6,98	R\$ 0,70	
12543	SERVENTE	H	0,15	R\$ 4,73	R\$ 0,71	
						Total: R\$ 1,41
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço		Total
10109	AREIA MEDIA	M3	0,01	R\$ 44,62	R\$ 0,27	
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,43	R\$ 0,49	R\$ 1,18	
						Total: R\$ 1,45
						Total Simples: R\$ 2,86
						Encargos Sociais: R\$ 1,22
						Valor BDI 24,52%: R\$ 1,00
						Valor Geral: R\$ 5,08

C4445 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço		Total
11328	LADRILHISTA	H	0,72	R\$ 6,98	R\$ 5,03	
12543	SERVENTE	H	0,72	R\$ 4,73	R\$ 3,41	
						Total: R\$ 8,44
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço		Total
16500	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,10	R\$ 31,63	R\$ 34,79	
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	8,00	R\$ 1,94	R\$ 15,52	
						Total: R\$ 50,32
						Total Simples: R\$ 58,75
						Encargos Sociais: R\$ 7,35
						Valor BDI 24,52%: R\$ 16,21
						Valor Geral: R\$ 82,31



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA NAS DIVERSAS CRECHES E ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

OBRA: REFORMA DA EEIEF JARDIM

LOCAL: LOCALIDADE DE JARDIM - MULUNGU - CEARÁ

C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,20	R\$ 6,98	R\$ 1,40
12543	SERVENTE	H	0,20	R\$ 4,73	R\$ 0,95
				Total:	R\$ 2,34
MATERIAIS					
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,17	R\$ 2,67	R\$ 0,45
				Total:	R\$ 0,45
				Total Simples:	R\$ 2,80
				Encargos Sociais:	R\$ 2,03
				Valor BDI 24,52%:	R\$ 1,18
				Valor Geral:	R\$ 6,01

3.0 PISOS

C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,04	R\$ 13,41	R\$ 0,48
				Total:	R\$ 0,48
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,40	R\$ 6,98	R\$ 2,79
12543	SERVENTE	H	1,10	R\$ 4,73	R\$ 5,21
				Total:	R\$ 8,00
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,03	R\$ 44,62	R\$ 1,48
10280	BRITA	M3	0,04	R\$ 54,32	R\$ 2,39
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	11,00	R\$ 0,49	R\$ 5,34
				Total:	R\$ 9,21
				Total Simples:	R\$ 17,69
				Encargos Sociais:	R\$ 7,18
				Valor BDI 24,52%:	R\$ 6,10
				Valor Geral:	R\$ 30,97

C3001 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,60	R\$ 6,98	R\$ 4,19
12543	SERVENTE	H	0,60	R\$ 4,73	R\$ 2,84
				Total:	R\$ 7,03
MATERIAIS					
16500	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,10	R\$ 31,63	R\$ 34,79
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	8,00	R\$ 1,94	R\$ 15,52
				Total:	R\$ 50,32
				Total Simples:	R\$ 57,35
				Encargos Sociais:	R\$ 6,12
				Valor BDI 24,52%:	R\$ 15,56
				Valor Geral:	R\$ 79,03



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudío Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 004/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA NAS DIVERSAS CRECHES E ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

OBRA: REFORMA DA EEIEF JARDIM

LOCAL: LOCALIDADE DE JARDIM - MULUNGU - CEARÁ

C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328 LADRILHISTA	H	0,20	R\$ 6,98	R\$ 1,40
12543 SERVENTE	H	0,20	R\$ 4,73	R\$ 0,95
			Total: R\$	2,34
MATERIAIS				
10118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,17	R\$ 2,67	R\$ 0,45
			Total: R\$	0,45
			Total Simples: R\$	2,80
			Encargos Sociais: R\$	2,03
			Valor BDI 24,52%: R\$	1,18
			Valor Geral: R\$	6,01

C2284 - SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm - M

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,50	R\$ 6,98	R\$ 3,49
12543 SERVENTE	H	0,25	R\$ 4,73	R\$ 1,18
			Total: R\$	4,68
MATERIAIS				
11880 SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	M	1,00	R\$ 57,33	R\$ 57,33
			Total: R\$	57,33
SERVIÇOS				
C0197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	M3	0,00	R\$ 409,26	R\$ 1,53
			Total: R\$	1,53
			Total Simples: R\$	63,54
			Encargos Sociais: R\$	4,22
			Valor BDI 24,52%: R\$	16,61
			Valor Geral: R\$	84,37

4.0

PINTURA

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35	R\$ 5,43	R\$ 1,90
12395 PINTOR	H	0,40	R\$ 6,98	R\$ 2,79
			Total: R\$	4,69
MATERIAIS				
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,25	R\$ 0,53	R\$ 0,13
11490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,12	R\$ 9,74	R\$ 1,17
12096 TINTA LATEX	L	0,17	R\$ 12,19	R\$ 2,07
			Total: R\$	3,37
			Total Simples: R\$	8,07
			Encargos Sociais: R\$	4,08
			Valor BDI 24,52%: R\$	2,98
			Valor Geral: R\$	15,13



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 004/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA NAS DIVERSAS CRECHES E ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

OBRA: REFORMA DA EEIEF JARDIM

LOCAL: LOCALIDADE DE JARDIM - MULUNGU - CEARÁ

C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço		Total			
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,30	R\$	5,43	R\$	1,63		
12395	PINTOR	H	0,35	R\$	6,98	R\$	2,44		
							Total:	R\$	4,07
MATERIAIS									
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,50	R\$	0,53	R\$	0,27		
11812	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	KG	0,45	R\$	0,18	R\$	4,13		
							Total:	R\$	4,40
							Total Simples:	R\$	8,47
							Encargos Sociais:	R\$	3,66
							Valor BDI 24,52%:	R\$	2,08
							Valor Geral:	R\$	14,97

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço		Total			
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35	R\$	5,43	R\$	1,90		
12395	PINTOR	H	0,40	R\$	6,98	R\$	2,79		
							Total:	R\$	4,69
MATERIAIS									
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,04	R\$	10,15	R\$	0,41		
11100	ESMALTE SINTETICO	L	0,16	R\$	11,64	R\$	1,86		
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,13	R\$	15,69	R\$	2,04		
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,40	R\$	0,53	R\$	0,21		
							Total:	R\$	4,52
							Total Simples:	R\$	9,22
							Encargos Sociais:	R\$	4,08
							Valor BDI 24,52%:	R\$	3,26
							Valor Geral:	R\$	16,56

HIDROLÂNDIA-CE, 05 DE JANEIRO DE 2018

Atenciosamente,

Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41

JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS - CPF: 241.275.823-91

SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 004/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA NAS DIVERSAS CRECHES E ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA SANTA TEREZA

LOCAL: LOCALIDADE DE SANTA TEREZA - MULUNGU - CEARÁ

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					1.407,78
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	3,00	124,46	154,98	464,94
1.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	7,98	30,48	37,95	302,84
1.3	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	14,10	36,45	45,39	640,00
2.0		REVESTIMENTO DE PAREDES					16.355,44
2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	137,21	4,08	5,08	697,03
2.2	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	137,21	20,72	25,80	3.540,02
2.3	C4445	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	137,21	66,10	82,31	11.293,76
2.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	137,21	4,83	6,01	824,63
3.0		PISOS					9.944,77
3.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	112,18	63,47	79,03	8.865,59
3.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	112,18	4,83	6,01	674,20
3.3	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	4,80	67,76	84,37	404,98
4.0		PINTURA					2.182,09
4.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	102,21	12,15	15,13	1.546,44
4.2	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	20,16	12,02	14,97	301,80
	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	20,16	13,30	16,56	333,85
5.0		LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS					3.247,43
5.1	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	2,00	468,31	583,14	1.166,28
5.2	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	286,11	356,26	712,52
5.3	C1902	PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	UN	1,00	869,05	1.082,14	1.082,14
5.4	C4756	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM	M2	1,50	153,38	190,99	286,49
TOTAL GERAL (R\$)							33.137,51
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE R\$ 33.137,51 (TRINTA E TRÊS MIL CENTO E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)							

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias

BDI: 24,52% (VINTE E QUATRO VÍRGULA CINQUENTA E DOIS POR CENTO)


FONTE UTILIZADA PARA COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS: SEINFRA-CE

HIDROLÂNDIA-CE, 05 DE JANEIRO DE 2018

Atenciosamente,

Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS - CPF: 241.275.823-91
SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

AV. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 004/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA NAS DIVERSAS CRECHES E ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA SANTA TEREZA

LOCAL: LOCALIDADE DE SANTA TEREZA - MULUNGU - CEARÁ

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		TOTAL GERAL (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	1.407,78							1.407,78
2.0	REVESTIMENTO DE PAREDES	35,00%	5.724,40	35,00%	5.724,40	15,00%	2.453,32	15,00%	2.453,32	16.355,44
3.0	PISOS	35,00%	3.480,67	35,00%	3.480,67	15,00%	1.491,72	15,00%	1.491,72	9.944,77
4.0	PINTURA					50,00%	1.091,05	50,00%	1.091,05	2.182,09
5.0	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS							100,00%	3.247,43	3.247,43
TOTAL GERAL (R\$)		32,03%	10.612,85	27,78%	9.205,07	15,20%	5.036,08	25,00%	8.283,51	33.137,51
TOTAL ACUMULADO (R\$)		32,03%	10.612,85	59,81%	19.817,93	75,00%	24.854,00	100,00%	33.137,51	33.137,51

HIDROLÂNDIA-CE, 05 DE JANEIRO DE 2018

(Handwritten signatures and initials)

Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41

JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS - CPF: 241.275.823-91

SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP


CNPJ: 07.838.885/0001-41


Administrador & Engenheiro Civil

José Erivelto Ferreira Martins

RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D


CPF: 241275823-91





CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.838.885/0001-41
Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 82.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE BDI

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 004/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA NAS DIVERSAS CRECHES E ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.


OBRA: REFORMA DA ESCOLA SANTA TEREZA

LOCAL: LOCALIDADE DE SANTA TEREZA - MULUNGU - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
	Impostos	10,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	10,15
	BDI =	24,52%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

HIDROLÂNDIA-CE, 05 DE JANEIRO DE 2018


Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS - CPF: 241.275.823-91
SÓCIO ADMINISTRADOR


CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 080356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91




CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó. 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



ENCARGOS SOCIAIS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA NAS DIVERSAS CRECHES E ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA SANTA TEREZA


LOCAL: LOCALIDADE DE SANTA TEREZA - MULUNGU - CEARÁ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 024.1		TABELA 024	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	46,45	17,71	46,45	17,71
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	0,00	17,87	-
B2	FERIADOS	3,72	-	3,72	-
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,91	0,69	0,91	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,92	8,33	10,92	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65	-	1,65	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96	10,42	7,96
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,43	11,78	15,43	11,78
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35	4,85	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11	0,15	0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56	2,72	3,56	2,72
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,84	3,69	4,84	3,69
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41	0,53	0,41
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,33	3,39	17,66	6,95
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98	17,09	6,52
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,53	0,41	0,56	0,43
TOTAL (A+B+C+D)		87,01	49,68	116,33	73,24

HIDROLÂNDIA-CE, 05 DE JANEIRO DE 2018

Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS - CPF: 241.275.823-91
SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camefo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 004/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA NAS DIVERSAS CRECHES E ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA SANTA TEREZA

LOCAL: LOCALIDADE DE SANTA TEREZA - MULUNGU - CEARÁ

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	2,00	R\$ 4,73	R\$ 9,47
			Total: R\$ 9,47

MATERIAIS

10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM
11100 ESMALTE SINTETICO
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"
11725 PREGO 15X15

M2	1,02	R\$ 28,62	R\$ 29,19
L	1,00	R\$ 11,64	R\$ 11,64
M	4,50	R\$ 14,35	R\$ 64,56
KG	0,15	R\$ 9,12	R\$ 1,37
			Total: R\$ 106,75
			Total Simples: R\$ 116,22
			Encargos Sociais: R\$ 8,24
			Valor BDI 24,52%: R\$ 30,52
			Valor Geral: R\$ 154,98

C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS SI/ REAPROVEITAMENTO - M3

MAO DE OBRA

12070 TELHADISTA
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,30	R\$ 6,98	R\$ 2,10
H	3,00	R\$ 4,73	R\$ 14,20
			Total: R\$ 16,30
			Total Simples: R\$ 16,30
			Encargos Sociais: R\$ 14,10
			Valor BDI 24,52%: R\$ 7,47
			Valor Geral: R\$ 37,95

C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,00	R\$ 6,98	R\$ 6,98
H	1,12	R\$ 4,73	R\$ 5,30
			Total: R\$ 12,29

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA
10441 CAL HIDRATADA
10805 CIMENTO PORTLAND
12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM

M3	0,02	R\$ 44,62	R\$ 0,67
KG	2,18	R\$ 0,72	R\$ 1,56
KG	2,18	R\$ 0,49	R\$ 1,06
UN	25,00	R\$ 0,41	R\$ 10,19
			Total: R\$ 13,48
			Total Simples: R\$ 25,76
			Encargos Sociais: R\$ 10,69
			Valor BDI 24,52%: R\$ 8,94
			Valor Geral: R\$ 45,39




CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 004/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA NAS DIVERSAS CRECHES E ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA SANTA TEREZA

LOCAL: LOCALIDADE DE SANTA TEREZA - MULUNGU - CEARÁ

2.0 REVESTIMENTO DE PAREDES

C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,10	R\$ 6,98	R\$ 0,70
12543	SERVENTE	H	0,15	R\$ 4,73	R\$ 0,71
				Total:	R\$ 1,41
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,01	R\$ 44,62	R\$ 0,27
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,43	R\$ 0,49	R\$ 1,18
				Total:	R\$ 1,45
				Total Simples:	R\$ 2,86
				Encargos Sociais:	R\$ 1,22
				Valor BDI 24,52%:	R\$ 1,00
				Valor Geral:	R\$ 5,08

C4445 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,72	R\$ 6,98	R\$ 5,03
12543	SERVENTE	H	0,72	R\$ 4,73	R\$ 3,41
				Total:	R\$ 8,44
MATERIAIS					
16500	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,10	R\$ 31,63	R\$ 34,79
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	8,00	R\$ 1,94	R\$ 15,52
				Total:	R\$ 50,32
				Total Simples:	R\$ 58,75
				Encargos Sociais:	R\$ 7,36
				Valor BDI 24,52%:	R\$ 16,21
				Valor Geral:	R\$ 82,31

C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,20	R\$ 6,98	R\$ 1,40
12543	SERVENTE	H	0,20	R\$ 4,73	R\$ 0,95
				Total:	R\$ 2,34
MATERIAIS					
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,17	R\$ 2,67	R\$ 0,45
				Total:	R\$ 0,45
				Total Simples:	R\$ 2,80
				Encargos Sociais:	R\$ 2,03
				Valor BDI 24,52%:	R\$ 1,18
				Valor Geral:	R\$ 6,01




CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 004/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA NAS DIVERSAS CRECHES E ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA SANTA TEREZA

LOCAL: LOCALIDADE DE SANTA TEREZA - MULUNGU - CEARÁ

S.O.	PISOS
------	-------

C3001 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,60	R\$ 6,98	R\$ 4,19
12543	SERVENTE	H	0,60	R\$ 4,73	R\$ 2,84
				Total:	R\$ 7,03
MATERIAIS					
16500	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,10	R\$ 31,63	R\$ 34,79
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	8,00	R\$ 1,94	R\$ 15,52
				Total:	R\$ 50,32
				Total Simples:	R\$ 57,35
				Encargos Sociais:	R\$ 6,12
				Valor BDI 24,52%:	R\$ 15,56
				Valor Geral:	R\$ 79,03

C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,20	R\$ 6,98	R\$ 1,40
12543	SERVENTE	H	0,20	R\$ 4,73	R\$ 0,95
				Total:	R\$ 2,34
MATERIAIS					
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,17	R\$ 2,67	R\$ 0,45
				Total:	R\$ 0,45
				Total Simples:	R\$ 2,80
				Encargos Sociais:	R\$ 2,03
				Valor BDI 24,52%:	R\$ 1,18
				Valor Geral:	R\$ 6,01

C2284 - SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,50	R\$ 6,98	R\$ 3,49
12543	SERVENTE	H	0,25	R\$ 4,73	R\$ 1,18
				Total:	R\$ 4,68
MATERIAIS					
11880	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	M	1,00	R\$ 57,33	R\$ 57,33
				Total:	R\$ 57,33
SERVIÇOS					
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	M3	0,00	R\$ 409,26	R\$ 1,53
				Total:	R\$ 1,53
				Total Simples:	R\$ 63,54
				Encargos Sociais:	R\$ 4,22
				Valor BDI 24,52%:	R\$ 16,61
				Valor Geral:	R\$ 84,37




CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 004/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA NAS DIVERSAS CRECHES E ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA SANTA TEREZA

LOCAL: LOCALIDADE DE SANTA TEREZA - MULUNGU - CEARÁ

4.0 PINTURA

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35	R\$ 5,43	R\$ 1,90
I2395	PINTOR	H	0,40	R\$ 6,98	R\$ 2,79
				Total:	R\$ 4,69

MATERIAIS

I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,25	R\$ 0,53	R\$ 0,13
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,12	R\$ 9,74	R\$ 1,17
I2096	TINTA LATEX	L	0,17	R\$ 12,19	R\$ 2,07
				Total:	R\$ 3,37
				Total Simples:	R\$ 8,07
				Encargos Sociais:	R\$ 4,08
				Valor BDI 24,52%:	R\$ 2,98
				Valor Geral:	R\$ 15,13

C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,30	R\$ 5,43	R\$ 1,63
I2395	PINTOR	H	0,35	R\$ 6,98	R\$ 2,44
				Total:	R\$ 4,07

MATERIAIS

I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,50	R\$ 0,53	R\$ 0,27
I1512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	KG	0,45	R\$ 9,18	R\$ 4,13
				Total:	R\$ 4,40
				Total Simples:	R\$ 8,47
				Encargos Sociais:	R\$ 3,55
				Valor BDI 24,52%:	R\$ 2,95
				Valor Geral:	R\$ 14,97

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35	R\$ 5,43	R\$ 1,90
I2395	PINTOR	H	0,40	R\$ 6,98	R\$ 2,79
				Total:	R\$ 4,69

MATERIAIS

I0035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,04	R\$ 10,15	R\$ 0,41
I1100	ESMALTE SINTÉTICO	L	0,16	R\$ 11,84	R\$ 1,86
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,13	R\$ 15,69	R\$ 2,04
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,40	R\$ 0,53	R\$ 0,21
				Total:	R\$ 4,52
				Total Simples:	R\$ 9,22
				Encargos Sociais:	R\$ 4,08
				Valor BDI 24,52%:	R\$ 3,28
				Valor Geral:	R\$ 16,56



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 004/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA NAS DIVERSAS CRECHES E ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA SANTA TEREZA

LOCAL: LOCALIDADE DE SANTA TEREZA - MULUNGU - CEARÁ

5.0 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA - UND

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,00	R\$ 5,43	R\$ 10,86
12320	ENCANADOR	H	2,00	R\$ 6,98	R\$ 13,97
				Total:	R\$ 24,83

MATERIAIS

10171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	UN	1,00	R\$ 232,51	R\$ 232,51
10301	BUCHA PLASTICA 8MM	UN	2,00	R\$ 0,16	R\$ 0,33
10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN	1,00	R\$ 148,02	R\$ 148,02
11091	ENGATE CROMADO	UN	1,00	R\$ 15,58	R\$ 15,58
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,56	R\$ 0,37	R\$ 0,21
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	UN	2,00	R\$ 2,47	R\$ 4,95
11925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN	1,00	R\$ 20,27	R\$ 20,27
				Total:	R\$ 421,87
				Total Simples:	R\$ 446,70
				Encargos Sociais:	R\$ 21,61
				Valor BDI 24,52%:	R\$ 114,83
				Valor Geral:	R\$ 583,14

C.1619 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS - UND

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,75	R\$ 5,43	R\$ 14,94
12320	ENCANADOR	H	2,75	R\$ 6,98	R\$ 19,21
				Total:	R\$ 34,14

MATERIAIS

10301	BUCHA PLASTICA 8MM	UN	2,00	R\$ 0,16	R\$ 0,33
11091	ENGATE CROMADO	UN	1,00	R\$ 15,58	R\$ 15,58
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,84	R\$ 0,37	R\$ 0,31
11344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	UN	1,00	R\$ 70,14	R\$ 70,14
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	UN	2,00	R\$ 2,47	R\$ 4,95
11864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1,00	R\$ 75,18	R\$ 75,18
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	UN	1,00	R\$ 42,58	R\$ 42,58
12272	VÁLVULA DE METAL 1"	UN	1,00	R\$ 13,19	R\$ 13,19
				Total:	R\$ 222,26
				Total Simples:	R\$ 256,40
				Encargos Sociais:	R\$ 29,71
				Valor BDI 24,52%:	R\$ 70,15
				Valor Geral:	R\$ 356,26




CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 004/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA NAS DIVERSAS CRECHES E ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA SANTA TEREZA

LOCAL: LOCALIDADE DE SANTA TEREZA - MULUNGU - CEARÁ

C1902 - PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS - UND

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	4,00	R\$ 5,43	R\$ 21,73
I2320	ENCANADOR	H	4,00	R\$ 6,98	R\$ 27,94
I2391	PEDREIRO	H	2,50	R\$ 6,98	R\$ 17,46
I2543	SERVENTE	H	2,50	R\$ 4,73	R\$ 11,83
				Total:	R\$ 78,96

MATERIAIS

I0108	AREIA GROSSA	M3	0,03	R\$ 48,50	R\$ 1,46
I0169	AÇO CA-60	KG	1,14	R\$ 4,02	R\$ 4,58
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	16,38	R\$ 0,49	R\$ 7,94
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	2,26	R\$ 0,37	R\$ 0,83
I1605	PEDRISCO	M3	0,04	R\$ 61,30	R\$ 2,45
I1648	PIA EM INOX 2.00x0.58 C/ 2 CUBAS	UN	1,00	R\$ 359,65	R\$ 359,65
I1863	SIFÃO CROMADO 2"	UN	2,00	R\$ 90,89	R\$ 181,78
I2131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	UN	2,00	R\$ 50,29	R\$ 100,59
I2285	VÁLVULA AMERICANA P/ PIA 1 1/2" X 3/4"	UN	2,00	R\$ 31,06	R\$ 62,12
				Total:	R\$ 721,40

Total Simples: R\$ 800,35
 Encargos Sociais: R\$ 68,70
 Valor BDI 24,52%: R\$ 213,09
Valor Geral: R\$ 1.082,14

C4756 - PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,50	R\$ 6,98	R\$ 3,49
I2543	SERVENTE	H	0,75	R\$ 4,73	R\$ 3,55
				Total:	R\$ 7,04

MATERIAIS

I0108	AREIA GROSSA	M3	0,00	R\$ 48,50	R\$ 0,10
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,30	R\$ 0,49	R\$ 1,12
I1659	GRANITO POLIDO CINZA E=2cm	M2	1,00	R\$ 138,99	R\$ 138,99
				Total:	R\$ 140,20

Total Simples: R\$ 147,25
 Encargos Sociais: R\$ 6,13
 Valor BDI 24,52%: R\$ 37,61
Valor Geral: R\$ 190,99

HIDROLÂNDIA-CE, 05 DE JANEIRO DE 2018

Atenciosamente,

Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
 JOSÉ BRIVELTO FERREIRA MARTINS - CPF: 241.275.823-91
 SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
 CNPJ: 07838885/0001-41
 Administrador & Engenheiro Civil
 José Erivelto Ferreira Martins
 RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
 CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA NAS DIVERSAS CRECHES E ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE

LOCAL: LOCALIDADE DE SÃO ROQUE - MULUNGU - CEARÁ

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					464,94
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	3,00	124,46	154,98	464,94
2.0		REVESTIMENTO DE PAREDES					20.107,85
2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	168,69	4,08	5,08	856,95
	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	168,69	20,72	25,80	4.352,20
2.3	C4445	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	168,69	66,10	82,31	13.884,87
2.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	168,69	4,83	6,01	1.013,83
3.0		PISOS					11.383,64
3.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	129,10	63,47	79,03	10.202,77
3.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	129,10	4,83	6,01	775,89
3.3	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	4,80	67,76	84,37	404,98
4.0		PINTURA					4.514,07
4.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	256,34	12,15	15,13	3.878,42
4.2	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	20,16	12,02	14,97	301,80
4.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	20,16	13,30	16,56	333,85
TOTAL GERAL (R\$)							36.470,50
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE R\$ 36.470,50 (TRINTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)							


Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias

BDI: 24,52% (VINTE E QUATRO VÍRGULA CINQUENTA E DOIS POR CENTO)

FONTE UTILIZADA PARA COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS: SEINFRA-CE

HIDROLÂNDIA-CE, 05 DE JANEIRO DE 2018

Atenciosamente,


Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS- CPF: 241.275.823-91
SÓCIO ADMINISTRADOR


CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP-060356007-5 CREA: 12896-D
CPF-241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 -- E-mail: em.construcoes@hotmail.com

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA NAS DIVERSAS CRECHES E ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE

LOCAL: LOCALIDADE DE SÃO ROQUE - MULUNGU - CEARÁ

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		TOTAL GERAL (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	464,94							464,94
2.0	REVESTIMENTO DE PAREDES	35,00%	7.037,75	35,00%	7.037,75	15,00%	3.016,18	15,00%	3.016,18	20.107,85
3.0	PISOS	35,00%	3.984,27	35,00%	3.984,27	15,00%	1.707,55	15,00%	1.707,55	11.383,64
4.0	PINTURA					50,00%	2.257,04	50,00%	2.257,04	4.514,07
TOTAL GERAL (R\$)		31,50%	11.486,96	30,22%	11.022,02	19,14%	6.980,76	19,14%	6.980,76	36.470,50
TOTAL ACUMULADO (R\$)		31,50%	11.486,96	61,72%	22.508,98	80,86%	29.489,74	100,00%	36.470,50	

HIDROLÂNDIA-CE, 05 DE JANEIRO DE 2018

[Handwritten signature]


Construtora Martins Projetos Eireli EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
 JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS- CPF: 241.275.823-91
 SÓCIO ADMINISTRADOR

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
 CNPJ: 0783885/0001-41
 Administrador & Engenheiro Civil
 José Erivelto Ferreira Martins
 RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
 CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE BDI

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 004/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA NAS DIVERSAS CRECHES E ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE

LOCAL: LOCALIDADE DE SÃO ROQUE - MULUNGU - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
	Impostos	10,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	10,15
	BDI =	24,52%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

HIDROLÂNDIA-CE, 05 DE JANEIRO DE 2018

Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41

JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS - CPF: 241.275.823-91

SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91




CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.938.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



ENCARGOS SOCIAIS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA NAS DIVERSAS CRECHES E ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE

LOCAL: LOCALIDADE DE SÃO ROQUE - MULUNGU - CEARÁ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 024.1		TABELA 024	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	46,46	17,71	46,46	17,71
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	0,00	17,87	-
B2	FERIADOS	3,72	-	3,72	-
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,91	0,69	0,91	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,92	8,33	10,92	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65	-	1,65	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96	10,42	7,96
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,43	11,78	15,43	11,78
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35	4,85	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11	0,15	0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56	2,72	3,56	2,72
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,84	3,69	4,84	3,69
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41	0,53	0,41
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,33	3,39	17,65	6,95
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98	17,09	6,52
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,53	0,41	0,56	0,43
TOTAL (A+B+C+D)		87,01	49,68	116,33	73,24

HIDROLÂNDIA-CE, 05 DE JANEIRO DE 2018

Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.938.885/0001-41
JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS - CPF: 241.275.823-91
SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07.938.885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91




CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 004/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA NAS DIVERSAS CRECHES E ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE

LOCAL: LOCALIDADE DE SÃO ROQUE - MULUNGU - CEARÁ

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	2,00	R\$ 4,73	R\$ 9,47
Total:			R\$ 9,47

MATERIAIS

10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM
 11100 ESMALTE SINTETICO
 11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"
 11725 PREGO 15X15

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M2	1,02	R\$ 28,62	R\$ 29,19
L	1,00	R\$ 11,64	R\$ 11,64
M	4,50	R\$ 14,35	R\$ 64,56
KG	0,15	R\$ 9,12	R\$ 1,37
Total:			R\$ 106,75
Total Simples:			R\$ 116,22
Encargos Sociais:			R\$ 8,24
Valor BDI 24,52%:			R\$ 30,52
Valor Geral:			R\$ 154,98

2.0 REVESTIMENTO DE PAREDES

C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
 12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,10	R\$ 6,98	R\$ 0,70
H	0,15	R\$ 4,73	R\$ 0,71
Total:			R\$ 1,41

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA
 10805 CIMENTO PORTLAND

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M3	0,01	R\$ 44,62	R\$ 0,27
KG	2,43	R\$ 0,49	R\$ 1,18
Total:			R\$ 1,45
Total Simples:			R\$ 2,86
Encargos Sociais:			R\$ 1,22
Valor BDI 24,52%:			R\$ 1,00
Valor Geral:			R\$ 5,08

C4445 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA

11328 LADRILHISTA
 12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,72	R\$ 6,98	R\$ 5,03
H	0,72	R\$ 4,73	R\$ 3,41
Total:			R\$ 8,44

MATERIAIS

16500 CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4
 16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M2	1,10	R\$ 31,63	R\$ 34,79
KG	8,00	R\$ 1,94	R\$ 15,52
Total:			R\$ 50,32
Total Simples:			R\$ 58,75
Encargos Sociais:			R\$ 7,35
Valor BDI 24,52%:			R\$ 16,21
Valor Geral:			R\$ 82,31

[Handwritten signatures and initials]