

# CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE  
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



## CARTA-PROPOSTA

Hidrolândia-CE, 20 de junho de 2018.

À  
Prefeitura Municipal de Mulungu  
Comissão Permanente de Licitação.

**REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2018**

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **Tomada de Preços Nº 010/2018**, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA LUIZ ROCHA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL, pelo PREÇO GLOBAL de R\$ **340.484,00 (trezentos e quarenta mil e quatrocentos e oitenta e quatro reais)** com prazo de execução de até 90 (noventa) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS, portador da carteira de Identidade nº. 2009098133254 e do CPF n.º 241.275.823-91, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.


Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

MOREIRA  
DE DEUS

  
Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41  
JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS - CPF: 241.275.823-91  
SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP  
CNPJ: 07838885/0001-41  
Administrador & Engenheiro Civil  
José Erivelto Ferreira Martins  
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D  
CPF: 241275823-91



# CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



## RESUMO GERAL

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2018

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA LUIZ ROCHA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO TOTAL (R\$)
1	REFORMA DO POSTOS DE SAUDE NO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE,	86.321,90
2	REFORMA DA PRAÇA LUIZ ROCHA - AV. CEL. JUSTINO CAFÉ, CENTRO - MULUNGU - CEARÁ	254.162,10
<b>TOTAL GERAL (R\$)</b>		<b>340.484,00</b>
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE R\$ 340.484,00 (TREZENTOS E QUARENTA MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS)		

**Validade da Proposta:** 60 (Sessenta) dias

**BDI:** 24,52% (VINTE E QUATRO VÍRGULA CINQUENTA E DOIS POR CENTO)

**FONTE UTILIZADA PARA COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS:** SEINFRA-CE

HIDROLÂNDIA-CE, 20 DE JUNHO DE 2018

Atenciosamente,

Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41

JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS- CPF: 241.275.823-91

SÓCIO ADMINISTRADOR

**CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP**


CNPJ: 07838885/0001-41

Administrador & Engenheiro Civil

José Erivelto Ferreira Martins

RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D

CPF: 241275823-91



# CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Cameio Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - PE - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2018


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA LUIZ ROCHA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: REFORMA DO POSTOS DE SAUDE NO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.

LOCAL: SEDE, CATÓLE E CONJUNTO, MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. C/BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				1.716,12
2.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	286,02	1.716,12
0		POSTO DE SAUDE DA SEDE				22.877,62
2.1		DEMOLIÇÕES				411,60
2.1.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	10,60	38,83	411,60
2.2		RAMPA DE ACESSIBILIDADE				2.487,78
2.2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,44	29,88	13,15
2.2.2	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	0,74	427,60	316,42
2.2.3	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	2,40	81,70	196,08
2.2.4	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	6,83	31,69	216,44
2.2.5	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	M2	6,83	34,03	232,42
2.2.6	C3506	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	M	7,68	197,04	1.513,27
2.3		PINTURA DA EDIFICAÇÃO				19.978,24
2.3.1	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	163,56	15,31	2.504,10
2.3.2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	491,34	12,41	6.097,53
3.3	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	163,56	12,81	2.095,20
2.3.4	C1617	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	491,34	18,89	9.281,41
3.0		POSTO DE SAUDE DO CATOLÉ				17.600,07
3.1		PINTURA DA EDIFICAÇÃO				15.109,69
3.1.1	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	137,82	15,31	2.110,02
3.1.2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	358,92	12,41	4.454,20
3.1.3	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	137,82	12,81	1.765,47
3.1.4	C1617	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	358,92	18,89	6.780,00
3.2		MUDANÇA DA SALA DE ODONTOLOGIA				2.490,38
3.2.1	C2098	RASGO EM CONCRETO P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	M	75,00	12,57	942,75
3.2.2	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	183,95	367,90
3.2.3	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	165,87	165,87
3.2.4	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	188,11	188,11
3.2.5	C2543	TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D= 15mm (1/2")	M	15,00	36,70	550,50
3.2.6	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	M	75,00	3,67	275,25
4.0		POSTO DE SAUDE DO CONJUNTO				44.128,09
4.1		EXECUÇÃO DE GRADES NAS JANELAS EXTERNAS				4.200,74
4.1.1	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	20,16	208,37	4.200,74
4.2		REPAROS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				5.274,65

Administrador & Engenheiro Civil  
José Erivelto Ferreira Martins



# CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2018

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA LUIZ ROCHA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

**OBRA:** REFORMA DO POSTOS DE SAUDE NO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.

**LOCAL:** SEDE, CATÓLE E CONJUNTO, MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. C/BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
4.2.1	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	M	125,00	4,89	611,25
4.2.2	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	M	125,00	12,80	1.600,00
4.2.3	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm <sup>2</sup>	M	375,00	5,20	1.950,00
4.2.4	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	M	137,82	3,67	505,80
4.2.5	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	2,00	103,93	207,86
4.2.6	C1765	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	10,00	15,62	156,20
4.2.7	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	15,00	13,51	202,65
4.2.8	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	3,00	13,63	40,89
4.3	<b>PINTURA DA EDIFICAÇÃO</b>					<b>34.652,70</b>
4.3.1	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	318,56	15,31	4.877,15
4.3.2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	820,92	12,41	10.187,62
4.3.3	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	318,56	12,81	4.080,75
4.3.4	C1617	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	820,92	18,89	15.507,18
<b>TOTAL GERAL (R\$)</b>						<b>86.321,90</b>
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE R\$ 86.321,90 (OITENTA E SEIS MIL TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS)						

**Validade da Proposta:** 60 (Sessenta) dias

**BDI:** 24,52% (VINTE E QUATRO VÍRGULA CINQUENTA E DOIS POR CENTO)

**FONTE UTILIZADA PARA COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS:** SEINFRA-CE

HIDROLÂNDIA-CE, 20 DE JUNHO DE 2018


Atenciosamente,

Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41

JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS - CPF: 241.275.823-91

SÓCIO ADMINISTRADOR

**CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP**  
CNPJ: 07838885/0001-41  
Administrador & Engenheiro Civil  
José Erivelto Ferreira Martins  
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D  
CPF: 241275823-91



# CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.  
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

## CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA LUIZ ROCHA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: REFORMA DO POSTOS DE SAUDE NO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.

LOCAL: SEDE, CATÓLE E CONJUNTO, MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

ITEM	DESCRIÇÃO	15 DIAS		30 DIAS		45 DIAS		TOTAL GERAL (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	1.716,12					1.716,12
2.0	POSTO DE SAUDE DA SEDE	50,00%	11.438,81	50,00%	11.438,81			22.877,62
3.0	POSTO DE SAUDE DO CATOLÉ			50,00%	8.800,04	50,00%	8.800,04	17.600,07
4.0	POSTO DE SAUDE DO CONJUNTO			50,00%	22.064,05	50,00%	22.064,05	44.128,09
TOTAL GERAL (R\$)		15,24%	13.154,93	49,01%	42.302,89	35,75%	30.864,08	86.321,90
TOTAL ACUMULADO (R\$)		15,24%	13.154,93	64,25%	55.457,82	100,00%	86.321,90	

HIDROLÂNDIA-CE, 20 DE JUNHO DE 2018

Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41  
JOSE ERIVELTO FERREIRA MARTINS- CPF: 241.275.823-91

SÓCIO ADMINISTRADOR



CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP


CNPJ: 07838885/0001-41

Administrador & Engenheiro Civil

Jose Erivelto Ferreira Martins

RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D

CPF: 241275823-91



# CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41  
Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.  
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



## COMPOSIÇÃO DE BDI

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2018

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA LUIZ ROCHA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL


**OBRA:** REFORMA DO POSTOS DE SAUDE NO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.

**LOCAL:** SEDE, CATÓLE E CONJUNTO, MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ


COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	<b>Benefício</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
	<b>Impostos</b>	<b>10,15</b>
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB ( 2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	<b>TOTAL DOS IMPOSTOS</b>	<b>10,15</b>
	<b>BDI =</b>	<b>24,52%</b>

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

HIDROLÂNDIA-CE, 20 DE JUNHO DE 2018

  
Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41  
JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS- CPF: 241.275.823-91  
SÓCIO ADMINISTRADOR

  
CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP  
CNPJ: 07838885/0001-41  
Administrador & Engenheiro Civil  
José Erivelto Ferreira Martins  
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D  
CPF: 241275823-91



# CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.  
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



## ENCARGOS SOCIAIS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2018

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA LUIZ ROCHA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

**OBRA:** REFORMA DO POSTOS DE SAUDE NO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.


**LOCAL:** SEDE, CATÓLE E CONJUNTO, MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 024.1		TABELA 024	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>	<b>36,80</b>	<b>36,80</b>
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
<b>B</b>	<b>ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A</b>	<b>46,45</b>	<b>17,71</b>	<b>46,45</b>	<b>17,71</b>
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	0,00	17,87	-
B2	FERIADOS	3,72	-	3,72	-
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,91	0,69	0,91	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,92	8,33	10,92	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,08	0,08	0,08
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65	-	1,65	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96	10,42	7,96
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
<b>C</b>	<b>ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>15,43</b>	<b>11,78</b>	<b>15,43</b>	<b>11,78</b>
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35	4,85	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11	0,15	0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56	2,72	3,56	2,72
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,84	3,69	4,84	3,69
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41	0,53	0,41
<b>D</b>	<b>REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO</b>	<b>8,33</b>	<b>3,39</b>	<b>17,65</b>	<b>6,95</b>
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98	17,09	6,52
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,53	0,41	0,56	0,43
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		<b>87,01</b>	<b>49,68</b>	<b>116,33</b>	<b>73,24</b>

HIDROLÂNDIA-CE, 20 DE JUNHO DE 2018

  
Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41  
JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS- CPF: 241.275.823-91  
SÓCIO ADMINISTRADOR

**CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP**  
CNPJ: 07838885/0001-41  
Administrador & Engenheiro Civil  
José Erivelto Ferreira Martins  
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D  
CPF: 241275823-91



# CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA LUIZ ROCHA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: REFORMA DA PRAÇA LUIZ ROCHA.

LOCAL: AV. CEL. JUSTINO CAFÉ, CENTRO - MULUNGU - CEARÁ

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
<b>1.0</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>1.725,78</b>
1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	287,63	1.725,78
<b>2.0</b>		<b>COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA E PAINÉIS</b>				<b>85.984,10</b>
<b>2.1</b>		<b>FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS</b>				<b>13.843,08</b>
2.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	20,25	30,05	608,51
2.1.2	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,41	452,66	185,59
2.1.3	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	57,60	54,34	3.129,98
2.1.4	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	11,79	412,36	4.861,72
2.1.5	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	412,65	8,96	3.697,34
2.1.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	11,79	101,52	1.196,92
2.1.7	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	8,46	19,27	163,02
<b>2.2</b>		<b>COBERTURA</b>				<b>62.784,09</b>
2.2.1	C1332	ESTRUTURA DE AÇO TIPO FINK VÃO DE 20m	M2	282,60	124,77	35.260,00
2.2.2	COMP 4	PILAR TRELIÇADO EM PERFIS DE AÇO PARA PÉ DIREITO DE ATÉ 5M CHUBADO EM BASE DE CONCRETO ARMADO	UND	6,00	1.484,40	8.906,40
2.2.3	C4554	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	M2	282,60	65,88	18.617,69
<b>.3</b>		<b>REVESTIMENTOS</b>				<b>3.149,25</b>
2.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	26,40	5,23	138,07
2.3.2	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	26,40	26,55	700,92
2.3.3	C4432	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm <sup>2</sup> ) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	26,40	87,51	2.310,26
<b>2.4</b>		<b>INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>				<b>6.207,68</b>
2.4.1	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	M	36,00	77,66	2.795,76
2.4.2	C2600	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	M	56,00	45,82	2.565,92
2.4.3	C0591	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm	UN	4,00	211,50	846,00
<b>3.0</b>		<b>PORTICO</b>				<b>55.448,39</b>
<b>3.1</b>		<b>FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS</b>				<b>27.005,61</b>
3.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	12,45	30,05	374,12
3.1.2	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,29	452,66	131,27
3.1.3	C3991	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 18mm UTIL. 5X	M2	49,13	95,66	4.699,78
3.1.3	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	18,97	412,36	7.822,47
3.1.3	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	1.327,90	8,96	11.897,98
3.1.3	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	18,97	101,52	1.925,83
3.1.4	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	8,00	19,27	154,16


CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Administrador & Engenheiro Civil

José Ervelto Ferrero Medeiros





# CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia, Ceará

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA LUIZ ROCHA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: REFORMA DA PRAÇA LUIZ ROCHA.


LOCAL: AV. CEL. JUSTINO CAFÉ, CENTRO - MULUNGU - CEARÁ

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
3.2		REVESTIMENTOS				26.990,73
3.2.1	COMP 1	FECHAMENTO COM PLACAS DE ACM (ALUMINIUM COMPOSITE MATERIAL) FIXADOAS EM ESTRUTURA METÁLICA	M2	66,68	404,78	26.990,73
3.3		LETREIRO				1.452,05
3.3.1	C1836	PAINEL ESTRUTURADO AÇO INOX, ESCOVADO CHAPA 20	M2	2,52	576,21	1.452,05
4.0		CARAMANCHÃO PARA COBERTURA DOS TAXIS				30.446,74
4.1		FUNDAÇÕES				287,60
4.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,75	30,05	22,54
4.1.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	0,75	353,41	265,06
4.2		ESTRUTURA				10.455,55
4.2.1	C3522	PILAR EM MADEIRA LIMPA DE 1a. QUALIDADE 20cmX20cm	M	15,00	105,27	1.579,05
4.2.2	C3721	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10"x 4"	M	28,00	135,13	3.783,64
4.2.3	C2678	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3"	M	78,40	64,96	5.092,86
4.3		COBERTURA				19.703,59
4.3.1	C0770	CHAPA POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL ESP.= 6mm	M2	40,60	485,31	19.703,59
5.0		URBANIZAÇÃO, ACESSIBILIDADE E PAISAGISMO				34.984,83
5.1	COMP 2	BANCO DE MADEIRA COM APOIOS EM PEDRA ARGAMASSADA COM L=3,20M	UND	15,00	1.184,08	17.761,20
5.2	COMP 3	LIXEIRA DE MADEIRA COM ESTRUTUR METÁLICA PRA FIXAÇÃO EM PAREDE	UND	10,00	923,77	9.237,70
5.3	C0229	ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÉDIA DE 2.50M.EXCETO PALMÁCEAS	UN	4,00	45,47	181,88
5.4	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	35,96	15,12	543,72
5.5	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	89,80	80,85	7.260,33
6.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				43.995,99
6.1		PONTOS ELÉTRICOS				6.620,95
6.1.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	35,00	189,17	6.620,95
6.2		QUADROS E DISJUNTORES				421,74
6.2.1	C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBEPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00	171,75	171,75
6.2.2	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	13,00	19,23	249,99
6.3		LUMINARIAS E TOMADAS				36.953,30
6.3.1	COT	LUMINARIA DE LED DE EMBUTIR NO FORRO DE 150W	UND	6,00	1.844,53	11.067,18
6.3.2	COT	LUMINARIA DE EMBUTIR NO PISO DE 70W, TIPO SPOT, COM VIDRO DE PROTEÇÃO	UND	4,00	763,25	3.053,00
6.3.3	COT	POSTE METALICO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, COM ALTURA DE 2,80M, COM DUAS LUMINARIAS DE LED 50 W.	UND	4,00	1.653,71	6.614,84
6.3.4	COT	LUMINARIA DE LED DE 100W PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UND	16,00	942,88	15.086,08
6.3.5	C1029	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 250W	UN	20,00	56,61	1.132,20

CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41


Administrador & Engenheiro Civil  
José Erivelto Ferreira Martins



# CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.  
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2018

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA LUIZ ROCHA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

**OBRA:** REFORMA DA PRAÇA LUIZ ROCHA.

**LOCAL:** AV. CEL. JUSTINO CAFÉ, CENTRO - MULUNGU - CEARÁ

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
7.0		OUTROS SERVIÇOS				1.576,27
.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.876,51	0,84	1.576,27
<b>TOTAL GERAL (R\$)</b>						<b>254.162,10</b>
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE R\$ 254.162,10 (DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL CENTO E SESSENTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS)						

**Validade da Proposta:** 60 (Sessenta) dias

**BDI:** 25,22% (VINTE E CINCO VÍRGULA VINTE E DOIS POR CENTO)


**FONTE UTILIZADA PARA COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS:** SEINFRA-CE

HIDROLÂNDIA-CE, 20 DE JUNHO DE 2018

Atenciosamente,

Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41  
JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS- CPF: 241.275.823-91  
SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP  
CNPJ: 07838885/0001-41  
Administrador & Engenheiro Civil  
José Erivelto Ferreira Martins  
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D  
CPF: 241275823-91



# CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.  
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

## CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2018


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA LUIZ ROCHA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL


OBRA: REFORMA DA PRAÇA LUIZ ROCHA.

LOCAL: AV. CEL. JUSTINO CAFÉ, CENTRO - MULUNGU - CEARÁ


ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		TOTAL GERAL (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	1.725,78					1.725,78
2.0	COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA E PAINÉIS	50,00%	42.992,05	50,00%	42.992,05			85.984,10
3.0	PORTICO			50,00%	27.724,20	50,00%	27.724,20	55.448,39
4.0	CARAMANCHÃO PARA COBERTURA DOS TAXIS					100,00%	30.446,74	30.446,74
5.0	URBANIZAÇÃO, ACESSIBILIDADE E PAISAGISMO	50,00%	17.492,42	50,00%	17.492,42			34.984,83
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			50,00%	21.998,00	50,00%	21.998,00	43.995,99
7.0	OUTROS SERVIÇOS					100,00%	1.576,27	1.576,27
TOTAL GERAL (R\$)		24,48%	62.210,25	43,36%	110.206,66	32,16%	81.745,20	254.162,10
TOTAL ACUMULADO (R\$)		24,48%	62.210,25	67,84%	172.416,90	100,00%	254.162,10	

HIDROLÂNDIA-CE, 20 DE JUNHO DE 2018

  
Construtora Martins Projetos Eireli EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41  
JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS- CPF: 241.275.823-91

  
CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP  
CNPJ: 07.838.885/0001-41  
Administrador & Engenheiro Civil  
José Erivelto Ferreira Martins  
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D  
CPF: 241275823-91





# CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41  
Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE  
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



## CARTA-PROPOSTA

Hidrolândia-CE, 20 de junho de 2018.

À  
Prefeitura Municipal de Mulungu  
Comissão Permanente de Licitação.

**REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2018**

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **Tomada de Preços Nº 010/2018**, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA LUIZ ROCHA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL, pelo **PREÇO GLOBAL de R\$ 340.484,00 (trezentos e quarenta mil e quatrocentos e oitenta e quatro reais)** com prazo de execução de até 90 (noventa) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS, portador da carteira de Identidade nº. 2009098133254 e do CPF n.º 241.275.823-91, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.


Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

MOREIRA  
DE DEUS

  
Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41  
JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS - CPF: 241.275.823-91  
SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP  
CNPJ: 07838885/0001-41  
Administrador & Engenheiro Civil  
José Erivelto Ferreira Martins  
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D  
CPF: 241275823-91



# CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



## RESUMO GERAL

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2018

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA LUIZ ROCHA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO TOTAL (R\$)
1	REFORMA DO POSTOS DE SAUDE NO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.	86.321,90
2	REFORMA DA PRAÇA LUIZ ROCHA - AV. CEL. JUSTINO CAFÉ, CENTRO - MULUNGU - CEARÁ	254.162,10
<b>TOTAL GERAL (R\$)</b>		<b>340.484,00</b>
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE R\$ 340.484,00 (TREZENTOS E QUARENTA MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS)		

**Validade da Proposta:** 60 (Sessenta) dias

**BDI:** 24,52% (VINTE E QUATRO VÍRGULA CINQUENTA E DOIS POR CENTO)

**FONTE UTILIZADA PARA COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS:** SEINFRA-CE

HIDROLÂNDIA-CE, 20 DE JUNHO DE 2018

Atenciosamente,

Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41

JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS- CPF: 241.275.823-91

SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP


CNPJ: 07838885/0001-41

Administrador & Engenheiro Civil

José Erivelto Ferreira Martins

RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D

CPF: 241275823-91



# CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2018


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA LUIZ ROCHA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: REFORMA DO POSTOS DE SAUDE NO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.

LOCAL: SEDE, CATÓLE E CONJUNTO, MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				1.716,12
2.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	286,02	1.716,12
0		POSTO DE SAÚDE DA SEDE				22.877,62
2.1		DEMOLIÇÕES				411,60
2.1.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	10,60	38,83	411,60
2.2		RAMPA DE ACESSIBILIDADE				2.487,78
2.2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,44	29,88	13,15
2.2.2	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	0,74	427,60	316,42
2.2.3	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	2,40	81,70	196,08
2.2.4	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	6,83	31,69	216,44
2.2.5	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	M2	6,83	34,03	232,42
2.2.6	C3506	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	M	7,68	197,04	1.513,27
2.3		PINTURA DA EDIFICAÇÃO				19.978,24
2.3.1	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	163,56	15,31	2.504,10
2.3.2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	491,34	12,41	6.097,53
3.3	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	163,56	12,81	2.095,20
2.3.4	C1617	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	491,34	18,89	9.281,41
3.0		POSTO DE SAUDE DO CATOLÉ				17.600,07
3.1		PINTURA DA EDIFICAÇÃO				15.109,69
3.1.1	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	137,82	15,31	2.110,02
3.1.2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	358,92	12,41	4.454,20
3.1.3	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	137,82	12,81	1.765,47
3.1.4	C1617	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	358,92	18,89	6.780,00
3.2		MUDANÇA DA SALA DE ODONTOLOGIA				2.490,38
3.2.1	C2098	RASGO EM CONCRETO P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	M	75,00	12,57	942,75
3.2.2	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	183,95	367,90
3.2.3	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	165,87	165,87
3.2.4	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	188,11	188,11
3.2.5	C2543	TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D= 15mm (1/2")	M	15,00	36,70	550,50
3.2.6	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	M	75,00	3,67	275,25
4.0		POSTO DE SAUDE DO CONJUNTO				44.128,09
4.1		EXECUÇÃO DE GRADES NAS JANELAS EXTERNAS				4.200,74
4.1.1	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	20,16	208,37	4.200,74
4.2		REPAROS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				5.274,65

Administrador & Engenheiro Civil  
José Frívelto Ferreira Martins



# CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2018

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA LUIZ ROCHA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

**OBRA:** REFORMA DO POSTOS DE SAUDE NO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.

**LOCAL:** SEDE, CATÓLE E CONJUNTO, MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. C/BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
4.2.1	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	M	125,00	4,89	611,25
4.2.2	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	M	125,00	12,80	1.600,00
.3	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm <sup>2</sup>	M	375,00	5,20	1.950,00
4.2.4	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	M	137,82	3,67	505,80
4.2.5	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	2,00	103,93	207,86
4.2.6	C1765	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	10,00	15,62	156,20
4.2.7	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	15,00	13,51	202,65
4.2.8	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	3,00	13,63	40,89
<b>4.3</b>	<b>PINTURA DA EDIFICAÇÃO</b>					<b>34.652,70</b>
4.3.1	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	318,56	15,31	4.877,15
4.3.2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	820,92	12,41	10.187,62
4.3.3	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	318,56	12,81	4.080,75
4.3.4	C1617	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	820,92	18,89	15.507,18
<b>TOTAL GERAL (R\$)</b>						<b>86.321,90</b>
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE R\$ 86.321,90 (OITENTA E SEIS MIL TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS)						

**Validade da Proposta:** 60 (Sessenta) dias

**BDI:** 24,52% (VINTE E QUATRO VÍRGULA CINQUENTA E DOIS POR CENTO)

**FONTE UTILIZADA PARA COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS:** SEINFRA-CE

HIDROLÂNDIA-CE, 20 DE JUNHO DE 2018

Atenciosamente,

Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41

JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS- CPF: 241.275.823-91

SÓCIO ADMINISTRADOR

**CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP**


CNPJ: 07838885/0001-41

Administrador & Engenheiro Civil

José Erivelto Ferreira Martins

RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D

CPF: 241275823-91



# CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.  
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

## CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA LUIZ ROCHA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULLUNGU CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: REFORMA DO POSTOS DE SAUDE NO MUNICÍPIO DE MULLUNGU - CE.

LOCAL: SEDE, CATÓLE E CONJUNTO, MUNICÍPIO DE MULLUNGU - CEARÁ

ITEM	DESCRIÇÃO	15 DIAS		30 DIAS		45 DIAS		TOTAL GERAL (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	1.716,12					1.716,12
2.0	POSTO DE SAUDE DA SEDE	50,00%	11.438,81	50,00%	11.438,81			22.877,62
3.0	POSTO DE SAUDE DO CATOLÉ			50,00%	8.800,04	50,00%	8.800,04	17.600,07
4.0	POSTO DE SAUDE DO CONJUNTO			50,00%	22.064,05	50,00%	22.064,05	44.128,09
TOTAL GERAL (R\$)		15,24%	13.154,93	49,01%	42.302,89	35,75%	30.864,08	86.321,90
TOTAL ACUMULADO (R\$)		15,24%	13.154,93	64,25%	55.457,82	100,00%	86.321,90	

HIDROLÂNDIA-CE, 20 DE JUNHO DE 2018



Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41  
JOSE ERIVELTO FERREIRA MARTINS- CPF: 241.275.823-91

SÓCIO ADMINISTRADOR



CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP

CNPJ: 0783885/0001-41


Administrador & Engenheiro Civil

Jose Erivelto Ferreira Martins

RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D

CPF: 241275823-91





# CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41  
Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.  
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



## COMPOSIÇÃO DE BDI

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA LUIZ ROCHA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL


OBRA: REFORMA DO POSTOS DE SAUDE NO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.

LOCAL: SEDE, CATÓLE E CONJUNTO, MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ


COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	<b>Benefício</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
	<b>Impostos</b>	<b>10,15</b>
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB ( 2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	<b>TOTAL DOS IMPOSTOS</b>	<b>10,15</b>
	<b>BDI =</b>	<b>24,52%</b>

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

HIDROLÂNDIA-CE, 20 DE JUNHO DE 2018

  
Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41  
JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS- CPF: 241.275.823-91  
SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP  
CNPJ: 07838885/0001-41  
Administrador & Engenheiro Civil  
José Erivelto Ferreira Martins  
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D  
CPF: 241275823-91



# CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



## ENCARGOS SOCIAIS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2018


**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA LUIZ ROCHA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

**OBRA:** REFORMA DO POSTOS DE SAUDE NO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.


**LOCAL:** SEDE, CATÓLE E CONJUNTO, MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 024.1		TABELA 024	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>	<b>36,80</b>	<b>36,80</b>
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
<b>B</b>	<b>ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A</b>	<b>46,45</b>	<b>17,71</b>	<b>46,45</b>	<b>17,71</b>
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	0,00	17,87	-
B2	FERIADOS	3,72	-	3,72	-
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,91	0,69	0,91	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,92	8,33	10,92	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65	-	1,65	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96	10,42	7,96
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
<b>C</b>	<b>ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>15,43</b>	<b>11,78</b>	<b>15,43</b>	<b>11,78</b>
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35	4,85	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11	0,15	0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56	2,72	3,56	2,72
C4	DEPÓSITOS DE RESCISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,84	3,69	4,84	3,69
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41	0,53	0,41
<b>D</b>	<b>REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO</b>	<b>8,33</b>	<b>3,39</b>	<b>17,65</b>	<b>6,95</b>
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98	17,09	6,52
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,53	0,41	0,56	0,43
	<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>	<b>87,01</b>	<b>49,68</b>	<b>116,33</b>	<b>73,24</b>

HIDROLÂNDIA-CE, 20 DE JUNHO DE 2018

  
Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41  
JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS - CPF: 241.275.823-91  
SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP  
CNPJ: 07838885/0001-41  
Administrador & Engenheiro Civil  
José Erivelto Ferreira Martins  
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D  
CPF: 241275823-91



# CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA LUIZ ROCHA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL


OBRA: REFORMA DA PRAÇA LUIZ ROCHA.

LOCAL: AV. CEL. JUSTINO CAFÉ, CENTRO - MULUNGU - CEARÁ

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>1.725,78</b>
1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	287,63	1.725,78
<b>2.0</b>	<b>COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA E PAINÉIS</b>					<b>85.984,10</b>
<b>2.1</b>	<b>FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS</b>					<b>13.843,08</b>
2.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	20,25	30,05	608,51
2.1.2	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,41	452,66	185,59
2.1.3	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	57,60	54,34	3.129,98
2.1.4	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	11,79	412,36	4.861,72
2.1.5	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	412,65	8,96	3.697,34
2.1.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	11,79	101,52	1.196,92
2.1.7	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	8,46	19,27	163,02
<b>2.2</b>	<b>COBERTURA</b>					<b>62.784,09</b>
2.2.1	C1332	ESTRUTURA DE AÇO TIPO FINK VÃO DE 20m	M2	282,60	124,77	35.260,00
2.2.2	COMP 4	PILAR TRELIÇADO EM PERFS DE AÇO PARA PÉ DIREITO DE ATÉ 5M CHUBADO EM BASE DE CONCRETO ARMADO	UND	6,00	1.484,40	8.906,40
2.2.3	C4554	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	M2	282,60	65,88	18.617,69
<b>.3</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>					<b>3.149,25</b>
2.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	26,40	5,23	138,07
2.3.2	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	26,40	26,55	700,92
2.3.3	C4432	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	26,40	87,51	2.310,26
<b>2.4</b>	<b>INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>					<b>6.207,68</b>
2.4.1	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	M	36,00	77,66	2.795,76
2.4.2	C2600	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	M	56,00	45,82	2.565,92
2.4.3	C0591	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm	UN	4,00	211,50	846,00
<b>3.0</b>	<b>PORТИCO</b>					<b>55.448,39</b>
<b>3.1</b>	<b>FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS</b>					<b>27.005,61</b>
3.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	12,45	30,05	374,12
3.1.2	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,29	452,66	131,27
3.1.3	C3991	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 18mm UTIL. 5X	M2	49,13	95,66	4.699,78
3.1.3	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	18,97	412,36	7.822,47
3.1.3	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	1.327,90	8,96	11.897,98
3.1.3	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	18,97	101,52	1.925,83
3.1.4	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	8,00	19,27	154,16

CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP  
CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Administrador & Engenheiro Civil  
José Eriberto Ferraço Medeiros



# CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia, CE

Fones: (88) 99926-0322 – E-mail: em.construcoes@hotmail.com



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA LUIZ ROCHA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: REFORMA DA PRAÇA LUIZ ROCHA.

LOCAL: AV. CEL. JUSTINO CAFÉ, CENTRO - MULUNGU - CEARÁ


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
3.2		<b>REVESTIMENTOS</b>				<b>26.990,73</b>
3.2.1	COMP 1	FECHAMENTO COM PLACAS DE ACM (ALUMINIUM COMPOSITE MATERIAL) FIXADOS EM ESTRUTURA METÁLICA	M2	66,68	404,78	26.990,73
3.3		<b>LETREIRO</b>				<b>1.452,05</b>
3.3.1	C1836	PAINEL ESTRUTURADO AÇO INOX, ESCOVADO CHAPA 20	M2	2,52	576,21	1.452,05
4.0		<b>CARAMANCHÃO PARA COBERTURA DOS TAXIS</b>				<b>30.446,74</b>
4.1		<b>FUNDAÇÕES</b>				<b>287,60</b>
4.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,75	30,05	22,54
4.1.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	0,75	353,41	265,06
4.2		<b>ESTRUTURA</b>				<b>10.455,55</b>
4.2.1	C3522	PILAR EM MADEIRA LIMPA DE 1a. QUALIDADE 20cmX20cm	M	15,00	105,27	1.579,05
4.2.2	C3721	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10"x 4"	M	28,00	135,13	3.783,64
4.2.3	C2678	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3"	M	78,40	64,96	5.092,86
4.3		<b>COBERTURA</b>				<b>19.703,59</b>
4.3.1	C0770	CHAPA POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL ESP.= 6mm	M2	40,60	485,31	19.703,59
5.0		<b>URBANIZAÇÃO, ACESSIBILIDADE E PAISAGISMO</b>				<b>34.984,83</b>
5.1	COMP 2	BANCO DE MADEIRA COM APOIOS EM PEDRA ARGAMASSADA COM L=3,20M	UND	15,00	1.184,08	17.761,20
5.2	COMP 3	LIXEIRA DE MADEIRA COM ESTRUTUR METÁLICA PRA FIXAÇÃO EM PAREDE	UND	10,00	923,77	9.237,70
5.3	C0229	ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÉDIA DE 2.50M.EXCETO PALMÁCEAS	UN	4,00	45,47	181,88
5.4	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	35,96	15,12	543,72
5.5	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	89,80	80,85	7.260,33
6.0		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				<b>43.995,99</b>
6.1		<b>PONTOS ELÉTRICOS</b>				<b>6.620,95</b>
6.1.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	35,00	189,17	6.620,95
6.2		<b>QUADROS E DISJUNTORES</b>				<b>421,74</b>
6.2.1	C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00	171,75	171,75
6.2.2	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	13,00	19,23	249,99
6.3		<b>LUMINARIAS E TOMADAS</b>				<b>36.953,30</b>
6.3.1	COT	LUMINARIA DE LED DE EMBUTIR NO FORRO DE 150W	UND	6,00	1.844,53	11.067,18
6.3.2	COT	LUMINARIA DE EMBUTIR NO PISO DE 70W, TIPO SPOT, COM VIDRO DE PROTEÇÃO	UND	4,00	763,25	3.053,00
6.3.3	COT	POSTE METALICO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, COM ALTURA DE 2,80M, COM DUAS LUMINARIAS DE LED 50 W.	UND	4,00	1.653,71	6.614,84
6.3.4	COT	LUMINARIA DE LED DE 100W PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UND	16,00	942,88	15.086,08
6.3.5	C1029	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 250W	UN	20,00	56,61	1.132,20

CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP

CNPJ: 07.838.885/0001-41

Administrador & Engenheiro Civil

José Erivelto Ferreira Medeiros




# CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA LUIZ ROCHA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: REFORMA DA PRAÇA LUIZ ROCHA.

LOCAL: AV. CEL. JUSTINO CAFÉ, CENTRO - MULUNGU - CEARÁ

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
7.0		OUTROS SERVIÇOS				1.576,27
.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.876,51	0,84	1.576,27
TOTAL GERAL (R\$)						254.162,10
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE R\$ 254.162,10 (DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL CENTO E SESSENTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS)						

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias

BDI: 25,22% (VINTE E CINCO VÍRGULA VINTE E DOIS POR CENTO)

FONTE UTILIZADA PARA COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS: SEINFRA-CE

HIDROLÂNDIA-CE, 20 DE JUNHO DE 2018

Atenciosamente,

Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41

JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS - CPF: 241.275.823-91

SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP


CNPJ: 07838885/0001-41

Administrador & Engenheiro Civil

José Erivelto Ferreira Martins

RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D

CPF: 241275823-91



# CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.  
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

## CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA LUIZ ROCHA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULLUNGU CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: REFORMA DA PRAÇA LUIZ ROCHA.

LOCAL: AV. CEL. JUSTINO CAFÉ, CENTRO - MULLUNGU - CEARÁ


ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		TOTAL GERAL (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	1.725,78					1.725,78
2.0	COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA E PAINÉIS	50,00%	42.992,05	50,00%	42.992,05			85.984,10
3.0	PORTICO			50,00%	27.724,20	50,00%	27.724,20	55.448,39
4.0	CARAMANCHÃO PARA COBERTURA DOS TAXIS					100,00%	30.446,74	30.446,74
5.0	URBANIZAÇÃO, ACESSIBILIDADE E PAISAGISMO	50,00%	17.492,42	50,00%	17.492,42			34.984,83
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			50,00%	21.998,00	50,00%	21.998,00	43.995,99
7.0	OUTROS SERVIÇOS					100,00%	1.576,27	1.576,27
TOTAL GERAL (R\$)		24,48%	62.210,25	43,36%	110.206,66	32,16%	81.745,20	254.162,10
TOTAL ACUMULADO (R\$)		24,48%	62.210,25	67,84%	172.416,90	100,00%	254.162,10	

HIDROLÂNDIA-CE, 20 DE JUNHO DE 2018

Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41  
JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS - CPF: 241.275.823-91

CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP  
CNPJ: 07.838.885/0001-41  
Administrador & Engenheiro Civil  
José Erivelto Ferreira Martins  
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D  
CPF: 241275823-91





# CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41  
Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.  
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



## COMPOSIÇÃO DE BDI

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA LUIZ ROCHA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL


OBRA: REFORMA DA PRAÇA LUIZ ROCHA.

LOCAL: AV. CEL. JUSTINO CAFÉ, CENTRO - MULUNGU - CEARÁ


COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	<b>Benefício</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
	<b>Impostos</b>	<b>10,65</b>
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,50
	CPRB ( 2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	<b>TOTAL DOS IMPOSTOS</b>	<b>10,65</b>
	<b>BDI =</b>	<b>25,22%</b>

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

HIDROLÂNDIA-CE, 20 DE JUNHO DE 2018

  
Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41  
JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS - CPF: 241.275.823-91  
SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI EPP  
CNPJ: 07838885/0001-41  
Administrador & Engenheiro Civil  
José Erivelto Ferreira Martins  
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D  
CPF: 241275823-91



# CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



## ENCARGOS SOCIAIS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2018


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA LUIZ ROCHA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: REFORMA DA PRAÇA LUIZ ROCHA.

LOCAL: AV. CEL. JUSTINO CAFÉ, CENTRO - MULUNGU - CEARÁ


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 024.1		TABELA 024	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>	<b>36,80</b>	<b>36,80</b>
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
<b>B</b>	<b>ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A</b>	<b>46,45</b>	<b>17,71</b>	<b>46,45</b>	<b>17,71</b>
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	0,00	17,87	-
B2	FERIADOS	3,72	-	3,72	-
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,91	0,69	0,91	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,92	8,33	10,92	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65	-	1,65	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96	10,42	7,96
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
<b>C</b>	<b>ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>15,43</b>	<b>11,78</b>	<b>15,43</b>	<b>11,78</b>
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35	4,85	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11	0,15	0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56	2,72	3,56	2,72
C4	DEPÓSITOS DE RESCISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,84	3,69	4,84	3,69
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41	0,53	0,41
<b>D</b>	<b>REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO</b>	<b>8,33</b>	<b>3,39</b>	<b>17,65</b>	<b>6,95</b>
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98	17,09	6,52
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,53	0,41	0,56	0,43
	<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>	<b>87,01</b>	<b>49,68</b>	<b>116,33</b>	<b>73,24</b>

HIDROLÂNDIA-CE, 20 DE JUNHO DE 2018

  
Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41  
JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS - CPF: 241.275.823-91  
SÓCIO ADMINISTRADOR


CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP  
CNPJ: 07838885/0001-41  
Administrador & Engenheiro Civil  
José Erivelto Ferreira Martins  
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D  
CPF: 241275823-91





# CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.838.885/0001-41  
Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia  
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



## ENCARGOS SOCIAIS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA LUIZ ROCHA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: REFORMA DA PRAÇA LUIZ ROCHA.

LOCAL: AV. CEL. JUSTINO CAFÉ, CENTRO - MULUNGU - CEARÁ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 024.1		TABELA 024	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>	<b>36,80</b>	<b>36,80</b>
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
<b>B</b>	<b>ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A</b>	<b>46,45</b>	<b>17,71</b>	<b>46,45</b>	<b>17,71</b>
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	0,00	17,87	-
B2	FERIADOS	3,72	-	3,72	-
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,91	0,69	0,91	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,92	8,33	10,92	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65	-	1,65	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96	10,42	7,96
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
<b>C</b>	<b>ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>15,43</b>	<b>11,78</b>	<b>15,43</b>	<b>11,78</b>
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35	4,85	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11	0,15	0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56	2,72	3,56	2,72
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,84	3,69	4,84	3,69
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41	0,53	0,41
<b>D</b>	<b>REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO</b>	<b>8,33</b>	<b>3,39</b>	<b>17,65</b>	<b>6,95</b>
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98	17,09	6,52
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,53	0,41	0,56	0,43
	<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>	<b>87,01</b>	<b>49,68</b>	<b>116,33</b>	<b>73,24</b>

HIDROLÂNDIA-CE, 20 DE JUNHO DE 2018

Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41  
JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS- CPF: 241.275.823-91  
SÓCIO ADMINISTRADOR

**CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP**  
CNPJ: 07838885/0001-41  
Administrador & Engenheiro Civil  
José Erivelto Ferreira Martins  
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D  
CPF: 241275823-91