

CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2018.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

OBRA: CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE


LOCAL: MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²			25,38
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	12,69	16,83
	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	16,83	2,06
	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	0,01	206,33	30,80
	00004491	SINAPI	PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5 CM (3X3) NÃO APARELHADA (P/FORMA)	M	4,00	7,70	234,00
	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", DE "2,0 X 1,125" M	m²	1,00	234,00	1,28
	00005075	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	11,55	5,00
	00004417	SINAPI	SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA "2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	1,00	5,00	315,35
						Preço Simples =>	78,84
						Preço BDI 25,00% =>	384,19
1.2	C0371	SEINFRA	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2	UN			122,64
	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	m³	0,43	283,88	1.094,66
	C1915	SEINFRA	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4. ESP.= 1.5cm	m²	40,80	26,83	138,60
	10197	SEINFRA	BARROTE DE 2"X2"	M	30,00	4,62	108,03
	10174	SEINFRA	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA	UN	1,00	108,03	21,48
	10435	SEINFRA	CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	UN	1,00	21,48	15,21
	10400	SEINFRA	CADEADO MÉDIO	UN	2,00	15,21	31,40
	10414	SEINFRA	CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR COMPLETA	UN	1,00	31,40	6,34
	10796	SEINFRA	CHUVEIRO PLÁSTICO	UN	1,00	6,34	829,54
	10528	SEINFRA	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	m²	59,00	14,06	787,20
	10498	SEINFRA	CARPINTEIRO	H	60,00	13,12	4,82
	11092	SEINFRA	ENGATE DE PVC	UN	1,00	4,82	8,09
	10983	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	UN	1,00	8,09	9,36
	11075	SEINFRA	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4"	M	3,00	3,12	19,71
	12311	SEINFRA	DOBRADIÇA DE FERRO 3 x 2 1/2" (PADRÃO POPULAR)	UN	3,00	6,57	102,39
	12331	SEINFRA	FECHADURA DE SOBREPOR	UN	3,00	34,13	97,76
	12340	SEINFRA	FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2	M	84,00	1,04	70,50
	11344	SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	UN	1,00	70,50	32,00
	12357	SEINFRA	INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SEÇÃO	UN	4,00	8,00	7,92
	12373	SEINFRA	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W	UN	4,00	1,98	46,76
	12379	SEINFRA	MINI POSTE F.G. 1 1/4" C/2.00M E REX MONOFÁSICO	UN	1,00	46,76	

[Handwritten signatures]



[Handwritten signature]
 CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
 CNPJ: 07838885/0001-41
 Administrador & Engenheiro Civil
 José Erivelto Ferreira Martins
 RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
 CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41
 Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
 Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2018.


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

OBRA: CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE


LOCAL: MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	12391	SEINFRA	PEDREIRO	H	15,00	13,12	196,80
	12416	SEINFRA	REGISTRO DE PRESSÃO EM BRONZE Ø 1/2"	UN	1,00	17,16	17,16
	12408	SEINFRA	PREGO 1 1/2" x 14	KG	2,00	9,17	18,34
	11798	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4)	UN	1,00	22,59	22,59
	12412	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	UN	1,00	23,30	23,30
	10198	SEINFRA	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	M	50,00	18,29	914,50
	12543	SEINFRA	SERVENTE	H	75,00	8,90	667,50
	11824	SEINFRA	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) DE 1X5CM	M	25,30	1,32	33,40
	12433	SEINFRA	TARGETA DE FERRO 2"	UN	5,00	3,80	19,00
	12429	SEINFRA	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	m²	11,43	20,09	229,63
	12440	SEINFRA	TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0,50 x 2,44M)	UN	20,00	16,93	338,60
	12447	SEINFRA	TORNEIRA DE METAL AMARELO Ø 3/4" CANO CURTO (PADRÃO POPULAR)	UN	1,00	23,11	23,11
	12444	SEINFRA	TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR	UN	3,00	6,34	19,02
	12200	SEINFRA	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4)	M	6,00	2,39	14,34
	12456	SEINFRA	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 (NBR 5688)	M	3,00	9,57	28,71
	12457	SEINFRA	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 50MM (NBR 5688)	M	3,00	6,48	19,44
	12458	SEINFRA	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 40MM (NBR 5688)	M	3,00	3,56	10,68
						Preço Simples =>	6.185,74
						Preço BDI 25,00% =>	1.541,44
						Preço Total =>	7.727,18
1.3	C2850	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	48,45	48,45
	10125	SEINFRA	ARMAÇÃO REX TRIFÁSICA COM ROLDANA	UN	4,00	2,29	9,16
	10840	SEINFRA	CONECTOR PARA CABO 10.0MM2	UN	1,00	360,41	360,41
	10612	SEINFRA	COELCE - LIGAÇÃO TRIFÁSICA	M	60,00	4,22	253,20
	10355	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	6,00	4,14	24,84
	11070	SEINFRA	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1"	UN	2,00	2,83	5,66
	10952	SEINFRA	CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	UN	1,00	25,27	25,27
	12352	SEINFRA	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" x 2,40M	UN	2,00	2,44	4,88
	11406	SEINFRA	LUAVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 1"	UN	1,00	68,48	68,48
	12383	SEINFRA	NOFUSE DE 70 A.	UN	1,00	409,50	409,50
	12405	SEINFRA	POSTE DE CONCRETO DUPLO T 150/9	UN	1,00	265,59	265,59
	12413	SEINFRA	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM POSTE	UN	1,00	265,59	265,59
						Preço Simples =>	1.473,00
						Preço BDI 25,00% =>	368,25
						Preço Total =>	1.841,25

Handwritten initials: "se" and "R".



Handwritten signature of José Erivelto Ferreira Martins.
 CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
 CNPJ: 0783885/0001-41
 Administrador & Engenheiro Civil
 José Erivelto Ferreira Martins
 RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
 CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

AV. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2016.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEIXAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

OBRA: CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.


LOCAL: MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1.4	C2851	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	0,13	283,88	35,49
	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	UN	1,00	14,05	14,05
	I0220	SEINFRA	ADAPTADOR SOLDÁVEL C/FLANGE P/CX D'ÁGUA 32x1"	M	10,00	2,77	27,70
	I0405	SEINFRA	CAIBRO DE 2"X1"	UN	0,50	290,46	145,23
	I0409	SEINFRA	CAIXA D'ÁGUA DE FIBROCIMENTO DE 1000 L, COM TAMPA	UN	1,00	77,03	77,03
	I0403	SEINFRA	CAGECE - LIGAÇÃO DE ÁGUA	H	8,00	13,12	104,96
	I0498	SEINFRA	CARPINTEIRO	M	5,00	13,65	68,25
	I2369	SEINFRA	LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"X2"	M	10,00	30,71	307,10
	I2367	SEINFRA	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"X3"	H	0,50	9,17	4,59
	I2410	SEINFRA	PREGO 2 1/2" x 10	H	8,00	8,90	71,20
	I2543	SEINFRA	SERVENTE	M	4,00	5,85	23,40
	I2201	SEINFRA	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")			Preço Simples =>	879,00
						Preço BDI 25,00% =>	219,75
						Preço Total =>	1.098,75
1.5	C2849	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UN	1,00	200,85	200,85
	I0402	SEINFRA	CAGECE - LIGAÇÃO DE ESGOTO			Preço Simples =>	200,85
						Preço BDI 25,00% =>	50,21
						Preço Total =>	251,06
1.7	73948/003	SINAPI	LIMPEZA AZULEJO	m²	0,30	12,69	3,81
	86316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09	12,75	1,15
	000000013	SINAPI	ESTOPA	L	0,02	12,09	0,18
	00005318	SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS			Preço Simples =>	5,14
					Preço BDI 25,00% =>	1,29	
					Preço Total =>	6,43	
1.8	C1625	SEINFRA	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	m²	0,14	3,04	0,43
	I0154	SEINFRA	ÁCIDO MURIÁTICO	L	0,20	2,93	0,59
	I0052	SEINFRA	AMONIA	L	0,40	8,90	3,56
	I2543	SEINFRA	SERVENTE	H		Preço Simples =>	4,58
					Preço BDI 25,00% =>	1,15	
					Preço Total =>	5,73	


SE

[Handwritten signature]

AR


 CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
 CNPJ: 07838885/0001-41
 Administrador & Engenheiro Civil
 José Erivelto Ferreira Martins
 RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
 CPF: 241275823-91





CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI EPP

AV. Claudio Cameio Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2018.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.
CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

OBRA: CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ


Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1.9	73859/002	SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m ²			
	86316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08	12,69	0,99
						Preço Simples =>	0,99
						Preço BDI 25,00% =>	0,25
						Preço Total =>	1,24

de


[Signature]

2			ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO				
2.1			ARQUITETURA				
2.1.1			PAREDES E DIVISÓRIAS				
2.1.1.1	73909/001	SINAPI	DIVISORIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADA EM MADEIRA DE LEI 3"X3"	m ²			
	86239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	16,86	67,44
	86261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	16,09	64,36
	00001351	SINAPI	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1" M, E = 6 MM	UN.	0,91	24,80	22,55
	00004433	SINAPI	PEÇA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5" CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	3,60	11,51	41,44
	00005067	SINAPI	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	KG	0,40	12,31	4,92
						Preço Simples =>	200,71
						Preço BDI 25,00% =>	50,18
						Preço Total =>	250,89

2.1.1.2	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m ²			
	86316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06	12,69	0,79
	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12	16,93	2,10
	87313	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	m ²	0,00	310,24	1,30
						Preço Simples =>	4,19
						Preço BDI 25,00% =>	1,05
						Preço Total =>	5,24



[Signature]
CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

AV. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS


REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2018.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.


OBRA: CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE/AR

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
2.1.1.3	89173	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇOMASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m ²			
	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ²	0,73	22,46	16,48
	87531	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ²	0,15	21,63	3,33
	87527	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ²	0,11	24,83	2,78
						Preço Simples =>	22,59
						Preço BDI 25,00% =>	5,65
						Preço Total =>	28,24
2.1.1.4	89170	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÉS OU SEMI-GRÉS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	m ²			
	87264	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m ²	0,47	53,37	24,95
	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m ²	0,28	47,51	13,43
	87266	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M ² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m ²	0,07	55,42	3,82
	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M ² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m ²	0,18	52,86	9,57
						Preço Simples =>	51,77
						Preço BDI 25,00% =>	12,94
						Preço Total =>	64,71
2.1.1.5	89168	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m ²			
	87519	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² SEM VÁOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m ²	0,32	51,40	16,28
	87495	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M ² SEM VÁOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m ²	0,23	55,17	12,88
	87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² SEM VÁOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m ²	0,20	47,06	9,54
	87511	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² SEM VÁOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m ²	0,25	62,06	15,33
						Preço Simples =>	54,03
						Preço BDI 25,00% =>	13,51
						Preço Total =>	67,54



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI EPP

Av. Claudio Camefo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
 Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

CNPJ.: 07.838.895/0001-41

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2018.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.


OBRA: CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ


LOCAL: MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
2.1.1.6	96896	SINAPI	REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017				
2.1.1.6	88316	SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
2.2	91314	SINAPI	ESQUADRIAS	m ²	2,34	12,69	29,67
2.2.1	90822	SINAPI	ESQUADRIAS DE MADEIRA	H		Preço Simples =>	29,67
2.2.1.1	90817	SINAPI	PM-2 - porta comum 80 x 210 cm			Preço BDI 25,00% =>	7,42
2.2.1.1	90817	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	380,50	380,50
2.2.1.1	91288	SINAPI	ADUELA / MARCO / BATELENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P	UN	1,00	59,36	59,36
2.2.1.1	91302	SINAPI	ADUELA / MARCO / BATELENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	UN	1,00	133,69	133,69
2.2.1.1	91304	SINAPI	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00	22,23	44,46
2.2.1.1	91304	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	59,07	59,07
2.2.1.2	91314	SINAPI	PM-3 - porta com barra de proteção 80 x 210 cm			Preço Simples =>	677,08
2.2.1.2	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	Preço BDI 25,00% =>	169,27
2.2.1.2	90817	SINAPI	ADUELA / MARCO / BATELENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P	UN	1,00	Preço Total =>	846,35
2.2.1.2	91288	SINAPI	ADUELA / MARCO / BATELENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	UN	1,00	380,50	380,50
2.2.1.2	91302	SINAPI	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	UN	1,00	59,36	59,36
2.2.1.2	91304	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00	133,69	133,69
2.2.1.2	91304	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00	22,23	44,46

Handwritten signatures and initials: SR, R, and a large signature.



CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
 CNPJ: 07838885/0001-41
 Administrador & Engenheiro Civil
 Jose Erivelto Ferreira Martins
 RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
 CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

AV. Claudio Camejo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
 Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com


COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2018.
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.
 OBRA: CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.
 LOCAL: MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE/AR

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
2.2.1.3	113	Próprio	PM-04a - porta comum p/ divisórias de granito 60 x 180 cm	UN			
	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,19	16,09	35,24
	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,51	16,93	25,60
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,70	12,69	46,98
	73824/003	SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOIS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	2,16	20,45	44,17
	051	Próprio	Perfil em aço galvanizado 3x1cm	m	4,80	12,90	61,92
	74046/002	SINAPI	TARJETA TIPO LIVRE/Ocupado PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	1,00	29,68	29,68
	114	Próprio	Compensado 10mm c/ formica brilhante colada c/ formicola ou similar, para parede	m²	1,08	56,24	93,14
	00002432	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	3,00	41,34	124,02
						Preço Simples =>	460,75
						Preço BDI 25,00% =>	115,19
						Preço Total =>	575,94
2.2.1.4	91312	SINAPI	PM-6 - porta comum 60 x 210 cm	UN			
	90820	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	358,49	368,49
	91305	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	44,58	44,58
	90805	SINAPI	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P	UN	1,00	50,90	50,90
	91286	SINAPI	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_09/2015	UN	1,00	122,30	122,30
	91300	SINAPI	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 60X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00	20,07	40,14
						Preço Simples =>	616,41
						Preço BDI 25,00% =>	154,10
						Preço Total =>	770,51
2.2.1.5	91314	SINAPI	PM-7 - porta com visor 80 x 210 cm	UN			
	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	380,50	380,50
	90817	SINAPI	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P	UN	1,00	59,36	59,36
	91288	SINAPI	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	UN	1,00	133,69	133,69
	91302	SINAPI	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00	22,23	44,46
	91304	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	59,07	59,07
						Preço Simples =>	677,08
						Preço BDI 25,00% =>	169,27
						Preço Total =>	846,35



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP
 CNPJ: 07838885/0001-41
 Administrador & Engenheiro Civil
 José Eriverto Ferreira Martins
 RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
 CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP


CNPJ.: 07.838.885/0001-41
 Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
 Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS


REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2018.
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE,
 CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.
 OBRA: CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE,
 LOCAL: MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE/AR

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
2.2.1.6	91314	SINAPI	PM-8 - porta com veneziana 80 x 210 cm	UN			
	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	380,50	380,50
	90817	SINAPI	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P	UN	1,00	59,36	59,36
	91288	SINAPI	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	UN	1,00	133,69	133,69
	91302	SINAPI	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00	22,23	44,46
	91304	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	59,07	59,07
						Preço Simples =>	877,08
						Preço BDI 25,00% =>	189,27
						Preço Total =>	846,35
2.2.1.8	74046/002	SINAPI	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN			
	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	16,86	4,22
	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	16,09	4,02
	00011457	SINAPI	TARJETA TIPO LIVRE / OCUPADO, CROMADA, PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	1,00	21,45	21,45
						Preço Simples =>	29,69
						Preço BDI 25,00% =>	7,42
						Preço Total =>	37,11
2.2.2			ESQUADRIAS METÁLICAS				
2.2.2.1	73993/003	SINAPI	Portas metálica 80x80cm veneziana (Gastelo D'água)	UN			
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,20	12,69	53,30
	88627	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014	H	0,01	340,09	2,04
	00039022	SINAPI	PORTA DE ABRIR EM AÇO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTEÇÃO, SEM GUARNIÇÃO/ALZARAVISTA, 87 X 210 CM	UN	0,60	838,40	499,05
						Preço Simples =>	554,39
						Preço BDI 25,00% =>	188,60
						Preço Total =>	622,99
2.2.2.2	94581	SINAPI	EF-10 pivotante 120 x 30 cm	m²	1,70	12,69	21,56
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,40	16,93	57,51
	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02	344,51	7,23
	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA). PREPARO MANUAL. AF_08/2014	m³			
	00000601	SINAPI	JANELA MAXIM AR EM ALUMÍNIO, 80 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNIÇÃO/ALZAR	m²	1,00	353,59	353,63
						Preço Simples =>	489,93
						Preço BDI 25,00% =>	109,98
						Preço Total =>	549,91

SR *SR*



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
 CNPJ: 07.838.885/0001-41
 Administrador & Engenheiro Civil
 Jose Erivelto Ferreira Martins
 RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
 CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

AV. Claudio Cameo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
 Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2018.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.


OBRA: CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ


Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
2.2.2.3	94581	SINAPI	EF-11 pivotante 180 x 30 cm	m ²			
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,70	12,69	21,56
	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,40	16,93	57,51
	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL_AF_08/2014	m ²	0,02	344,51	7,23
	00000601	SINAPI	JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAÇÃO/ALIZAR	m ²	1,00	353,59	353,63
						Preço Simples =>	489,93
						Preço BDI 25,00% =>	109,98
						Preço Total =>	549,91
2.2.2.4	94581	SINAPI	EF-13 pivotante 210 x 30 cm	m ²			
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,70	12,69	21,56
	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,40	16,93	57,51
	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL_AF_08/2014	m ²	0,02	344,51	7,23
	00000601	SINAPI	JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAÇÃO/ALIZAR	m ²	1,00	353,59	353,63
						Preço Simples =>	489,93
						Preço BDI 25,00% =>	109,98
						Preço Total =>	549,91
2.2.2.5	94581	SINAPI	EF-14 pivotante 210 x 60 cm	m ²			
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,70	12,69	21,56
	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,40	16,93	57,51
	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL_AF_08/2014	m ²	0,02	344,51	7,23
	00000601	SINAPI	JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAÇÃO/ALIZAR	m ²	1,00	353,59	353,63
						Preço Simples =>	489,93
						Preço BDI 25,00% =>	109,98
						Preço Total =>	549,91
2.2.2.6	94581	SINAPI	EF-16 pivotante 300 x 30 cm	m ²			
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,70	12,69	21,56
	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,40	16,93	57,51
	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL_AF_08/2014	m ²	0,02	344,51	7,23
	00000601	SINAPI	JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAÇÃO/ALIZAR	m ²	1,00	353,59	353,63
						Preço Simples =>	489,93
						Preço BDI 25,00% =>	109,98
						Preço Total =>	549,91

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



[Handwritten signature]
 CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
 CNPJ: 07838885/0001-41
 Administrador & Engenheiro Civil
 José Erivelto Ferreira Martins
 RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
 CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS


REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2018.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.
CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.
OBRA: CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.
LOCAL: MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
2.2.2.7	00000034	Próprio	Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria	m ²			
	86315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	16,83	5,89
	86316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,60	12,69	7,61
	00000586	SINAPI	CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 " E = 3 /16 "	M	3,00	11,47	34,41
	00036887	SINAPI	TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM	m ²	1,00	13,38	13,38
						Preço Simples =>	61,29
						Preço BDI 25,00% =>	15,32
						Preço Total =>	76,61
2.2.2.8	73893/003	SINAPI	VENEZIANA REDONDA	m ²			
	86316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,20	12,69	53,30
	86627	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:0.5-4.5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014	m ²	0,01	340,09	2,04
	00038022	SINAPI	PORTA DE ABRIR EM AÇO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTEÇÃO, SEM GUARNICAO/ALZARAVISTA, 87 X 210 CM	UN	0,60	838,40	499,05
						Preço Simples =>	554,39
						Preço BDI 25,00% =>	139,60
						Preço Total =>	692,99
2.2.2.9	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m ²			
	86316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,29	12,69	29,07
	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,58	16,93	77,56
	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	m ²	0,02	344,51	7,23
	00011190	SINAPI	JANELA BASCULANTE, AÇO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)	UN	2,78	115,93	322,05
						Preço Simples =>	485,91
						Preço BDI 25,00% =>	98,98
						Preço Total =>	584,89
2.2.2.10	94562	SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m ²			
	86316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,05	12,69	13,31
	89309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,10	16,93	35,54
	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	m ²	0,01	344,51	2,76
	00011199	SINAPI	JANELA DE CORRER, AÇO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM DIVISAO HORIZ , PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 PLS, 120 X 150 CM (A X L)	UN	0,56	640,24	355,85
						Preço Simples =>	487,46
						Preço BDI 25,00% =>	101,87
						Preço Total =>	589,33

Handwritten initials: SE, AR, and a signature.



Handwritten signature and stamp of the Administrator and Engineer Civil: Jose Erivelto Ferreira Martins. Includes contact information: RNP: 060356007-5, CREA: 12896-D, CPF: 241275823-91.



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

AV. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2018.


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE,
CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

OBRA: CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE,


LOCAL: MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

LOCAL: MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
2.2.2.11	93203	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016	M			
	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09	16,93	1,49
	00038124	SINAPI	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	UN	0,41	24,38	10,04
						Preço Simples =>	11,53
						Preço BDI 25,00% =>	2,88
						Preço Total =>	14,41
2.2.3			GRADES E PORTÕES				
2.2.3.1	74238/002	SINAPI	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	m²			
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,50	12,69	145,94
	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,50	17,81	80,15
	83765	SINAPI	GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF_02/2016	CHP	3,82	61,76	235,92
	83766	SINAPI	GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF_02/2016	CHI	0,67	25,75	17,25
	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,00	16,83	117,81
	00070997	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	3,37	14,43	48,63
	00007167	SINAPI	TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	m²	1,10	13,26	14,59
	00021010	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11" KG/M (NBR 5580)	M	6,74	16,38	110,41
	00007697	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25" MM, PESO *3,61" KG/M (NBR 5580)	M	1,43	26,40	37,80
						Preço Simples =>	698,50
						Preço BDI 25,00% =>	202,13
						Preço Total =>	1.010,63
2.2.4			VIDROS				
2.2.4.1	85005	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	m²	0,40	12,69	5,08
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	13,92	27,84
	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	m²	1,00	354,03	354,03
	00011186	SINAPI	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	UN	4,00	2,80	11,20
	00000442	SINAPI	PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA	UN			
						Preço Simples =>	398,15
						Preço BDI 25,00% =>	99,54
						Preço Total =>	497,69



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
 CNPJ: 07838885/0001-41
 Administrador & Engenheiro Civil
 José Erivelto Ferreira Martins
 RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
 CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI EPP

AV. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 999226-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS


REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2018.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE,
CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.
OBRA: CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE,
LOCAL: MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
2.2.4.2	84989	SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM	m²	0,20	12,69	2,54
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	13,92	13,92
	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	KG	2,00	7,85	15,70
	00010498	SINAPI	MASSA PARA VIDRO	m²	1,00	174,95	174,95
	00010491	SINAPI	VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO				207,11
						Preço Simples =>	51,78
						Preço BDI 25,00% =>	288,89
2.3			COBERTURA				
2.3.1	94441	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m²	0,33	12,69	4,12
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02	17,57	0,42
	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,03	16,95	0,56
	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	H	0,15	19,20	2,94
	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				14,38
	00007183	SINAPI	TELHA CERÂMICA TIPO FRANCESA, COMPRIMENTO DE *40* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2				22,42
						Preço Simples =>	5,61
						Preço BDI 25,00% =>	28,03
2.4			IMPERMEABILIZAÇÃO				
2.4.1	73759/001	SINAPI	IMPERMEABILIZACAO (CASTELO D'ÁGUA) DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM)	m²	1,18	12,69	14,97
	88316	SINAPI	INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.	H	1,00	16,93	16,93
	88270	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	m²	1,10	35,37	38,91
	00011621	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	KG	0,11	10,62	1,18
	00000626	SINAPI	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 MM, TIPO III, CLASSE B (NBR 9852)				71,99
			MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO APLICACAO A FRIO (MEMBRANA)				18,00
			IMPERMEABILIZANTE ASFALTICA				89,99
						Preço Simples =>	18,00
						Preço BDI 25,00% =>	89,99


SE

SE

[Handwritten signature]



CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 0660356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41
 AV. Claudio Camelo Timbo, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
 Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com


COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2018.


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE,
 CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

OBRA: CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE,
 LOCAL: MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
2.4.2	73753/001	SINAPI	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.	m ²			
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,18	12,69	14,97
	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	16,93	16,93
	00011621	SINAPI	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 MM, TIPO III, CLASSE B (NBR 9952)	m ²	1,10	35,37	38,91
	00000626	SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFALTICA)	KG	0,11	10,62	1,18
						Preço Simples =>	71,99
						Preço BDI 25,00% =>	18,00
						Preço Total =>	89,99
2.5	92398	SINAPI	PAVIMENTAÇÃO				
2.5.1	88316	SINAPI	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM, AF_12/2015	m ²	0,25	12,69	3,21
	91277	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	CHP	0,01	5,26	0,03
	91283	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO, AF_08/2015	CHP	0,00	10,39	0,04
	91278	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO, AF_08/2015	CHI	0,12	0,76	0,09
	88260	SINAPI	DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO, AF_08/2015	CHI	0,12	0,71	0,09
	00000370	SINAPI	ALCATEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	16,83	4,26
	00036196	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m ²	0,06	37,54	2,13
	00004741	SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 8 CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	m ²	1,00	39,05	39,17
			PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	m ²	0,01	39,79	0,35
						Preço Simples =>	49,37
						Preço BDI 25,00% =>	12,34
						Preço Total =>	61,71
2.5.2	2187	ORSE	Polimento de piso de alta resistência (existente)	KG	1,00	14,63	14,63
	14	ORSE	Polimento de piso de alta resistência - existente	KG	0,50	0,44	0,22
	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32			Preço Simples =>	14,85
						Preço BDI 25,00% =>	3,71
						Preço Total =>	18,56



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
 CNPJ.: 07.838.885/0001-41
 Administrador & Engenheiro Civil
 José Erivelto Ferreira Martins
 RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
 CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

CNPJ.: 07.838.885/0001-41
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2018.


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.


OBRA: CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.


LOCAL: MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE/AR

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
2.5.3	94438	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS; PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m ²			
	87745	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	m ²	0,20	33,00	6,59
	87755	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	m ²	0,16	29,96	4,86
	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	m ²	0,64	26,01	16,60
						Preço Simples =>	28,05
						Preço BDI 25,00% =>	7,01
						Preço Total =>	35,06
2.5.4	72136	SINAPI	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 80MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m ²			
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00	12,69	38,07
	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,60	16,93	10,16
	95276	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHP	1,50	2,04	3,08
	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	8,00	0,44	3,52
	00004824	SINAPI	GRANILHA/GRANA/PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/GRANITO/QUARTZO/ CALCÁRIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	KG	14,00	0,40	5,60
	00003671	SINAPI	JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	M	2,00	0,85	1,70
	00007353	SINAPI	RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA	L	0,21	20,24	4,29
						Preço Simples =>	66,40
						Preço BDI 25,00% =>	16,60
						Preço Total =>	83,00
2.6	2265	ORSE	SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS	m			
	10549	ORSE	Rodameito madeira 10 x 1,5 cm, inclusive chapuzes 7 x 7 x 2,5 cm	h	0,40	2,38	0,95
	10551	ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,40	2,34	0,94
	583	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	un	2,00	0,59	1,18
	1987	ORSE	Chapuz de madeira 7x7x2,5cm, p/fixação de esquadrias ou rodapé	m	1,03	9,75	10,04
	00001213	SINAPI	Rodapé madeira, 10 x 1,5cm	H	0,40	12,16	4,86
	00005067	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	KG	0,01	12,31	0,07
	00006111	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	H	0,40	8,00	3,20
						Preço Simples =>	21,24
						Preço BDI 25,00% =>	5,31
						Preço Total =>	26,55




 CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
 CNPJ: 0783885/0001-41
 Administrador & Engenheiro Civil
 José Erivelto Ferreira Martins
 RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
 CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2018.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

OBRA: CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, LOCAL: MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

LOCAL: MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
------	--------	-------	-----------	-----	--------	------------	-------

2.7 PINTURA


2.7.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m ²	0,11	12,89	1,45
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,31	16,86	5,26
	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0,10	0,35	0,04
	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	18L	0,05	40,85	2,00
	00004051	SINAPI	MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS			Preço Simples =>	8,75
						Preço BDI 25,00% =>	2,19
						Preço Total =>	10,94

2.7.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m ²	0,07	12,69	0,88
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,19	16,86	3,15
	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	L	0,33	17,48	5,77
	00007356	SINAPI	TINTA ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO			Preço Simples =>	9,80
						Preço BDI 25,00% =>	2,45
						Preço Total =>	12,25


2.7.3	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m ²	0,05	12,69	0,61
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13	16,86	2,19
	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	L	0,33	15,10	4,98
	00007345	SINAPI	TINTA LÁTEX PVA PREMIUM, COR BRANCA			Preço Simples =>	7,78
						Preço BDI 25,00% =>	1,95
						Preço Total =>	9,73

2.7.4	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m ²	0,07	12,89	0,88
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,19	16,86	3,15
	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,33	17,48	5,77
	00007356	SINAPI	TINTA ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L		Preço Simples =>	9,80
						Preço BDI 25,00% =>	2,45
						Preço Total =>	12,25

Handwritten initials: se, Ae



Handwritten signature and stamp of CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP. Includes contact info: CNPJ: 07838885/0001-41, RNP: 060356007-5, CREA: 12896-D, CPF: 241275823-91.



CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41
Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construtores@hotmail.com


COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2018.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.
CONFORME PROJETOS E DEIXAS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.
OBRA: CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.
LOCAL: MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
2.7.5	SINAPI	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMIÃO. AF_06/2014	m²			
	SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,66	16,86	11,12
	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	12,69	3,13
	SINAPI	00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,10	0,35	0,04
	SINAPI	00004051	MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS	18L	0,05	40,85	2,00
						Preço Simples =>	16,29
						Preço BDI 25,00% =>	4,07
						Preço Total =>	20,36
2.7.6	SINAPI	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMIÃO. AF_06/2014	m²			
	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06	12,69	0,79
	SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17	16,86	2,87
	SINAPI	00007345	TINTA LÁTEX PVA PREMIUM, COR BRANCA	L	0,33	15,10	4,98
							Preço Simples =>
						Preço BDI 25,00% =>	2,16
						Preço Total =>	10,80
2.7.7	SINAPI	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMIÃO	m²			
	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	12,69	3,17
	SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	16,86	5,06
	SINAPI	00005318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	0,04	12,09	0,48
	SINAPI	00007288	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM FOSCO	L	0,16	24,63	3,94
						Preço Simples =>	12,65
						Preço BDI 25,00% =>	3,16
						Preço Total =>	15,81
2.7.8	SINAPI	6082	PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMIÃO (RODAMEIO)	m²			
	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	12,69	3,81
	SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	16,86	6,74
	SINAPI	00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	1,00	0,35	0,35
	SINAPI	00005318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	0,05	12,09	0,60
SINAPI	00010481	VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO (BASE SOLVENTE)	L	0,08	23,47	1,76	
						Preço Simples =>	13,26
						Preço BDI 25,00% =>	3,32
						Preço Total =>	16,58



CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ.: 0783885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
Jose Eriveito Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41
 Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
 Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2018.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE,

CONFORME PROJETOS E DESEMS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.


OBRA: CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
2.7.9	73924/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOIS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m ²			
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	12,69	6,35
	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	16,86	8,43
	00003768	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	0,60	1,50	0,90
	00005318	SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	0,07	12,09	0,85
	00007311	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	L	0,16	22,39	3,58
						Preço Simples =>	20,11
						Preço BDI 25,00% =>	5,03
						Preço Total =>	25,14
2.8			SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
2.8.1	10759	ORSE	Bancadas e balcões em granito Cinza Andorinha	m ²			
	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1,14	2,38	2,71
	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,65	2,29	1,49
	2585	ORSE	Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm	m ²	1,00	214,81	214,81
	3116	ORSE	Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m	m	0,60	6,92	4,15
	00004750	SINAPI	PEDREIRO	H	0,65	12,16	7,90
	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	H	1,14	8,00	9,12
						Preço Simples =>	240,18
						Preço BDI 25,00% =>	50,05
						Preço Total =>	290,23
2.8.2	10759	ORSE	Lavatórios em granito Cinza Andorinha	m ²			
	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1,14	2,38	2,71
	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,65	2,29	1,49
	2585	ORSE	Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm	m ²	1,00	214,81	214,81
	3116	ORSE	Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m	m	0,60	6,92	4,15
	00004750	SINAPI	PEDREIRO	H	0,65	12,16	7,90
	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	H	1,14	8,00	9,12
						Preço Simples =>	240,18
						Preço BDI 25,00% =>	50,05
						Preço Total =>	290,23



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
 CNPJ: 07838885/0001-41
 Administrador & Engenheiro Civil
 Jose Erivelto Ferreira Martins
 RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
 CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2018.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.


CONFORME PROJETOS E DEIXAS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

OBRA: CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.


LOCAL: MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
2.8.3	10759	ORSE	Armários e escaninhos em granito Cinza Andorinha (A-01 ao A-09)	m ²	1,14	2,38	2,71
	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,65	2,29	1,49
	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	1,00	214,81	214,81
	2585	ORSE	Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm	m ²	0,60	6,92	4,15
	3116	ORSE	Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m	H	0,65	12,16	7,90
	00004750	SINAPI	PEDREIRO	H	1,14	8,00	9,12
	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS			Preço Simples =>	240,18
						Preço BDI 25,00% =>	60,06
						Preço Total =>	300,23
2.8.4	10759	ORSE	Prateleiras em granito Cinza Andorinha	m ²	1,14	2,38	2,71
	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,65	2,29	1,49
	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	1,00	214,81	214,81
	2585	ORSE	Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm	m ²	0,60	6,92	4,15
	3116	ORSE	Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m	H	0,65	12,16	7,90
	00004750	SINAPI	PEDREIRO	H	1,14	8,00	9,12
	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS			Preço Simples =>	240,18
						Preço BDI 25,00% =>	60,06
						Preço Total =>	300,23
2.8.5	00000044	Próprio	Bancos retráteis para PNE (REFERÊNCIA ORSE 08974)	UN	0,30	16,93	5,08
	86309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03	344,51	10,34
	86629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA); PREPARO MANUAL, AF_08/2014	m ³	1,00	751,18	766,80
	9262	ORSE	Banco articulado para banho com pés de apoio 700x450mm (p/deficientes) - em placa sólida de fôrmica, sistema de travamento ne vertical e agentes em laço	un		Preço Simples =>	191,65
						Preço BDI 25,00% =>	559,25
						Preço Total =>	

Ass



CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07.838.885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Ezequiel Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41
 AV. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
 Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2018.
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE,
 CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.
 OBRA: CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE
 LOCAL: MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ


Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
2.8.6	00000045	Próprio	Barra 90cm para PNE (REFERÊNCIA SEINFRA C1898)				
	88277	SINAPI	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	1,00	17,01	17,01
	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	16,93	4,23
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	12,69	4,44
	00036206	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	1,10	206,20	226,82
	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,15	0,44	0,07
	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,00	58,50	0,03
						Preço Simples =>	252,60
						Preço BDI 25,00% =>	83,15
						Preço Total =>	335,75
2.8.7	00000046	Próprio	Barra 45cm para PNE (REFERÊNCIA SEINFRA C1898)				
	88277	SINAPI	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	CJ	1,00	17,01	17,01
	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	16,93	4,23
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	12,69	4,44
	00036206	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	0,55	206,20	113,07
	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,15	0,44	0,07
	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,00	58,50	0,03
						Preço Simples =>	198,85
						Preço BDI 25,00% =>	34,71
						Preço Total =>	233,56
2.8.8	505	Próprio	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos (dimensões, detalhes e nos ambientes conforme projeto)	M			
	505	Próprio	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos (dimensões, detalhes e nos ambientes conforme projeto)	M	1,00	92,69	92,69
						Preço Simples =>	92,69
						Preço BDI 25,00% =>	23,17
						Preço Total =>	115,86

ae

[Handwritten Signature]



CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
 CNPJ: 0783885/0001-41
 Administrador & Engenheiro Civil
 José Erivelto Ferreira Martins
 RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
 CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41
 Av. Claudio Cameio Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
 Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2018.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.

CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.


OBRA: CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
2.8.9	00000048	Próprio	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL (REFERÊNCIA SEINFRA C0864)	UN			
	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,34	13,11	30,68
	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,50	16,86	59,01
	88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,50	12,65	44,28
	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,34	16,83	39,38
	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,50	16,63	58,91
	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,50	19,24	105,82
	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,91	16,93	32,34
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,50	12,69	158,63
	00000337	SINAPI	ARAME RECÓZIDO 18 BWG, 1,25 MM (9,01 KG/M)	KG	0,59	11,46	6,76
	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,50	58,50	29,25
	00000034	SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	33,50	4,07	136,35
	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,16	41,68	6,67
	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	7,28	0,62	4,51
	00001347	SINAPI	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 X 1,10 M, E = 12 MM	m²	3,30	20,98	69,23
	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	112,00	0,44	49,28
	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	1,80	6,75	12,15
	00010998	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E-8010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	kg	0,85	15,12	12,85
	00007292	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	kg	1,10	21,73	23,90
	00003733	SINAPI	LADRILHO HIDRAULICO, *20 x 20* CM, E= 2 CM, PADRAO COPACABANA, 2 CORES (PRETO E BRANCO)	M²	4,35	46,48	202,19
	00003768	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	2,10	1,50	3,15
	00004720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,38	53,22	20,22
	00005061	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,45	11,36	5,11
	00004460	SINAPI	SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	2,25	8,71	19,60
	00021014	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM (2 1/2"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580)	M	11,00	48,17	529,87
	00021015	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580)	M	10,50	55,34	581,07
	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,85	22,57	19,18
						Preço Simples =>	2.280,39
						Preço BDI 25,00% =>	585,10
						Preço Total =>	2.865,49



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
 CNPJ: 07838885/0001-41
 Administrador & Engenheiro Civil
 Jose Erivelto Ferreira Martins
 RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
 CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41
 AV. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
 Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2018.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.


OBRA: CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ


Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
2.8.10	2434	ORSE	Quadro escolar em revestimento de argamassa, pintado com pva cor verde, com moldura	m ²	1,00	9,20	9,20
	2279	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev.03	m ²	1,00	15,43	15,43
	2290	ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m ²	2,00	2,38	4,76
	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	2,50	2,34	5,85
	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	4,00	14,62	58,48
	1623	ORSE	Moldura de madeira 10 x 1,5 cm	m	16,00	0,69	11,04
	1689	ORSE	Parafuso de fixação com bucha plástica 8 mm	cj	2,50	12,16	30,40
	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	2,00	8,00	16,00
	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	H	2,00	8,00	16,00
						Preço Simples =>	151,16
						Preço BDI 25,00% =>	37,79
						Preço Total =>	188,95
3			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS				
3.2			APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS				
3.2.1	86942	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE	UN	1,00	4,86	4,86
	86879	SINAPI	FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	6,00	6,00
	86884	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	94,89	94,89
	86904	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	38,69	38,69
	86906	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	14,19	14,19
	86882	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	14,19	14,19
			SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COFO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013			Preço Simples =>	158,63
						Preço BDI 25,00% =>	39,68
						Preço Total =>	198,29
3.2.2	86938	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	20,10	20,10
	86877	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	86,43	86,43
	86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	103,69	103,69
	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	103,69	103,69
						Preço Simples =>	210,22
						Preço BDI 25,00% =>	52,56
						Preço Total =>	262,78

de

de



CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
 CNPJ: 07838885/0001-41
 Administrador & Engenheiro Civil
 José Erivelto Ferreira Martins
 RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
 CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41
Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS


REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2018.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.


OBRA: CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.2.3	86937	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN			
	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1/2". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	8,07	8,07
	86877	SINAPI	VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	20,10	20,10
	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	103,69	103,69
						Preço Simples =>	131,86
					Preço BDI 25,00% =>	32,97	
					Preço Total =>	164,83	
3.2.4	72739	SINAPI	VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN			
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,30	12,69	41,88
	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,30	16,90	55,77
	00011761	SINAPI	ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO	UN	1,00	51,67	51,67
	00006140	SINAPI	BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2" (40 MM)	UN	1,00	2,37	2,37
	00001380	SINAPI	CIMENTO BRANCO	KG	0,25	2,57	0,64
	00011686	SINAPI	CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA EM PLASTICO BRANCO COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2" X 20 CM)	UN	1,00	7,14	7,14
	00011955	SINAPI	PARAFUSO DE LATAO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UN	2,00	1,87	3,74
	00011786	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO INFANTIL LOUCA BRANCA	UN			
	00006138	SINAPI	VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO	UN	1,00	239,92	239,92
						Preço Simples =>	1,32
						Preço BDI 25,00% =>	404,45
						Preço Total =>	711,11
3.2.5	95470	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2016	UN			
	95469	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2016	UN	152,21	152,21	152,21
	00006142	SINAPI	CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPURAE	UN	5,14	5,14	5,14
						Preço Simples =>	157,35
						Preço BDI 25,00% =>	39,34
					Preço Total =>	196,69	
3.2.6	00000059	Próprio	Assento para bacia infantil, cor branca (REFERÊNCIA ORSE 02066)	UN			
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	12,69	1,27
	230	ORSE	Assento para vaso sanitário, plástico, universal, branco, padrão popular	un	1,00	8,41	8,41
						Preço Simples =>	9,68
					Preço BDI 25,00% =>	2,42	
					Preço Total =>	12,10	



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41
AV. Claudio Cameio Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2018.


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.

CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.


OBRA: CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.2.7	00000060	Próprio	Assento para bacia sem abertura frontal, cor branca (REFERÊNCIA ORSE 02066)	UN			
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	12,69	12,69
	00000377	SINAPI	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	1,00	24,28	24,28
					Preço Simples =>		36,97
				Preço BDI 25,00% =>		9,24	
				Preço Total =>		46,21	
3.2.8	86935	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN			
	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	8,07	8,07
	86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	31,12	31,12
	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	117,44	117,44
				Preço Simples =>		156,63	
				Preço BDI 25,00% =>		39,16	
				Preço Total =>		195,79	
3.2.9	86935	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN			
	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	8,07	8,07
	86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	31,12	31,12
	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	117,44	117,44
				Preço Simples =>		156,63	
				Preço BDI 25,00% =>		39,16	
				Preço Total =>		195,79	
3.2.10	86935	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN			
	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	8,07	8,07
	86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	31,12	31,12
	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	117,44	117,44
				Preço Simples =>		156,63	
				Preço BDI 25,00% =>		39,16	
				Preço Total =>		195,79	



CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

AV. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (38) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2018.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.


OBRA: CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.2.11	00000061	Próprio	Tanque duplo com capacidade de 27+30 litros, acabamento alto brilho, 1200x550mm (REFERÊNCIA SINAPI 86875)	UN			
	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,97	16,90	16,39
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,46	12,69	5,84
	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORÇA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	6,00	7,06	42,36
	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI BRANCO	KG	0,12	44,92	5,61
	00038790	SINAPI	TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTÉTICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR, *110 X 60" CM	UN	1,00	103,16	103,16
						Preço Simples =>	173,36
						Preço BDI 25,00% =>	43,34
						Preço Total =>	216,70
3.2.13	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2013	UN			
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	12,69	0,51
	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12	16,90	2,03
	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,03	2,19	0,07
	00013416	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA SEM AREJADOR, PADRÃO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1188)	UN	1,00	30,27	30,27
						Preço Simples =>	32,88
						Preço BDI 25,00% =>	8,22
						Preço Total =>	41,10
3.2.14	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2013	UN			
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03	12,69	0,38
	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	16,90	1,69
	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,03	2,19	0,07
	00013415	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1183)	UN	1,00	36,56	36,56
						Preço Simples =>	38,70
						Preço BDI 25,00% =>	9,68
						Preço Total =>	48,38
3.2.15	00000062	Próprio	Torneira elétrica LorentEasy, LORENZETTI ou equivalente (REFERÊNCIA SEINFRA C2507)	UN			
	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	17,08	8,54
	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	13,35	6,68
	00011777	SINAPI	TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)	UN	1,00	124,73	124,73
						Preço Simples =>	139,95
						Preço BDI 25,00% =>	34,99
						Preço Total =>	174,94



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
Jose Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 - CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construtores@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2018.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEBEMAS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

OBRA: CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE


LOCAL: MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.2.16	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN			
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	12,69	0,51
	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12	16,90	2,03
	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,03	2,19	0,07
	00013416	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA SEM AREJADOR, PADRÃO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1156)	UN	1,00	30,27	30,27
					Preço Simples =>	32,88	
					Preço BDI 25,00% =>	8,22	
					Preço Total =>	41,10	
3.2.17	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN			
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	12,69	0,51
	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12	16,90	2,03
	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,03	2,19	0,07
	00013416	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA SEM AREJADOR, PADRÃO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1156)	UN	1,00	30,27	30,27
					Preço Simples =>	32,88	
					Preço BDI 25,00% =>	8,22	
					Preço Total =>	41,10	
3.2.18	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN			
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03	12,69	0,38
	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	16,90	1,69
	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,03	2,19	0,07
	00013415	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1193)	UN	1,00	36,56	36,56
					Preço Simples =>	38,70	
					Preço BDI 25,00% =>	9,68	
					Preço Total =>	48,38	
3.2.19	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN			
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03	12,69	0,38
	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	16,90	1,69
	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,03	2,19	0,07
	00013415	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1193)	UN	1,00	36,56	36,56
					Preço Simples =>	38,70	
					Preço BDI 25,00% =>	9,68	
					Preço Total =>	48,38	



Administrador & Engenheiro Civil
Jose Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07.838.885/0001-41



CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41
Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2018.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.


OBRA: CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE
LOCAL: MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.2.20	94797	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA REAL, ROSCÁVEL, 1", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN			
	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,27	13,29	3,58
	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,27	16,90	4,55
	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,01	8,08	0,08
	00011625	SINAPI	TORNEIRA METÁLICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'ÁGUA, 1", COM HASTE METÁLICA E BALAO PLÁSTICO	UN	1,00	19,93	19,93
				Preço Simples =>			28,14
			Preço BDI 25,00% =>			7,04	
			Preço Total =>			35,18	
3.2.21	86886	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN			
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	12,69	0,63
	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	16,90	2,54
	00011683	SINAPI	ENGATE / RABICHO FLEXÍVEL INOX 1/2 " X 30 CM	UN	1,00	18,49	18,49
	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,02	2,19	0,04
				Preço Simples =>			21,70
			Preço BDI 25,00% =>			5,43	
			Preço Total =>			27,13	
3.2.22	86887	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN			
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	12,69	0,63
	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	16,90	2,54
	00011684	SINAPI	ENGATE / RABICHO FLEXÍVEL INOX 1/2 " X 40 CM	UN	1,00	20,23	20,23
	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,02	2,19	0,04
				Preço Simples =>			23,44
			Preço BDI 25,00% =>			5,85	
			Preço Total =>			29,30	
3.2.23	9535	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			
	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45	17,08	7,69
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	12,69	3,81
	00001368	SINAPI	CHUVEIRO COMUM EM PLÁSTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	UN	1,00	57,53	57,53
	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,01	8,08	0,08
				Preço Simples =>			89,11
			Preço BDI 25,00% =>			17,28	
			Preço Total =>			86,39	

[Handwritten signatures]



[Handwritten signature]
CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
Jose Eriveito Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2018.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.


OBRA: CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.2.24	00000063	Próprio	Ducha Higiénica com registro e derivação lzy, código 1984.C37, ACT.CR, DECA, ou equivalente (REFERÊNCIA SEINFRA C1151)	UN			
	88287	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	16,90	8,45
		SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	13,29	6,65
	00036189	SINAPI	DUCHA METÁLICA DE PAREDE, ARTICULÁVEL, COM BRACOCICANO, SEM DESVIADOR	UN	1,00	141,89	141,89
	00000404	SINAPI	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATÉ 69 KV (ALTA TENSÃO)	M	0,28	1,37	0,38
					Preço Simples =>	157,37	
					Preço BDI 25,00% =>	39,34	
					Preço Total =>	196,71	
3.2.26	9535	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			
	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45	17,08	7,69
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	12,69	3,81
	00001368	SINAPI	CHUVEIRO COMUM EM PLÁSTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	UN	1,00	57,53	57,53
	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,01	8,08	0,08
					Preço Simples =>	69,11	
					Preço BDI 25,00% =>	17,28	
					Preço Total =>	86,39	
3.2.26	40729	SINAPI	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN			
	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,85	16,90	14,37
	88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,70	12,65	8,86
	00000013	SINAPI	ESTOPA	KG	0,12	12,75	1,53
	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,08	22,57	1,81
00010228	SINAPI	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO	UN	1,00	185,25	185,25	
					Preço Simples =>	211,82	
					Preço BDI 25,00% =>	52,96	
					Preço Total =>	264,78	
3.2.27	84798	SINAPI	Tampa de ferro fundido 30x30 cm - tipo leve	UN			
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50	12,69	19,04
	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50	16,93	25,40
	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONAGEM 400 L X 1,400 X 600 MM, REDE TELEFONE	m²	0,00	283,92	1,28
	00014112	SINAPI	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, *400 X 600* MM, REDE TELEFONE	UN	1,00	198,32	198,32
					Preço Simples =>	244,04	
					Preço BDI 25,00% =>	61,01	
					Preço Total =>	305,05	



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
CNPJ.: 0783885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
Jose Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI EPP

CNPJ.: 07.938.885/0001-41
Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS


REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2018.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.


OBRA: CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE
LOCAL: MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor	Unit	Total
3.2.28	84798	SINAPI	Tampa de ferro fundido 60x60 cm - tipo leve	UN				
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,70	12,69		21,57
	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,70	16,93		28,78
	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_06/2014	m³	0,01	283,92		1,99
	00011299	SINAPI	TAMPAO FOFO SIMPLES, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 450 X 1100* MM, REDE TELEFONE	UN	1,00	503,18		503,18
						Preço Simples =>		555,52
						Preço BDI 25,00% =>		68,88
						Preço Total =>		694,40
3.2.29	00000066	Próprio	Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente (REFERÊNCIA TCPO 10820.8.6.1)	UN				
	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	19,24		5,77
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	12,69		3,81
	00011758	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	1,00	29,15		29,15
							Preço Simples =>	
						Preço BDI 25,00% =>		9,68
						Preço Total =>		48,41
3.2.30	00000068	Próprio	Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.037, DECA ou equivalente (REFERÊNCIA CAERN 1070215)	UN				
	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	16,90		5,07
	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	13,29		3,99
	00011703	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	UN	1,00	18,10		18,10
							Preço Simples =>	
						Preço BDI 25,00% =>		6,79
						Preço Total =>		33,95
3.2.31	00000067	Próprio	Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente (REFERÊNCIA TCPO 10820.8.6.1)	UN				
	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	19,24		5,77
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	12,69		3,81
	00037401	SINAPI	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1,00	30,35		30,35
							Preço Simples =>	
						Preço BDI 25,00% =>		9,98
						Preço Total =>		49,91

[Handwritten signatures and initials]



[Handwritten signature]
CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 0783885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41
 AV. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
 Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2018.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.


OBRA: CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.2.32	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN			
	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,23	13,29	3,06
	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	16,90	5,07
	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,01	8,08	0,11
	00006024	SINAPI	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416)	UN	1,00	57,94	57,94
					Preço Simples =>	86,18	
					Preço BDI 25,00% =>	16,55	
					Preço Total =>	82,73	
3.2.33	89972	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN			
	89983	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	4,22	8,44
	89953	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1,00	31,31	31,31
						Preço Simples =>	39,75
					Preço BDI 25,00% =>	9,94	
					Preço Total =>	49,69	
3.2.34	94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN			
	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,77	13,29	10,29
	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,77	16,90	13,09
	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,01	8,08	0,08
	00006013	SINAPI	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 " (REF 1509)	UN	1,00	75,20	75,20
						Preço Simples =>	99,66
					Preço BDI 25,00% =>	24,67	
					Preço Total =>	123,33	
3.2.35	94794	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN			
	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,79	13,29	10,49
	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,79	16,90	13,33
	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,02	8,08	0,15
	00006015	SINAPI	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509)	UN	1,00	109,37	109,37
						Preço Simples =>	133,34
					Preço BDI 25,00% =>	33,34	
					Preço Total =>	166,68	



CONSTRUTORA MARTINS PROJETS EIRELI - EPP
 CNPJ.: 0783885/0001-41
 Administrador & Engenheiro Civil
 José Erivelto Ferreira Martins
 RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
 CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS


REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2016.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.


OBRA: CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.2.36	94500	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN			
	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,85	13,29	11,26
	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,85	16,90	14,31
	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,06	8,08	0,46
	00006012	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 3/4" (REF 1509)	UN	1,00	239,19	239,19
				Preço Simples => Preço BDI 25,00% => Preço Total =>			285,22 95,31 381,53
3.2.37	99967	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN			
	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,23	13,29	3,06
	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	16,90	5,07
	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,01	8,08	0,11
	00006005	SINAPI	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1509)	UN	1,00	61,43	61,43
				Preço Simples => Preço BDI 25,00% => Preço Total =>			99,67 17,42 87,09
3.2.38	94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN			
	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,77	13,29	10,29
	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,77	16,90	13,09
	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,01	8,08	0,08
	00006013	SINAPI	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1" (REF 1509)	UN	1,00	75,20	75,20
				Preço Simples => Preço BDI 25,00% => Preço Total =>			98,66 24,67 123,33
3.2.39	94794	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN			
	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,79	13,29	10,49
	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,79	16,90	13,33
	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,02	8,08	0,15
	00006015	SINAPI	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2" (REF 1509)	UN	1,00	109,37	109,37
				Preço Simples => Preço BDI 25,00% => Preço Total =>			133,34 35,34 168,68



Ass
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41
 AV. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
 Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS


REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2018.
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.
 OBRA: CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE
 LOCAL: MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.3			DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS				
3.3.1			GRELHA DE PVC				
3.3.1.1	00000071	Próprio	Calha de piso em PVC DN 130, com grelha (REFERÊNCIA ORSE 04957)	M	0,50	13,29	6,65
	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	16,90	8,45
	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	m	1,00	62,36	62,36
	4787	ORSE	Calha de piso normal DN 200 em PVC Tigre ou similar	un	1,00	105,95	105,95
	4788	ORSE	Grelha para calha de piso normal DN 200 PVC Tigre ou similar			Preço Simples =>	103,41
						Preço BDI 25,00% =>	46,85
						Preço Total =>	229,26
3.3.1.2	00000072	Próprio	Calha de cobertura em PVC DN 130 (REFERÊNCIA ORSE 01428)	M	0,60	13,29	7,97
	89248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,60	16,90	10,14
	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	m	1,00	26,94	26,94
	495	ORSE	Calha (perfil) pluvial em pvc, difm. 132 x 89mm, retangular, Linha Style Aquaplux, Tigre ou similar			Preço Simples =>	45,05
						Preço BDI 25,00% =>	11,26
						Preço Total =>	59,31
3.4			ESGOTOS SANITÁRIOS				
3.4.1			GRELHA				
3.4.1.1	00000113	Próprio	Grelha redonda de alumínio 150mm	UN	1,05	15,89	16,68
	00000015	Próprio	Grelha redonda de alumínio 150mm	UN		Preço BDI 25,00% =>	16,68
						Preço Total =>	4,17
3.4.1.2	00000114	Próprio	Grelha redonda de alumínio 100mm	UN	1,05	27,87	29,26
	00000016	Próprio	Grelha redonda de alumínio 100mm	UN		Preço Simples =>	29,26
						Preço BDI 25,00% =>	7,32
						Preço Total =>	36,58
3.4.1.3	00000115	Próprio	Grelha redonda escamoteável em aço inox, cromada, com caixilho 150mm	UN	1,05	18,79	19,73
	00000017	Próprio	Grelha redonda escamoteável em aço inox, cromada, com caixilho 150mm	UN		Preço Simples =>	19,73
						Preço BDI 25,00% =>	4,93
						Preço Total =>	24,66


se

[Handwritten signature]

se



[Handwritten signature]
 CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
 CNPJ: 07838885/0001-41
 Administrador & Engenheiro Civil
 José Erivelto Ferreira Martins
 RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
 CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

AV. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS


REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2018.


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.


OBRA: CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.4.1.4	00000116	Próprio	Grelha redonda escamoteável em aço inox, cromada, com caixilho 100mm	UN	1,05	31,08	32,63
	00000016	Próprio	Grelha redonda escamoteável em aço inox, cromada, com caixilho 100mm	UN		Preço Simples => Preço BDI 25,00% => Preço Total =>	32,63 8,16 40,79
3.4.1.5	00000074	Próprio	Grelha para calha de piso normal em PVC, cor branca, DN 130, 500mm x 128mm x 20mm	UN	0,15	13,29	1,99
	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	16,90	2,54
	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	105,95	105,95
	4788	ORSE	Grelha para calha de piso normal DN 200 PVC Tigre ou similar	un		Preço Simples => Preço BDI 25,00% => Preço Total =>	110,48 27,62 138,10
3.4.1.6	00000073	Próprio	Calha de piso normal em PVC, cor branca, DN 130, 250cm x 129mm x 140mm (REFERÊNCIA ORSE 04857)	UN	0,50	13,29	6,65
	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	16,90	8,45
	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	62,36	62,36
	4787	ORSE	Calha de piso normal DN 200 em PVC Tigre ou similar	m		Preço Simples => Preço BDI 25,00% => Preço Total =>	77,46 19,37 96,83
3.4.1.7	00000118	Próprio	Tampa cega redonda de alumínio 250mm	UN	1,00	8,42	8,42
	00000021	Próprio	Tampa cega redonda de alumínio 250mm	UN		Preço Simples => Preço BDI 25,00% => Preço Total =>	8,42 2,11 10,53
3.4.1.8	00000119	Próprio	Porta grelha redondo cromado 250mm	UN	1,00	7,93	7,93
	00000022	Próprio	Porta grelha redondo cromado 250mm	UN		Preço Simples => Preço BDI 25,00% => Preço Total =>	7,93 1,98 9,91
3.4.1.9	00000120	Próprio	Porta grelha redondo cromado 150mm	UN	1,00	7,13	7,13
	00000023	Próprio	Porta grelha redondo cromado 150mm	UN		Preço Simples => Preço BDI 25,00% => Preço Total =>	7,13 1,78 8,91




CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ.: 0783885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41
 Av. Claudio Camelo Timó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
 Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2018.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEBEMAS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.


OBRA: CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.1.2	72253	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M			
	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,21	13,35	2,80
	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,21	17,08	3,59
	00000983	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	1,02	13,85	14,13
					Preço Simples =>		20,52
					Preço BDI 25,00% =>		5,13
					Preço Total =>		25,65
4.1.3			QUADROS DE FORÇA				
4.1.3			CABOS E FIOS (CONDUTORES)				
4.1.3.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M			
	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03	13,35	0,40
	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03	17,08	0,51
	00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	1,19	1,17	1,39
	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,01	3,80	0,03
					Preço Simples =>		2,33
					Preço BDI 25,00% =>		0,58
					Preço Total =>		2,91
4.1.3.2	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M			
	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	13,35	0,53
	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	17,08	0,68
	00000981	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	1,19	2,09	2,49
	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,01	3,80	0,03
					Preço Simples =>		3,73
					Preço BDI 25,00% =>		0,93
					Preço Total =>		4,66
4.1.3.3	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M			
	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	13,35	0,69
	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	17,08	0,89
	00000982	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	M	1,19	2,93	3,49
	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,01	3,80	0,03
					Preço Simples =>		5,10
					Preço BDI 25,00% =>		1,28
					Preço Total =>		6,38



CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI EPP
 CNPJ: 07.838.885/0001-41
 Administrador & Engenheiro Civil
 José Erivelto Ferreira Martins
 RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
 CPF: 241275823-91



CONSTRUCTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41
 Av. Claudio Camelo Timbo, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
 Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS


REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2016.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.


OBRA: CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.1.3.4	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M			
	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	13,35	0,69
	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	17,08	0,89
	00000994	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	M	1,19	3,40	4,05
	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,01	3,80	0,03
						Preço Simples =>	5,66
						Preço BDI 25,00% =>	1,42
						Preço Total =>	7,08
4.1.3.5	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M			
	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08	13,35	1,03
	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08	17,08	1,32
	00001020	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	M	1,19	5,46	6,50
	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,01	3,80	0,03
						Preço Simples =>	8,88
						Preço BDI 25,00% =>	2,22
						Preço Total =>	11,10
4.1.3.6	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M			
	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12	13,35	1,54
	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12	17,08	1,96
	00000995	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	M	1,19	8,38	9,97
	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,01	3,80	0,03
						Preço Simples =>	13,50
						Preço BDI 25,00% =>	3,38
						Preço Total =>	16,88
4.1.3.7	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M			
	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06	13,35	0,85
	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06	17,08	1,09
	00000996	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2	M	1,02	12,75	12,94
	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,01	3,80	0,03
						Preço Simples =>	14,91
						Preço BDI 25,00% =>	3,73
						Preço Total =>	18,64



CONSTRUCTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP
 CNPJ.: 07.838.885/0001-41
 Administrador & Engenheiro Civil
 José Erivelto Ferreira Martins
 RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
 CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41
 Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
 Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2018.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.


OBRA: CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.1.3.8	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M			
	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07	13,35	0,97
	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07	17,08	1,25
	00001019	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2	M	1,02	17,58	17,84
	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,01	3,80	0,03
					Preço Simples =>	20,09	
					Preço BDI 25,00% =>	5,02	
					Preço Total =>	25,11	
4.1.3.9	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M			
	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09	13,35	1,16
	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09	17,08	1,49
	00001018	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2	M	1,02	25,06	25,44
	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,01	3,80	0,03
					Preço Simples =>	28,12	
					Preço BDI 25,00% =>	7,03	
					Preço Total =>	35,15	
4.1.3.10	513	Próprio	Cabo tripolar, condutor de cobre, isolação em PVC/70°C, não propagador de chama, classe de tensão, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: 3x1,5mm2	M	1,00	3,55	3,55
4.1.3.11	514	Próprio	Cabo tripolar, condutor de cobre, isolação em PVC/70°C, não propagador de chama, classe de tensão, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: 3x2,5mm2	M			
					Preço Simples =>	3,55	
					Preço BDI 25,00% =>	0,89	
					Preço Total =>	4,44	
4.1.4	83487	SINAPI	CHAVES COM FUSÍVEIS	UN			
	88247	SINAPI	BASE PARA FUSIVEL (PORTA-FUSIVEL) NH 01 250A	H	0,50	13,35	6,68
	88264	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	17,08	8,54
00013374	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	17,08	8,54	
					Preço Simples =>	77,42	
					Preço BDI 25,00% =>	32,64	
					Preço Total =>	115,80	



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
 CNPJ: 07838885/0001-41
 Administrador & Engenheiro Civil
 José Erivelto Ferreira Martins
 RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
 CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41
 Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
 Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construtores@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2018.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULLUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DE MAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.


OBRA: CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULLUNGU - CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE MULLUNGU - CEARÁ

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.1.4.2	83487	SINAPI	BASE PARA FUSIVEL (PORTA-FUSIVEL) NH 01 250A	UN			
	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	13,35	6,68
	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	17,08	8,54
	00013374	SINAPI	BASE UNIPOLAR PARA FUSIVEL NH1, CORRENTE NOMINAL DE 250 A, SEM CAPA	UN	1,00	77,42	77,42
						Preço Simples =>	92,64
						Preço BDI 25,00% =>	23,16
						Preço Total =>	115,80
4.1.4.3	83389	SINAPI	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN			
	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	17,08	5,98
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	12,69	4,44
	00002510	SINAPI	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UN	1,00	21,68	21,68
						Preço Simples =>	32,10
						Preço BDI 25,00% =>	8,03
						Preço Total =>	40,13
4.1.4.4	72343	SINAPI	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO	UN			
	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,50	13,35	46,73
	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,50	17,08	59,78
	88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	20,12	10,06
00001625	SINAPI	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 22* A, TENSÃO NOMINAL DE 500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	UN	1,00	100,80	100,80	
						Preço Simples =>	217,37
						Preço BDI 25,00% =>	54,34
						Preço Total =>	271,71
4.1.4.5	00000085	Próprio	Alarme sonoro, 110V/60Hz, com frequência tonal diferente do alarme contra incêndio. (REFERÊNCIA SEINFRA C4042)	UN			
	17452	SEINFRA	ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC	UN	1,00	218,79	218,79
						Preço Simples =>	218,79
						Preço BDI 25,00% =>	54,70
						Preço Total =>	273,49
4.1.4.6	85195	SINAPI	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA	UN			
	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,80	13,35	10,68
	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,80	17,08	13,66
	00007588	SINAPI	AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V	UN	1,00	34,86	34,86
00003145	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,15	2,19	0,33	
						Preço Simples =>	59,53
						Preço BDI 25,00% =>	14,88
						Preço Total =>	74,41



Ass
 CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
 CNPJ: 0783885/0001-41
 Administrador & Engenheiro Civil
 José Erivelto Ferreira Martins
 RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
 CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41
 Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
 Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2018.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.


OBRA: CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE
 LOCAL: MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.1.4.7	00000086	Próprio	Alarme de extravasamento do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF), (REFERÊNCIA SINAPI 85195)	UN			
	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,80	13,35	10,68
	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,80	17,08	13,66
	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,15	2,19	0,33
	00007588	SINAPI	AUTOMÁTICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, "15" A / 250 V	UN	1,00	34,86	34,86
	17452	SEINFRA	ALARME SONOROVISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACOIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC	UN	1,00	218,79	218,79
						Preço Simples =>	278,32
						Preço BDI 25,00% =>	59,58
						Preço Total =>	347,90
4.1.4.8	00000087	Próprio	Comutador com retenção, Ø 22mm, cor preta, 3 posições (zero central), com blocos de contato 2NA+2NF, (REFERÊNCIA ORSE 03808)	UN			
	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,75	17,08	12,81
	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	13,35	3,34
	3004	ORSE	Comutador de 3 posições	un	1,00	74,10	74,10
						Preço Simples =>	90,25
						Preço BDI 25,00% =>	22,56
						Preço Total =>	112,81
4.1.4.9	00000088	Próprio	Comutador com retenção, Ø22mm, cor preta, 2 posições, com blocos de contato 2NA+2NF (REFERÊNCIA ORSE 03807)	UN			
	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,75	17,08	12,81
	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	13,35	3,34
	3003	ORSE	Comutador de 2 posições	un	1,00	63,74	63,74
						Preço Simples =>	79,89
						Preço BDI 25,00% =>	19,97
						Preço Total =>	99,86
4.1.5			DISJUNTORES				
4.1.5.1	93665	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2016	UN			
	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07	13,35	0,88
	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07	17,08	1,13
	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	UN	1,00	6,78	6,78
	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHANDO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6	UN	1,00	0,67	0,67
						Preço Simples =>	8,46
						Preço BDI 25,00% =>	2,37
						Preço Total =>	11,83

(Handwritten signatures and initials)



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
 CNPJ: 07838885/0001-41
 Administrador & Engenheiro Civil
 Jose Erivelto Ferreira Martins
 RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
 CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41
Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2018.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.


OBRA: CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.1.5.2	93666	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN			
	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07	13,35	0,88
	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07	17,08	1,13
	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	UN	1,00	6,78	6,78
	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	1,00	0,67	0,67
				Preço Simples =>			9,46
			Preço BDI 25,00% =>			2,37	
			Preço Total =>			11,83	
4.1.5.3	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN			
	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13	13,35	1,78
	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13	17,08	2,27
	00034616	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	UN	1,00	38,83	38,83
	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	2,00	0,67	1,34
				Preço Simples =>			44,22
			Preço BDI 25,00% =>			11,06	
			Preço Total =>			55,28	
4.1.5.4	93663	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN			
	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13	13,35	1,78
	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13	17,08	2,27
	00034616	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	UN	1,00	38,83	38,83
	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	2,00	0,67	1,34
				Preço Simples =>			44,22
			Preço BDI 25,00% =>			11,06	
			Preço Total =>			55,28	
4.1.5.5	93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN			
	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14	13,35	1,91
	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14	17,08	2,44
	00034709	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	UN	1,00	47,58	47,58
	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2.5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	3,00	0,52	1,56
				Preço Simples =>			53,49
			Preço BDI 25,00% =>			13,37	
			Preço Total =>			66,86	



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
CNPJ: 07.838.885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivello Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

AV. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 9926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS


REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2018.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.


OBRA: CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.1.5.6	74130005	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN			
	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	13,35	5,34
	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	17,08	6,83
	00002373	SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSÃO MÁXIMA DE 415 V	UN	1,00	82,99	82,99
					Preço Simples =>	95,16	
					Preço BDI 25,00% =>	23,79	
					Preço Total =>	118,95	
4.1.5.7	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN			
	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,27	13,35	3,64
	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,27	17,08	4,66
	00034709	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	UN	1,00	47,58	47,58
	00001573	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	3,00	0,80	2,40
						Preço Simples =>	58,28
					Preço BDI 25,00% =>	14,57	
					Preço Total =>	72,85	
4.1.5.8	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN			
	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,57	13,35	7,58
	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,57	17,08	9,70
	00034709	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	UN	1,00	47,58	47,58
	00001575	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	3,00	1,02	3,06
						Preço Simples =>	67,92
					Preço BDI 25,00% =>	16,98	
					Preço Total =>	84,90	
4.1.5.9	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN			
	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,27	13,35	3,64
	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,27	17,08	4,66
	00034709	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	UN	1,00	47,58	47,58
	00001573	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	3,00	0,80	2,40
						Preço Simples =>	58,28
					Preço BDI 25,00% =>	14,57	
					Preço Total =>	72,85	



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
CNPJ.: 07.838.885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
Jose Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41
 Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
 Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2018.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

OBRA: CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ


Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.1.5.10	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN			
	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,57	13,35	7,58
	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,57	17,08	9,70
	00034709	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	UN	1,00	47,58	47,58
	00001575	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	3,00	1,02	3,06
						Preço Simples =>	87,92
						Preço BDI 25,00% =>	16,98
						Preço Total =>	84,90
4.1.5.11	74130/005	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN			
	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	13,35	5,34
	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	17,08	6,83
	00002373	SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSÃO MÁXIMA DE 415 V	UN	1,00	82,99	82,99
						Preço Simples =>	95,16
						Preço BDI 25,00% =>	23,79
						Preço Total =>	118,95
4.1.5.12	74130/006	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN			
	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	13,35	5,34
	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	17,08	6,83
	00002391	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A	UN	1,00	259,55	259,55
						Preço Simples =>	271,72
						Preço BDI 25,00% =>	67,93
						Preço Total =>	339,65
4.1.5.13	74130/007	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN			
	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	13,35	5,34
	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	17,08	6,83
	00002393	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A / 600 V, TIPO FXD	UN	1,00	692,00	692,00
						Preço Simples =>	704,17
						Preço BDI 25,00% =>	176,04
						Preço Total =>	880,21

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
 CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
 CNPJ: 07838885/0001-41
 Administrador & Engenheiro Civil
 Jose Erivelto Ferreira Martins
 RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
 CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI EPP

CNPJ: 07.938.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS


REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2018.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEBEMAS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.


OBRA: CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.1.5.14	93677	SINAPI	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN			
	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,54	13,35	7,22
	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,54	17,08	9,24
	00034623	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A	UN	1,00	38,24	38,24
	00001574	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	4,00	0,86	3,44
					Preço Simples =>	58,14	
					Preço BDI 25,00% =>	14,54	
					Preço Total =>	72,68	
4.1.5.15	93677	SINAPI	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN			
	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,54	13,35	7,22
	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,54	17,08	9,24
	00034623	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A	UN	1,00	38,24	38,24
	00001574	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	4,00	0,86	3,44
					Preço Simples =>	58,14	
					Preço BDI 25,00% =>	14,54	
					Preço Total =>	72,68	
4.1.5.16	00000091	Próprio	Dispositivo de Proteção contra Surto (DPS), monopolar, tensão nominal máxima 275 VCA, corrente de surto máxima 40KA (REFERÊNCIA ORSE 09402)	UN			
	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	17,08	5,12
	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	13,35	4,01
	00039479	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 460 V, CORRENTE MÁXIMA DE 45" KA (TIPO AC)	UN	1,00	118,64	118,64
					Preço Simples =>	127,77	
					Preço BDI 25,00% =>	31,94	
					Preço Total =>	159,71	
4.1.6			LUMINÁRIAS				
4.1.6.1	73953/006	SINAPI	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			
	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	17,08	17,08
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	12,69	12,69
	00003799	SINAPI	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 36" W, COMPLETELA, LAMPADAS E REATOR (INCLUSOS)	UN	1,00	83,61	83,61
					Preço Simples =>	113,38	
					Preço BDI 25,00% =>	28,35	
					Preço Total =>	141,73	



CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 0783885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivaldo Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 - CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI EPP

CNPJ: 07.838.885/0001-41
 Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
 Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2018.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.


OBRA: CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.1.6.2	73953002	SINAPI	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN			
	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,85	17,08	14,52
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,85	12,69	10,79
	00003811	SINAPI	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	UN	1,00	59,11	59,11
						Preço Simples =>	84,42
						Preço BDI 25,00% =>	21,11
						Preço Total =>	105,53
4.1.6.3	00000092	Próprio	Arandela completa com uma lâmpada incandescente de 60W comandada por dimmer. (REFERÊNCIA SEINFRA C4107)	UN			
	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,20	13,35	16,02
	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,20	17,08	20,50
	17928	SEINFRA	ARANDELA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE 60W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO	UN	1,00	86,75	86,75
						Preço Simples =>	123,27
						Preço BDI 25,00% =>	30,82
						Preço Total =>	154,09
4.1.6.4	00000093	Próprio	Arandela completa com uma lâmpada fluorescente compacta de 20W. (REFERÊNCIA SEINFRA C4107)	UN			
	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,20	13,35	16,02
	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,20	17,08	20,50
	17928	SEINFRA	ARANDELA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE 60W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO	UN	1,00	86,75	86,75
						Preço Simples =>	123,27
						Preço BDI 25,00% =>	30,82
						Preço Total =>	154,09
4.1.6.5	00000094	Próprio	Projektor completo com uma lâmpada a vapor metálico de 250W, ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%). (REFERÊNCIA SEINFRA C2050)	UN			
	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	13,35	26,70
	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	17,08	34,16
	00003749	SINAPI	LAMPADA VAPOR MERCURIO 250 W (BASE E40)	UN	1,00	35,05	35,05
	00012273	SINAPI	PROJETOR RETANGULAR FECHADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO 250 W A 500 W, CABEÇALHAS EM ALUMINIO FUNDIDO, CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO, PARA LAMPADA E40 FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO.	UN	1,00	66,05	66,05
	00012317	SINAPI	REATOR P/1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W USO EXT	UN	1,00	81,83	81,83
						Preço Simples =>	243,79
						Preço BDI 25,00% =>	60,95
						Preço Total =>	304,74



CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI EPP
 CNPJ: 0783885/0001-41
 Administrador & Engenheiro Civil
 José Erivelto Ferreira Martins
 RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
 CPF: 241275823-91



CONSTRUCTORA MARTINS PROJETO EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41
 Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
 Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2018.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.


OBRA: CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.1.6.6	00000095	Próprio	Projeto completo com uma lâmpada a vapor metálico de 150W, ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%). (REFERÊNCIA SEINFRA C2050)	UN			
	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	13,35	26,70
	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	17,08	34,16
	00012214	SINAPI	LAMPADA VAPOR MERCURIO 125 W (BASE E27)	UN	1,00	19,67	19,67
	00012273	SINAPI	PROJETOR RETANGULAR FECHADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO 250 W A 500 W, CABECEIRAS EM ALUMINIO FUNDIDO, CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO, PARA LAMPADA E40 FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO.	UN	1,00	66,05	66,05
	00012316	SINAPI	REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 125W USO EXT	UN	1,00	68,62	68,62
						Preço Simples =>	215,20
						Preço BDI 25,00% =>	53,80
						Preço Total =>	269,00
4.1.7			INTERRUPTORES				
4.1.7.1	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 8A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	6,77	6,77
	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	14,06	14,06
	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	20,83	20,83
						Preço Simples =>	6,21
						Preço BDI 25,00% =>	26,04
4.1.7.2	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	6,77	6,77
	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	14,06	14,06
	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	20,83	20,83
						Preço Simples =>	5,21
						Preço BDI 25,00% =>	26,04
4.1.7.3	91958	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	6,77	6,77
	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	26,29	26,29
	91958	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	33,06	33,06
						Preço Simples =>	9,27
						Preço BDI 25,00% =>	41,33



CONSTRUCTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
 CNPJ: 0783885/0001-41
 Administrador & Engenheiro Civil
 José Erivelto Ferreira Martins
 RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
 CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41
Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS


REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2016.


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.


OBRA: CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.1.7.4	91987	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	6,77	6,77
	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	38,52	38,52
	91966	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	45,29	45,29
					Preço Simples =>	11,32	
					Preço BDI 25,00% =>	56,61	
					Preço Total =>		
4.1.7.5	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	6,77	6,77
	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	18,76	18,76
	91954	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	25,53	25,53
					Preço Simples =>	5,38	
					Preço BDI 25,00% =>	31,91	
					Preço Total =>		
4.1.7.6	91951	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	6,77	6,77
	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	35,68	35,68
	91960	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	42,45	42,45
					Preço Simples =>	10,61	
					Preço BDI 25,00% =>	53,06	
					Preço Total =>		
4.1.7.7	91969	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	6,77	6,77
	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	52,59	52,59
	91968	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	59,36	59,36
					Preço Simples =>	14,84	
					Preço BDI 25,00% =>	74,20	
					Preço Total =>		
4.1.7.8	00000122	Próprio	Variador de luminosidade rotativo (dimmer) 220V/300W com espelho.	UN	1,00	84,53	84,53
	00000025	Próprio	Variador de luminosidade rotativo (dimmer) 220V/300W com espelho.	UN	1,00	84,53	84,53
					Preço Simples =>	21,13	
					Preço BDI 25,00% =>	95,66	
					Preço Total =>		




CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 0783885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
Jose Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41
 Av. Claudio Cameio Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
 Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2018.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

OBRA: CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ


Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.1.9			TOMADAS				
4.1.9.1	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	6,77	6,77
	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	15,35	15,35
	91998	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	22,12	22,12
						Preço Simples =>	
						Preço BDI 25,00% =>	5,53
						Preço Total =>	27,65
4.1.9.2	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	6,77	6,77
	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	15,35	15,35
	91998	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	22,12	22,12
						Preço Simples =>	
						Preço BDI 25,00% =>	5,53
						Preço Total =>	27,65
4.1.9.3	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	17,65	17,65
	91999	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	6,77	6,77
	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	24,42	24,42
						Preço Simples =>	
						Preço BDI 25,00% =>	6,11
						Preço Total =>	30,53
4.1.10			CAPTORES SPDA				
4.1.10.1	68070	SINAPI	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR	M	1,00	13,35	13,35
	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	17,08	17,08
	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	13,85	13,85
	00000863	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	0,50	4,98	2,49
	00003396	SINAPI	SUPORTE ISOLADOR SIMPLES DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA	UN	0,50	4,98	2,49
						Preço Simples =>	46,77
						Preço BDI 25,00% =>	11,69
						Preço Total =>	58,46
4.1.10.2	72253	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,21	13,35	2,80
	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,21	17,08	3,59
	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,21	13,85	2,91
	00000863	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	1,02	13,85	14,13
						Preço Simples =>	20,52
						Preço BDI 25,00% =>	5,13
						Preço Total =>	25,65

se *Ar*

[Assinatura]

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 Nº 1157
 PREFEITURA - MULUNGU

[Assinatura]
 CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
 CNPJ: 0783885/0001-41
 Administrador & Engenheiro Civil
 José Erivelto Ferreira Martins
 RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
 CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41
Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2018.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.


OBRA: CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.1.10.3	00000127	Próprio	Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m (REFERÊNCIA SINAPI 92884)	UN	1,00	62,35	62,35
	00000030	Próprio	Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m (REFERÊNCIA SINAPI 92884)	PC		82,35 Preço Simples =>	82,35
						Preço BDI 25,00% =>	15,59
						Preço Total =>	77,94
4.1.11			CONECTORES E TERMINAIS SPDA	UN			
4.1.11.1	72263	SINAPI	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	H	0,40	13,35	5,34
	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	17,08	6,83
	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	1,00	4,91	4,91
	00001588	SINAPI	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO			Preço Simples =>	17,08
						Preço BDI 25,00% =>	4,27
						Preço Total =>	21,35
4.1.11.2	72263	SINAPI	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN			
	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	13,35	5,34
	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	17,08	6,83
	00001588	SINAPI	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	UN	1,00	4,91	4,91
						Preço Simples =>	17,08
						Preço BDI 25,00% =>	4,27
						Preço Total =>	21,35
4.1.11.3	72263	SINAPI	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN			
	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	13,35	5,34
	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	17,08	6,83
	00001588	SINAPI	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	UN	1,00	4,91	4,91
						Preço Simples =>	17,08
						Preço BDI 25,00% =>	4,27
						Preço Total =>	21,35
4.1.11.4	00000128	Próprio	Clips de aço galvanizado a fogo, Ø10mm	PC			
	00000031	Próprio	Clips de aço galvanizado a fogo, Ø10mm	PC	1,00	5,49	5,49
						Preço Simples =>	5,49
						Preço BDI 25,00% =>	1,37
						Preço Total =>	6,86



[Handwritten Signature]
CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 0783885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41
Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS


REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2018.


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.


OBRA: CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.1.12			CABOS DE DESCIDA SPDA				
4.1.12.1	00000127	Próprio	Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m (REFERÊNCIA SINAPI 92884)	UN	1,00	62,35	62,35
	00000030	Próprio	Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m (REFERÊNCIA SINAPI 92884)	Pç		Preço Simples => Preço BDI 25,00% => Preço Total =>	62,35 15,59 77,94
4.1.13			ELETRODOS DE TERRA SPDA				
4.1.13.1	00000127	Próprio	Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m (REFERÊNCIA SINAPI 92884)	UN	1,00	62,35	62,35
	00000030	Próprio	Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m (REFERÊNCIA SINAPI 92884)	Pç		Preço Simples => Preço BDI 25,00% => Preço Total =>	62,35 15,59 77,94
4.1.13.2	68069	SINAPI	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN			
	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	13,35	5,34
	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	17,08	6,83
	00003380	SINAPI	EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	UN	1,00	33,15	33,15
						Preço Simples => Preço BDI 25,00% => Preço Total =>	45,32 11,33 56,65
4.1.13.3	72254	SINAPI	CABO DE COBRE NUJ 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,31	13,35	4,14
	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,31	17,08	5,29
	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,02	19,30	19,69
	00000867	SINAPI	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	M		Preço Simples => Preço BDI 25,00% => Preço Total =>	29,12 7,28 36,40


CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91


COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MULUNGU - CEARÁ
Ass.
1159



CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41
AV. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2018.


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.


OBRA: CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.2			INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA				
4.2.1			EQUIPAMENTOS PASSIVOS				
4.2.1.1	00000097	Próprio	Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 (REFERÊNCIA SEINFRA C3768)	UN			
	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	13,35	53,40
	88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	20,12	80,48
	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	17,08	68,32
	16832	SEINFRA	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA "5" FURUKAWA	UN	1,00	289,77	289,77
						Preço Simples =>	411,97
						Preço BDI 25,00% =>	122,99
						Preço Total =>	614,96
4.2.1.2	00000130	Próprio	Bloco 110 para rack 19" 100 pares 1,75" de altura	UN			
	00000034	Próprio	Bloco 110 para rack 19" 100 pares 1,75" de altura	UN	1,00	108,51	108,51
						Preço Simples =>	108,51
						Preço BDI 25,00% =>	27,13
						Preço Total =>	135,64
4.2.1.3	00000131	Próprio	Guia de Cabos Frontal, fechado	UN			
	00000035	Próprio	Guia de Cabos Frontal, fechado	UN	1,00	20,60	20,60
						Preço Simples =>	20,60
						Preço BDI 25,00% =>	5,15
						Preço Total =>	25,75
4.2.1.4	00000132	Próprio	Guia de Cabos Traseiro	UN			
	00000036	Próprio	Guia de Cabos Traseiro	UN	1,00	20,60	20,60
						Preço Simples =>	20,60
						Preço BDI 25,00% =>	5,15
						Preço Total =>	25,75
4.2.1.5	00000133	Próprio	Trava Path Panel	UN			
	00000037	Próprio	Trava Path Panel	UN	1,00	4,03	4,03
						Preço Simples =>	4,03
						Preço BDI 25,00% =>	1,01
						Preço Total =>	5,04




CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
Jose Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2018.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULLUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

OBRA: CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULLUNGU - CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE MULLUNGU - CEARÁ

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.2.1.6	00000134	Próprio	Guia de Cabos Vertical, fechado	UN	1,00	20,60	20,60
	00000038	Próprio	Guia de Cabos Vertical, fechado	UN		Preço Simples => Preço BDI 25,00% => Preço Total =>	20,60 5,16 25,75
4.2.1.7	00000135	Próprio	Guia de Cabos Superior, fechado	UN	1,00	20,60	20,60
	00000039	Próprio	Guia de Cabos Superior, fechado	UN		Preço Simples => Preço BDI 25,00% => Preço Total =>	20,60 5,16 25,75
4.2.2			CABOS EM PAR TRANÇADOS				
4.2.2.1	73688	SINAPI	CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 30 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,16	13,35	2,07
	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16	17,08	2,85
	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16	14,00	2,26
	00011918	SINAPI	CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 30 PARES, USO EXTERNO	M	1,00	14,00	14,00
						Preço Simples => Preço BDI 25,00% => Preço Total =>	18,72 4,68 23,40
4.2.2.2	73768/004	SINAPI	CABO TELEFONICO CI-50 20PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,07	17,08	1,20
	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07	12,69	0,89
	88316	SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	8,85	8,85
	00011920	SINAPI	CABO TELEFONICO CI 50, 20 PARES, USO INTERNO	M		Preço Simples => Preço BDI 25,00% => Preço Total =>	10,94 2,74 13,68
4.2.3			CABOS DE CONEXÃO				
4.2.3.1	00000098	Próprio	Cabos de conexões - Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 1,50 metros (REFERÊNCIA SEINFRA C3770)	UN	0,16	13,35	2,07
	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	17,08	1,71
	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	7,68	7,68
	16834	SEINFRA	PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 DE 1,50m	UN		Preço Simples => Preço BDI 25,00% => Preço Total =>	11,46 2,87 14,33


AR

AR

AR



[Handwritten Signature]
CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2016.


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.


OBRA: CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.2.3.2	00000099	Próprio	Cabos de conexões - Patch Cord ultra flexível com RJ 45 em 1 ponta - 1,50 metros (REFERÊNCIA SEINFRA C3770)	UN			
	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16	13,35	2,07
	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	17,08	1,71
	16834	SEINFRA	PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 DE 1,50m	UN	1,00	7,68	7,68
						Preço Simples =>	11,46
						Preço BDI 25,00% =>	2,87
						Preço Total =>	14,33
4.2.3.3	00000100	Próprio	Cabos de conexões - Patch Cord (azul) ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 3,00 metros (REFERÊNCIA SEINFRA C4526)	UN			
	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16	13,35	2,07
	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	17,08	1,71
	16831	SEINFRA	PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 - 2,50m	UN	1,00	11,95	11,95
						Preço Simples =>	15,73
						Preço BDI 25,00% =>	3,93
						Preço Total =>	19,66
4.2.3.4	00000101	Próprio	Cabos de conexões - Patch cord 110 / RJ-45 1 par -1,50m (REFERÊNCIA SEINFRA C3770)	UN			
	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16	13,35	2,07
	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	17,08	1,71
	16834	SEINFRA	PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 DE 1,50m	UN	1,00	7,68	7,68
						Preço Simples =>	11,46
						Preço BDI 25,00% =>	2,87
						Preço Total =>	14,33
4.2.4			TOMADAS				
4.2.4.1	00000102	Próprio	Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (REFERÊNCIA SEINFRA C4174)	UN			
	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,37	13,35	4,94
	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,37	17,08	6,32
	17982	SEINFRA	TOMADA P/ CONEXÃO DE REDE C/ CONECTOR RJ 45 C/ ESPELHO EM CAIXA 4 x 4	UN	1,00	12,34	12,34
						Preço Simples =>	23,60
						Preço BDI 25,00% =>	5,90
						Preço Total =>	29,50
4.2.4.2	00000136	Próprio	Conector de TV Tipo F (Coaxial)	UN			
	00000040	Próprio	Conector de TV Tipo F (Coaxial)	UN	1,00	1,59	1,59
						Preço Simples =>	1,59
						Preço BDI 25,00% =>	0,40
						Preço Total =>	1,99




 CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
 Administrador & Engenheiro Civil
 CNPJ: 07838885/0001-41
 RNP: 060356007-5 - CREA: 12896-D
 CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI EPP

CNPJ: 07.938.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS


REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2018.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.


OBRA: CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.2.5			CAIXAS E ACESSÓRIOS				
4.2.5.1	95778	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN			
	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,34	13,35	4,58
	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,34	17,08	5,87
	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,00	0,20	0,40
	00002559	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	UN	1,00	8,14	8,14
						Preço Simples =>	18,99
						Preço BDI 25,00% =>	4,75
						Preço Total =>	23,74
4.2.5.2	00000103	Próprio	Tampa para condutete metálico com espaço para 2 módulos RJ-45	UN			
	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	13,35	0,67
	00039350	SINAPI	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, COM 1 MÓDULO RJ	UN	1,00	1,94	1,94
						Preço Simples =>	2,61
						Preço BDI 25,00% =>	0,65
						Preço Total =>	3,26
4.2.5.3	00000104	Próprio	Tampa para condutete metálico com espaço uma tomada tipo F	UN			
	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	13,35	0,67
	00039350	SINAPI	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, COM 1 MÓDULO RJ	UN	1,00	1,94	1,94
						Preço Simples =>	2,61
						Preço BDI 25,00% =>	0,65
						Preço Total =>	3,26
4.2.6			DUTOS DE PASSAGEM E ACESSÓRIOS				
4.2.6.1	00000154	Próprio	Fontes lógicas, categoria 6	UN			
	00000058	Próprio	Fontes lógicas, categoria 6	UN	1,00	10,29	10,29
						Preço Simples =>	10,29
						Preço BDI 25,00% =>	2,57
						Preço Total =>	12,86
5			INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES				
5.1			VENTILAÇÃO MECÂNICA				
5.1.1			REDE DE DUTOS				
5.1.1.1	00000158	Próprio	Duto para exaustão de ar ø 19,5 cm chapa galvanizada (4 kg/m2)	KG			
	00000062	Próprio	Duto para exaustão de ar ø 19,5 cm chapa galvanizada (4 kg/m2)	kg	1,00	9,61	9,61
						Preço Simples =>	9,61
						Preço BDI 25,00% =>	2,40
						Preço Total =>	12,01



CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivalto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41
Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2018.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.


OBRA: CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
5.1.1.2	00000159	Próprio	Duto para exaustão de ar ø 40 cm chapa galvanizada (4 kg/m2)	KG			
	00000063	Próprio	Duto para exaustão de ar ø 40 cm chapa galvanizada (4 kg/m2)	kg	1,00	9,61	9,61
						Preço Simples =>	9,61
						Preço BDI 25,00% =>	2,40
						Preço Total =>	12,01
5.1.1.3	00000160	Próprio	Boca de ar tipo saída para descarga horizontal com filtro em tela ø 40 cm	UN			
	00000064	Próprio	Boca de ar tipo saída para descarga horizontal com filtro em tela ø 40 cm	UN	1,00	45,77	45,77
						Preço Simples =>	45,77
						Preço BDI 25,00% =>	11,44
						Preço Total =>	57,21
5.1.1.4	00000161	Próprio	Conexão tipo curva ø 19,5 cm	UN			
	00000065	Próprio	Conexão tipo curva ø 19,5 cm	UN	1,00	15,24	15,24
						Preço Simples =>	15,24
						Preço BDI 25,00% =>	3,81
						Preço Total =>	19,05
5.1.1.5	00000162	Próprio	Conexão tipo curva ø 40 cm	UN			
	00000066	Próprio	Conexão tipo curva ø 40 cm	UN	1,00	42,39	42,39
						Preço Simples =>	42,39
						Preço BDI 25,00% =>	10,60
						Preço Total =>	52,99
5.1.1.6	00000163	Próprio	Conexão alargadora de seção (expansão ø 19,5 / ø 40 cm)	UN			
	00000067	Próprio	Conexão alargadora de seção (expansão ø 19,5 / ø 40 cm)	UN	1,00	33,45	33,45
						Preço Simples =>	33,45
						Preço BDI 25,00% =>	8,36
						Preço Total =>	41,81
5.2			EQUIPAMENTOS AUXILIARES				
5.2.1	00000164	Próprio	Coifa industrial simples de exaustão tipo "ilha" 60 x 90 com descarga centrada circular ø 19,5 cm	UN			
	00000068	Próprio	Coifa industrial simples de exaustão tipo "ilha" 60 x 90 com descarga centrada circular ø 19,5 cm	UN	1,00	472,33	472,33
						Preço Simples =>	472,33
						Preço BDI 25,00% =>	118,08
						Preço Total =>	590,41



[Handwritten Signature]
CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 0783885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
Jose Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 - CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41
AV. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2018.


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.

CONFORME PROJETO E DEIXAS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

OBRA: CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE


LOCAL: MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
5.3			ACESSÓRIOS				
5.3.1	00000165	Próprio	Apoio simples ("berço") para tubulação horizontal de exaustão ø 40 cm	UN	1,00	15,00	15,00
	00000069	Próprio	Apoio simples ("berço") para tubulação horizontal de exaustão ø 40 cm	UN		Preço Simples => Preço BDI 25,00% => Preço Total =>	15,00 3,75 18,75
6.3.2	00000166	Próprio	Apoio simples ("berço") para tubulação horizontal de exaustão ø 19,5 cm	UN	1,00	10,41	10,41
	00000070	Próprio	Apoio simples ("berço") para tubulação horizontal de exaustão ø 19,5 cm	UN		Preço Simples => Preço BDI 25,00% => Preço Total =>	10,41 2,60 13,01
5.3.3	00000167	Próprio	Apoio simples ("berço") para tubulação vertical de exaustão ø 40 cm	UN	1,00	22,18	22,18
	00000071	Próprio	Apoio simples ("berço") para tubulação vertical de exaustão ø 40 cm	UN		Preço Simples => Preço BDI 25,00% => Preço Total =>	22,18 5,55 27,73
5.3.4	00000168	Próprio	Abraçadeira simples para duto de exaustão ø 40 cm	M	1,00	15,16	15,16
	00000072	Próprio	Abraçadeira simples para duto de exaustão ø 40 cm	M		Preço Simples => Preço BDI 25,00% => Preço Total =>	15,16 3,79 18,95
5.4			GÁS COMBUSTÍVEL				
5.4.1			TUBO				
5.4.1			TÊ				
5.4.1.1	92705	SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN			
	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,59	13,29	7,88
	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,59	16,90	10,02
	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,02	8,08	0,13
	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,00	22,57	0,09
	00006295	SINAPI	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4"	UN	1,00	7,22	7,22
						Preço Simples => Preço BDI 25,00% => Preço Total =>	25,34 6,34 31,68



CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 0783885/0001-41

Administrador & Engenheiro Civil
Jose Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 - CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41
Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2018.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULLUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.


OBRA: CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULLUNGU - CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE MULLUNGU - CEARÁ

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
5.4.2			REDUÇÃO				
5.4.2.1	92953	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN			
	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	13,29	3,95
	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	16,90	5,02
	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,01	8,08	0,09
	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,00	22,57	0,07
	00012406	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"	UN	1,00	5,16	5,16
					Preço Simples =>		14,29
					Preço BDI 25,00% =>		3,57
					Preço Total =>		17,86
5.4.2.2	92953	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN			
	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	13,29	3,95
	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	16,90	5,02
	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,01	8,08	0,09
	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,00	22,57	0,07
	00012406	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"	UN	1,00	5,16	5,16
					Preço Simples =>		14,29
					Preço BDI 25,00% =>		3,57
					Preço Total =>		17,86
5.4.3			NIPLE				
5.4.3.1	92694	SINAPI	NIPLE EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN			
	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	13,29	3,95
	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	16,90	5,02
	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,01	8,08	0,09
	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,00	22,57	0,07
	00004178	SINAPI	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	UN	1,00	4,22	4,22
					Preço Simples =>		13,35
					Preço BDI 25,00% =>		3,34
					Preço Total =>		16,69



CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI EPP

CNPJ: 07.838.885/0001-41
Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2018.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.


OBRA: CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
5.4.3.2	92692	SINAPI	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN			
	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17	13,29	2,30
	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17	16,90	2,92
	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,01	8,08	0,06
	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARÇAO)	L	0,00	22,57	0,05
	00004177	SINAPI	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2"	UN	1,00	3,04	3,04
			Preço Simples =>			8,37	8,37
			Preço BDI 25,00% =>			2,09	2,09
			Preço Total =>			10,46	10,46
5.4.4			MEIA LUVÁ				
5.4.4.1	92695	SINAPI	LUVÁ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN			
	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	13,29	3,95
	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	16,90	5,02
	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,01	8,08	0,09
	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARÇAO)	L	0,00	22,57	0,07
	00003909	SINAPI	LUVÁ DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	UN	1,00	4,44	4,44
			Preço Simples =>			13,57	13,57
			Preço BDI 25,00% =>			3,39	3,39
			Preço Total =>			16,96	16,96
5.4.5			UNIÃO				
5.4.5.1	92905	SINAPI	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN			
	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	13,29	3,95
	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	16,90	5,02
	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,01	8,08	0,09
	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARÇAO)	L	0,00	22,57	0,07
	00009865	SINAPI	UNIÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3/4"	UN	1,00	17,33	17,33
			Preço Simples =>			26,46	26,46
			Preço BDI 25,00% =>			9,62	9,62
			Preço Total =>			33,08	33,08


AR

[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI EPP

CNPJ.: 07.938.885/0001-41
Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2018.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.

CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

OBRA: CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
5.4.6			VÁLVULA				
5.4.6.1	95249	SINAPI	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN			
	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,77	13,29	10,29
	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,77	16,90	13,09
	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,01	8,08	0,08
	00011749	SINAPI	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4" (REF 1552-B)	UN	1,00	41,31	41,31
						Preço Simples =>	84,77
						Preço BDI 25,00% =>	16,19
						Preço Total =>	80,96
5.4.7			TAMPÃO				
5.4.7.1	00000169	Próprio	Tampão NPT classe 300, diâmetro 3/4"	UN			
	00000073	Próprio	Tampão NPT classe 300, diâmetro 3/4"	UN	1,00	4,46	4,46
						Preço Simples =>	4,46
						Preço BDI 25,00% =>	1,12
						Preço Total =>	5,58
5.4.7.2	00000170	Próprio	Tampão NPT classe 300, diâmetro 1/4"	UN			
	00000074	Próprio	Tampão NPT classe 300, diâmetro 1/4"	UN	1,00	2,84	2,84
						Preço Simples =>	2,84
						Preço BDI 25,00% =>	0,71
						Preço Total =>	3,55
5.4.8			PIG TAIL				
5.4.8.1	00000171	Próprio	Pig tail flexível de borracha para botijão P45	UN			
	00000075	Próprio	Pig tail flexível de borracha para botijão P45	UN	1,00	5,42	5,42
						Preço Simples =>	5,42
						Preço BDI 25,00% =>	1,36
						Preço Total =>	6,78


[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



[Handwritten signature]
CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
Jose Erivelto Ferreira Martins
RNP: 0663356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2018.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.


OBRA: CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
5.4.9			REGULADOR				
5.4.9.1	73870/004	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE D= 1.1/4" FORNEC E COLOCACAO	UN			
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,60	12,69	7,61
	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,60	16,90	10,14
	00000013	SINAPI	ESTOPA	KG	0,03	12,75	0,38
	00011750	SINAPI	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/4 " (REF 1552-B)	UN	1,00	83,12	83,12
			Preço Simples =>				101,25
			Preço BDI 25,00% =>				25,31
			Preço Total =>				126,56
5.4.9.2	73870/004	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE D= 1.1/4" FORNEC E COLOCACAO	UN			
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,60	12,69	7,61
	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,60	16,90	10,14
	00000013	SINAPI	ESTOPA	KG	0,03	12,75	0,38
	00011750	SINAPI	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/4 " (REF 1552-B)	UN	1,00	83,12	83,12
			Preço Simples =>				101,25
			Preço BDI 25,00% =>				25,31
			Preço Total =>				126,56
5.4.10			REGISTRO				
5.4.10.1	73870/004	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE D= 1.1/4" FORNEC E COLOCACAO	UN			
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,60	12,69	7,61
	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,60	16,90	10,14
	00000013	SINAPI	ESTOPA	KG	0,03	12,75	0,38
	00011750	SINAPI	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/4 " (REF 1552-B)	UN	1,00	83,12	83,12
			Preço Simples =>				101,25
			Preço BDI 25,00% =>				25,31
			Preço Total =>				126,56
5.4.11			MANÔMETRO				
5.4.11.1	85120	SINAPI	MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KG/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN			
	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,65	13,29	8,64
	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,65	16,90	10,99
	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,02	2,19	0,04
	00012899	SINAPI	MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KG/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE *63* MM, CONEXÃO DE	UN	1,00	88,95	88,95
			Preço Simples =>				108,62
			Preço BDI 25,00% =>				27,16
			Preço Total =>				135,78



CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI EPP
CNPJ.: 0783885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 24127000000



CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI EPP

CNPJ: 07.838.885/0001-41
 Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
 Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2016.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

OBRA: CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
5.4.12			BRAÇADEIRA				
5.4.12.1	00000172	Próprio	Braçadeira metálica tipo ômega para tubo diâmetro 3/4"	UN	1,00	2,81	2,81
	00000076	Próprio	Braçadeira metálica tipo ômega para tubo diâmetro 3/4"	UN		Preço Simples =>	2,81
						Preço BDI 25,00% =>	0,70
						Preço Total =>	3,51


Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
6			INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO				
6.1			EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS				
6.1.1	72553	SINAPI	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,30	12,69	3,91
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	16,90	5,07
	88287	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
	00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIÂMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	1,00	0,26	0,26
	00010891	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	UN	1,00	156,77	156,77
						Preço Simples =>	155,91
						Preço BDI 25,00% =>	41,48
						Preço Total =>	207,39

6.1.2	00000173	Próprio	Suporte tipo L para extintor	UN	1,00	1,37	1,37
	00000077	Próprio	Suporte tipo L para extintor	UN		Preço Simples =>	1,37
						Preço BDI 25,00% =>	0,34
						Preço Total =>	1,71

6.1.3	00000174	Próprio	Suporte tipo bandeja para bloco autônomo de emergência (2x55W)	UN	1,00	711,99	711,99
	00000078	Próprio	Suporte tipo bandeja para bloco autônomo de emergência (2x55W)	UN		Preço Simples =>	711,99
						Preço BDI 25,00% =>	178,00
						Preço Total =>	889,99



[Handwritten Signature]
 CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
 CNPJ: 07.838.885/0001-41
 Administrador & Engenheiro Civil
 Jose Erivelto Ferreira Martins
 RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
 CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI EPP

CNPJ: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2018.


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.


OBRA: CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
6.1.4	00000107	Próprio	Bloco autônomo 2x7W para iluminação de emergência nos ambientes (REFERÊNCIA SEINFRA C0389)	UN			
	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	13,35	4,67
	88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	20,12	7,04
	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	17,08	5,98
	10222	SEINFRA	BLOC.LUMINOSO AUTONOMOM, INDIC.DE SETA, MOD.UNITRON	UN	1,00	208,88	208,88
						Preço Simples =>	227,57
						Preço BDI 25,00% =>	55,89
						Preço Total =>	284,46
6.1.7	178	Próprio	Sinalizador fotoluminescente de saída para direita	UN			
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	12,69	6,35
						Preço Simples =>	6,35
						Preço BDI 25,00% =>	1,59
						Preço Total =>	7,94
6.1.8	178	Próprio	Sinalizador fotoluminescente de saída para esquerda	UN			
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	12,69	6,35
						Preço Simples =>	6,35
						Preço BDI 25,00% =>	1,59
						Preço Total =>	7,94
6.1.9	178	Próprio	Sinalizador fotoluminescente para extintor	UN			
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	12,69	6,35
						Preço Simples =>	6,35
						Preço BDI 25,00% =>	1,59
						Preço Total =>	7,94
6.1.10	178	Próprio	Sinalizador fotoluminescente "Proibido Fumar"	UN			
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	12,69	6,35
						Preço Simples =>	6,35
						Preço BDI 25,00% =>	1,59
						Preço Total =>	7,94
6.1.11	178	Próprio	Sinalizador fotoluminescente "Proibido produzir chamas"	UN			
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	12,69	6,35
						Preço Simples =>	6,35
						Preço BDI 25,00% =>	1,59
						Preço Total =>	7,94




CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41
Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2018.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

OBRA: CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO B (PADRÃO FNDE - PRO INFÂNCIA) NA LOCALIDADE CONJUNTO PADRE PEDROSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
6.1.12	178	Próprio	Sinalizador fotoluminescente "Cuidado, risco de incêndio"	UN			
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	12,69	6,35
						Preço Simples =>	6,35
						Preço BDI 25,00% =>	1,59
						Preço Total =>	7,94
6.1.13	178	Próprio	Sinalizador fotoluminescente "Cuidado, risco de choque elétrico"	UN			
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	12,69	6,35
						Preço Simples =>	6,35
						Preço BDI 25,00% =>	1,59
						Preço Total =>	7,94

SERVIÇOS FINAIS							
7	9637	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²			
7.1	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14	12,69	1,78
	00000003	SINAPI	ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L	0,05	3,77	0,19
						Preço Simples =>	1,97
						Preço BDI 25,00% =>	0,49
						Preço Total =>	2,46

Hidrolândia - CE, 19 de novembro de 2018

Atenciosamente,

Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
 JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS - CPF: 241.275.823-91
 CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
 CNPJ: 07838885/0001-41
 Administrador & Engenheiro Civil
 José Erivelto Ferreira Martins
 RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
 CPF: 241275823-91

