

VALOR COM ENCARGOS:	80,60
VALOR BDI (25.92%):	20,87
VALOR COM BDI:	101,37

11.4. C1129 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,19200000	9,63	1,85
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,19200000	7,13	1,37
TOTAL MAO DE OBRA:						3,22
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,55968000	2,86	1,60
TOTAL MATERIAL:						1,60
VALOR SEM ENCARGOS:						4,82
VALOR ENCARGOS (85.20%):						2,74
VALOR COM ENCARGOS:						7,56
VALOR BDI (25.92%):						1,96
VALOR COM BDI:						9,52

1 C4449 - LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,33600000	9,63	3,23
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,33600000	7,13	2,40
TOTAL MAO DE OBRA:						5,63
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,71040000	4,64	3,30
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,96000000	16,44	15,78
11728	PREGO 18x27 (2 1/2 X 10)	SEINFRA	KG	0,02880000	11,26	0,32
11846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	0,93120000	4,74	4,41
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,52800000	8,07	4,26
18276	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m	SEINFRA	M2	0,96000000	22,00	21,12
TOTAL MATERIAL:						49,19
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,03000000	278,43	8,35
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,03000000	100,99	3,03
TOTAL SERVIÇO:						11,38
VALOR SEM ENCARGOS:						66,20
VALOR ENCARGOS (85.20%):						8,58
VALOR COM ENCARGOS:						74,78
VALOR BDI (25.92%):						19,38
VALOR COM BDI:						94,16

11.6. C0778 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,24000000	9,63	2,31
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,29760000	7,13	2,12
TOTAL MAO DE OBRA:						4,43
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00691200	51,00	0,35
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,60320000	0,46	1,29
TOTAL MATERIAL:						1,64
VALOR SEM ENCARGOS:						6,07
VALOR ENCARGOS (85.20%):						3,78
VALOR COM ENCARGOS:						9,85
VALOR BDI (25.92%):						2,55
VALOR COM BDI:						12,40

11.7. C3034 - REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,67200000	9,63	6,47
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,86400000	7,13	6,16
TOTAL MAO DE OBRA:						12,63
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02332800	51,00	1,19
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,49440000	1,10	3,84
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,49440000	0,46	1,61
TOTAL MATERIAL:						6,64
VALOR SEM ENCARGOS:						19,27
VALOR ENCARGOS (85.20%):						10,76
VALOR COM ENCARGOS:						30,03
VALOR BDI (25.92%):						7,78
VALOR COM BDI:						37,81

11.8. C1985 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,60000000	7,84	28,22
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,60000000	9,63	34,66
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,34400000	9,63	12,94
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,34400000	7,13	9,59
TOTAL MAO DE OBRA:						85,41
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01017600	51,00	0,52
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	0,96000000	123,45	118,51
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,65120000	1,10	1,82
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,65120000	0,46	0,76
I1031	DOBRAÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	2,88000000	24,67	71,05
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	0,96000000	46,00	44,16
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,92000000	36,66	70,39
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	7,68000000	0,27	2,07
706	PORTA LISA DE CEDRO 0.60X2.10M	SEINFRA	UN	0,96000000	142,78	137,07
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,19200000	11,26	2,16
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	SEINFRA	UN	5,76000000	1,38	7,95
TOTAL MATERIAL:						466,46
VALOR SEM ENCARGOS:						541,87
VALOR ENCARGOS (85.20%):						72,76
VALOR COM ENCARGOS:						614,63
VALOR BDI (25.92%):						159,31
VALOR COM BDI:						773,94

11.9. C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,88000000	7,84	22,58
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,88000000	9,63	27,73
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,40000000	7,13	17,12
TOTAL MAO DE OBRA:						67,43
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00336000	55,00	0,18
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,40000000	1,10	2,64
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,40000000	0,46	1,10
I0884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	1,92000000	0,80	1,54

I0885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	3,84000000	1,60	6,14
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	0,96000000	3,58	3,44
I1412	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	1,92000000	1,27	2,44
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	0,96000000	2,28	2,19
I1973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	SEINFRA	UN	0,96000000	2,49	2,39
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,15200000	2,33	2,68
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	4,80000000	5,23	25,10
TOTAL MATERIAL:						49,84
VALOR SEM ENCARGOS:						117,27
VALOR ENCARGOS (85.20%):						57,44
VALOR COM ENCARGOS:						174,71
VALOR BDI (25.92%):						45,28
VALOR COM BDI:						219,99

11.10. C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,88000000	7,84
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,88000000	9,63
343	SERVENTE	SEINFRA	H	2,40000000	7,13
TOTAL MAO DE OBRA:					67,43

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00384000	55,00
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,88000000	1,10
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,88000000	0,46
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	0,96000000	5,80
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	1,92000000	1,40
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	0,96000000	1,90
I2012	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 100MM (4")	SEINFRA	UN	0,96000000	10,45
I2013	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	0,96000000	2,91
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,31680000	8,54
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,44000000	3,08
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,48000000	5,24
TOTAL MATERIAL:					37,27

VALOR SEM ENCARGOS:		104,70
VALOR ENCARGOS (85.20%):		57,44
VALOR COM ENCARGOS:		162,14
VALOR BDI (25.92%):		42,03
VALOR COM BDI:		204,17

11.11. C1618 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,16800000	7,84
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,16800000	9,63
TOTAL MAO DE OBRA:					55,34

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0301	BUCHA PLÁSTICA 8MM	SEINFRA	UN	1,92000000	0,18
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,92000000	16,06
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,07520000	0,20
I1343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	SEINFRA	UN	0,96000000	163,97
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS	SEINFRA	UN	1,92000000	1,72
I1864	SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	0,96000000	85,90
I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	SEINFRA	UN	0,96000000	66,14
TOTAL MATERIAL:					338,07

VALOR SEM ENCARGOS:		393,41
VALOR ENCARGOS (85.20%):		47,16

VALOR COM ENCARGOS:	440,86
VALOR BDI (25.92%):	114,19
VALOR COM BDI:	554,76

11.12. C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,92000000	7,84	15,05
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,92000000	9,63	18,48
TOTAL MAO DE OBRA:						33,53
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	0,96000000	293,29	281,56
I0301	BUCHA PLASTICA 8MM	SEINFRA	UN	1,92000000	0,18	0,35
I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	0,96000000	190,00	182,40
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	0,96000000	16,06	15,42
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,53760000	0,20	0,11
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	SEINFRA	UN	1,92000000	1,72	3,30
I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	0,96000000	24,90	23,90
TOTAL MATERIAL:						597,84
VALOR SEM ENCARGOS:						540,57
VALOR ENCARGOS (85.20%):						28,58
VALOR COM ENCARGOS:						569,15
VALOR BDI (25.92%):						147,52
VALOR COM BDI:						716,67

11.13. C3513 - CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,48000000	7,84	3,76
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,48000000	9,63	4,62
TOTAL MAO DE OBRA:						8,38
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,26880000	0,20	0,05
I6167	CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO CROMADO 1/2"	SEINFRA	UN	0,96000000	75,63	72,60
TOTAL MATERIAL:						72,65
VALOR SEM ENCARGOS:						81,03
VALOR ENCARGOS (85.20%):						7,15
VALOR COM ENCARGOS:						88,18
VALOR BDI (25.92%):						22,86
VALOR COM BDI:						111,04

11.14. C3442 - CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,67200000	7,13	4,79
TOTAL MAO DE OBRA:						4,79
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8665	CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS CAP. 1000L, COM TAMPA	SEINFRA	UN	0,96000000	428,25	411,12
TOTAL MATERIAL:						411,12
VALOR SEM ENCARGOS:						415,91
VALOR ENCARGOS (85.20%):						4,09
VALOR COM ENCARGOS:						420,00
VALOR BDI (25.92%):						108,86
VALOR COM BDI:						528,86

11.15. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,88000000	7,84	22,58

I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,88000000	9,76	28,10
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,40000000	7,13	17,12
TOTAL MAO DE OBRA:						67,80

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	11,52000000	16,59
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	0,96000000	1,32
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	0,96000000	7,11
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	0,96000000	1,76
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,09600000	0,95
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	2,88000000	8,61
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	0,96000000	2,51
I1181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	2,88000000	2,25
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	0,96000000	21,40
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	1,92000000	1,44

TOTAL MATERIAL: 63,94

VALOR SEM ENCARGOS: 131,74

VALOR ENCARGOS (85.20%): 57,76

VALOR COM ENCARGOS: 189,50

VALOR BDI (25.92%): 49,12

VALOR COM BDI: 238,62

11.16. C1638 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,05600000	8,28
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,05600000	10,30
TOTAL MAO DE OBRA:					18,58

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1371	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	SEINFRA	UN	0,96000000	94,63
TOTAL MATERIAL:					90,84

VALOR SEM ENCARGOS: 109,42

VALOR ENCARGOS (85.20%): 15,83

VALOR COM ENCARGOS: 125,25

VALOR BDI (25.92%): 32,46

VALOR COM BDI: 157,71

11.17. C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20160000	1,58
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20160000	1,97
TOTAL MAO DE OBRA:					3,55

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	0,96000000	7,30
TOTAL MATERIAL:					7,30

VALOR SEM ENCARGOS: 10,85

VALOR ENCARGOS (85.20%): 3,02

VALOR COM ENCARGOS: 13,87

VALOR BDI (25.92%): 3,60

VALOR COM BDI: 17,47

11.18. C2484 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,27840000	2,18
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,27840000	2,72
TOTAL MAO DE OBRA:					4,90

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

I2107	TOMADA 2POLOS E TERRA	SEINFRA	UN	0,96000000	6,96	6,88
TOTAL MATERIAL:						6,88
VALOR SEM ENCARGOS:						11,58
VALOR ENCARGOS (85.20%):						4,17
VALOR COM ENCARGOS:						15,75
VALOR BDI (25.92%):						4,08
VALOR COM BDI:						19,83

12.1. C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,07680000	9,63	0,74
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,76800000	7,13	5,48
TOTAL MAO DE OBRA:					6,22	
VALOR SEM ENCARGOS:					6,22	
VALOR ENCARGOS (85.20%):					5,30	
VALOR COM ENCARGOS:					11,52	
VALOR BDI (25.92%):					2,99	
VALOR COM BDI:					14,51	

12.2. C1986 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,60000000	7,84	28,22
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,60000000	9,63	34,66
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,34400000	9,63	12,94
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,34400000	7,13	9,59
TOTAL MAO DE OBRA:					85,41	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01017600	51,00	0,52
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	0,96000000	123,45	118,51
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,65120000	1,10	1,82
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,65120000	0,46	0,76
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	2,88000000	24,67	71,05
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	0,96000000	46,00	44,16
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) SCM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,92000000	36,66	70,39
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	7,68000000	0,27	2,07
I1707	PORTA LISA DE CEDRO 0.70X2.10M	SEINFRA	UN	0,96000000	166,98	160,30
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,19200000	11,26	2,16
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	SEINFRA	UN	5,76000000	1,38	7,95
TOTAL MATERIAL:					479,69	

VALOR SEM ENCARGOS:	565,10
VALOR ENCARGOS (85.20%):	72,76
VALOR COM ENCARGOS:	637,86
VALOR BDI (25.92%):	165,33
VALOR COM BDI:	803,19

12.3. COMP.1 - QUADRO BRANCO PARA SALA DE AULA - 4 X 1,20M (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	509,93
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	509,93
VALOR BDI (25.92%):	132,17
VALOR COM BDI:	642,10

12.4. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,88000000	7,84
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,88000000	9,76
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	2,40000000	7,13
TOTAL MAO DE OBRA:					67,80

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	11,52000000	1,44
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	0,96000000	1,37
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	0,96000000	7,41
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	0,96000000	1,83
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,09600000	9,87
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	2,88000000	2,99
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	0,96000000	2,61
I1181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	2,88000000	0,78
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	0,96000000	22,29
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	1,92000000	0,75
TOTAL MATERIAL:					63,94

VALOR SEM ENCARGOS:	131,74
VALOR ENCARGOS (85.20%):	57,76
VALOR COM ENCARGOS:	189,50
VALOR BDI (25.92%):	49,12
VALOR COM BDI:	238,62

12.5. C1638 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,05600000	7,84
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,05600000	9,76
TOTAL MAO DE OBRA:					18,88

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1371	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	SEINFRA	UN	0,96000000	94,63
TOTAL MATERIAL:					90,84

VALOR SEM ENCARGOS:	109,42
VALOR ENCARGOS (85.20%):	15,83
VALOR COM ENCARGOS:	125,25
VALOR BDI (25.92%):	32,46
VALOR COM BDI:	157,71

12.6. C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20160000	7,84
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20160000	9,76
TOTAL MAO DE OBRA:					3,68

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	0,96000000	7,60
TOTAL MATERIAL:					7,30

VALOR SEM ENCARGOS:	10,85
VALOR ENCARGOS (85.20%):	3,02
VALOR COM ENCARGOS:	13,87
VALOR BDI (25.92%):	3,60
VALOR COM BDI:	17,47

12.7. C2484 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,27840000	7,84
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,27840000	9,76
TOTAL MAO DE OBRA:					2,18

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1255	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	0,96000000	7,60
TOTAL MATERIAL:					7,30

VALOR SEM ENCARGOS:	10,85
VALOR ENCARGOS (85.20%):	3,02
VALOR COM ENCARGOS:	13,87
VALOR BDI (25.92%):	3,60
VALOR COM BDI:	17,47

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12107	TOMADA 2POLOS E TERRA	SEINFRA	UN	0,96000000	6,96	6,68
TOTAL MAO DE OBRA:						4,90
TOTAL MATERIAL:						6,68
VALOR SEM ENCARGOS:						11,58
VALOR ENCARGOS (85.20%):						4,17
VALOR COM ENCARGOS:						15,75
VALOR BDI (25.92%):						4,08
VALOR COM BDI:						19,83

12.8. C2664 - VENTILADOR DE TETO METÁLICO (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,76800000	7,84	6,02
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,76800000	9,76	7,49
TOTAL MAO DE OBRA:						13,51
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12246	VENTILADOR DE TETO METÁLICO	SEINFRA	UN	0,96000000	175,00	168,00
TOTAL MATERIAL:						168,00
VALOR SEM ENCARGOS:						181,51
VALOR ENCARGOS (85.20%):						11,52
VALOR COM ENCARGOS:						193,03
VALOR BDI (25.92%):						50,03
VALOR COM BDI:						243,06

13.1. C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,07680000	9,63	0,74
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,76800000	7,13	5,48
TOTAL MAO DE OBRA:						6,22
VALOR SEM ENCARGOS:						6,22
VALOR ENCARGOS (85.20%):						5,30
VALOR COM ENCARGOS:						11,52
VALOR BDI (25.92%):						2,99
VALOR COM BDI:						14,51

13.2. C1047 - DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,28800000	9,63	2,77
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,44000000	7,13	10,27
TOTAL MAO DE OBRA:						13,04
VALOR SEM ENCARGOS:						13,04
VALOR ENCARGOS (85.20%):						11,12
VALOR COM ENCARGOS:						24,16
VALOR BDI (25.92%):						6,28
VALOR COM BDI:						30,42

13.3. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,96000000	9,63	9,24
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,07520000	7,13	7,67
TOTAL MAO DE OBRA:						16,91
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01440000	51,00	0,73
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,09280000	1,10	2,30
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,09280000	0,46	0,96

I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	24,00000000	0,42	10,08	
						TOTAL MATERIAL:	14,07
						VALOR SEM ENCARGOS:	30,98
						VALOR ENCARGOS (85.20%):	14,41
						VALOR COM ENCARGOS:	45,39
						VALOR BDI (25.92%):	11,77
						VALOR COM BDI:	57,16



13.4. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,09600000	9,63	0,92	
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,14400000	7,13	1,03	
						TOTAL MAO DE OBRA:	1,95
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00585600	51,00	0,30	
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,33280000	0,46	1,07	
						TOTAL MATERIAL:	1,37
						VALOR SEM ENCARGOS:	3,32
						VALOR ENCARGOS (85.20%):	1,66
						VALOR COM ENCARGOS:	4,98
						VALOR BDI (25.92%):	1,29
						VALOR COM BDI:	6,27

13.5. C3028 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)


MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,57600000	9,63	5,55	
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,57600000	7,13	4,11	
						TOTAL MAO DE OBRA:	9,66
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	496,36	12,41	
						TOTAL SERVICO:	12,41
						VALOR SEM ENCARGOS:	22,07
						VALOR ENCARGOS (85.20%):	12,98
						VALOR COM ENCARGOS:	35,02
						VALOR BDI (25.92%):	9,08
						VALOR COM BDI:	44,10

13.6. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,88000000	7,84	22,58	
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,88000000	9,76	28,10	
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	2,40000000	7,13	17,12	
						TOTAL MAO DE OBRA:	67,80
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	11,52000000	1,44	16,59	
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	0,96000000	1,37	1,32	
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	0,96000000	7,41	7,11	
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	0,96000000	1,83	1,76	
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,09600000	9,87	0,95	
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	2,88000000	2,99	8,61	
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	0,96000000	2,61	2,51	
I1181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	2,88000000	0,78	2,25	
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	0,96000000	22,29	21,40	
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	1,92000000	0,75	1,44	
						TOTAL MATERIAL:	63,94

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the page.

VALOR SEM ENCARGOS:	131,74
VALOR ENCARGOS (85.20%):	67,76
VALOR COM ENCARGOS:	189,50
VALOR BDI (25.92%):	49,12
VALOR COM BDI:	238,62



13.7. C1638 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,05600000	7,84
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,05600000	9,76
TOTAL MAO DE OBRA:					18,58

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1371	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	SEINFRA	UN	0,96000000	94,63
TOTAL MATERIAL:					90,84

VALOR SEM ENCARGOS:	109,42
VALOR ENCARGOS (85.20%):	15,83
VALOR COM ENCARGOS:	125,25
VALOR BDI (25.92%):	32,46
VALOR COM BDI:	157,71

13.8. C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20160000	7,84
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20160000	9,76
TOTAL MAO DE OBRA:					3,58

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	0,96000000	7,60
TOTAL MATERIAL:					7,30

VALOR SEM ENCARGOS:	10,85
VALOR ENCARGOS (85.20%):	3,02
VALOR COM ENCARGOS:	13,87
VALOR BDI (25.92%):	3,60
VALOR COM BDI:	17,47

1. C2484 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,27840000	7,84
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,27840000	9,76
TOTAL MAO DE OBRA:					4,90

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2107	TOMADA 2POLOS E TERRA	SEINFRA	UN	0,96000000	6,96
TOTAL MATERIAL:					6,68

VALOR SEM ENCARGOS:	11,58
VALOR ENCARGOS (85.20%):	4,17
VALOR COM ENCARGOS:	15,75
VALOR BDI (25.92%):	4,08
VALOR COM BDI:	19,83

14.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,96000000	9,63
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,07520000	7,13
TOTAL MAO DE OBRA:					16,91

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01440000	51,00
TOTAL MATERIAL:					0,73

Handwritten signatures and initials on the right margin.

I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,09280000	1,10	2,30
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,09280000	0,46	0,96
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	24,00000000	0,42	10,08
TOTAL MATERIAL:						14,07
VALOR SEM ENCARGOS:						30,98
VALOR ENCARGOS (85.20%):						14,41
VALOR COM ENCARGOS:						45,39
VALOR BDI (25.92%):						11,77
VALOR COM BDI:						57,16

14.2. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,08600000	9,63	0,92
I2543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,14400000	7,13	1,03
TOTAL MAO DE OBRA:						1,95

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00585600	51,00	0,30
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,33280000	0,46	1,07
TOTAL MATERIAL:						1,37
VALOR SEM ENCARGOS:						3,32
VALOR ENCARGOS (85.20%):						1,68
VALOR COM ENCARGOS:						4,98
VALOR BDI (25.92%):						1,29
VALOR COM BDI:						6,27

14.3. C3028 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,57600000	9,63	5,55
I2543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,57600000	7,13	4,11
TOTAL MAO DE OBRA:						9,66

SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	496,36	12,41
TOTAL SERVICIO:						12,41
VALOR SEM ENCARGOS:						22,07
VALOR ENCARGOS (85.20%):						12,95
VALOR COM ENCARGOS:						35,02
VALOR BDI (25.92%):						9,08
VALOR COM BDI:						44,10

14.4. C0773 - CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,02000000	11,35	0,23
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,23

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,76800000	9,63	7,39
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,67200000	9,63	6,47
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,28800000	9,63	2,77
I2543	SERVEANTE	SEINFRA	H	1,05600000	7,13	7,53
TOTAL MAO DE OBRA:						24,16

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,01920000	11,50	0,22
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03840000	55,00	2,11
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,29600000	4,44	5,75
I0528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,96000000	16,51	15,85
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	16,66560000	0,46	7,67

VALOR COM BDI: 236,45

2048

14.8. C2461 - TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,19200000	7,84	1,51
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,28800000	9,64	2,78
TOTAL MAO DE OBRA:						4,29
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1856	SELADOR ACRÍLICO	SEINFRA	L	0,18240000	12,08	2,20
I2079	TEXTURA ACRÍLICA	SEINFRA	KG	0,29760000	6,40	1,90
TOTAL MATERIAL:						4,10
VALOR SEM ENCARGOS:						8,39
VALOR ENCARGOS (85.20%):						3,64
VALOR COM ENCARGOS:						12,03
VALOR BDI (25.92%):						3,12
VALOR COM BDI:						15,15

14.9. C3721 - VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10"x 4" (M)

M O OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,44000000	7,84	11,29
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,44000000	9,63	13,86
TOTAL MAO DE OBRA:						25,15
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1731	PREGO 19X33	SEINFRA	KG	0,28800000	11,26	3,24
I6792	VIGA DE MADEIRA EM MASSARANDUBA 10"x 4"	SEINFRA	M	0,96000000	73,07	70,15
TOTAL MATERIAL:						73,39
VALOR SEM ENCARGOS:						98,54
VALOR ENCARGOS (85.20%):						21,44
VALOR COM ENCARGOS:						119,98
VALOR BDI (25.92%):						31,10
VALOR COM BDI:						151,08

14.10. C2678 - VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3" (M)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,72000000	7,84	5,64
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,72000000	9,63	6,93
TOTAL MAO DE OBRA:						12,57
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1731	PREGO 19X33	SEINFRA	KG	0,28800000	11,26	3,24
I2367	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	SEINFRA	M	0,96000000	24,30	23,33
TOTAL MATERIAL:						26,57
VALOR SEM ENCARGOS:						39,14
VALOR ENCARGOS (85.20%):						10,72
VALOR COM ENCARGOS:						49,86
VALOR BDI (25.92%):						12,92
VALOR COM BDI:						62,78

14.11. C0769 - CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP. = 6mm (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,72000000	9,63	6,93
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	7,13	5,14
TOTAL MAO DE OBRA:						12,07
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0544	CHAPA POLICARBONATO 6MM,ALVEOLAR CRISTAL	SEINFRA	M2	1,00800000	96,58	97,35
I1627	PERFIL ESTRUTURAL 35X35X7X1.5MM	SEINFRA	M	2,20800000	2,82	6,23

11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,08640000	69,75	6,03
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,01920000	11,26	0,22
TOTAL MATERIAL:						37,85
VALOR SEM ENCARGOS:						62,24
VALOR ENCARGOS (85.20%):						20,73
VALOR COM ENCARGOS:						82,97
VALOR BDI (25.92%):						21,51
VALOR COM BDI:						104,48

14.5. C3023 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,57600000	9,63	5,55
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,57600000	7,13	4,11
TOTAL MAO DE OBRA:						9,66
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02000000	496,36	9,93
TOTAL SERVIÇO:						9,93
VALOR SEM ENCARGOS:						19,59
VALOR ENCARGOS (85.20%):						12,00
VALOR COM ENCARGOS:						31,59
VALOR BDI (25.92%):						8,19
VALOR COM BDI:						39,78

14.6. C0766 - CERÂMICA VERMELHA (7.5X15)cm C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,44000000	9,63	13,86
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,44000000	7,13	10,27
TOTAL MAO DE OBRA:						24,13
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02918400	51,00	1,49
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,75680000	1,10	1,93
10519	CERÂMICA VERMELHA 7.5X15CM	SEINFRA	M2	1,05600000	12,39	13,08
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	10,22400000	0,46	4,70
TOTAL MATERIAL:						21,20
VALOR SEM ENCARGOS:						45,33
VALOR ENCARGOS (85.20%):						20,57
VALOR COM ENCARGOS:						65,90
VALOR BDI (25.92%):						17,08
VALOR COM BDI:						82,98

14.7. C3014 - PEDRA SÃO TOMÉ (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,44000000	9,63	13,86
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,44000000	7,13	10,27
TOTAL MAO DE OBRA:						24,13
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12484	PEDRA SÃO TOMÉ	SEINFRA	M2	1,00800000	132,00	133,08
TOTAL MATERIAL:						133,08
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	342,63	8,57
TOTAL SERVIÇO:						8,57
VALOR SEM ENCARGOS:						165,76
VALOR ENCARGOS (85.20%):						22,02
VALOR COM ENCARGOS:						187,78
VALOR BDI (25.92%):						48,67

TOTAL MATERIAL:	103,68
VALOR SEM ENCARGOS:	115,65
VALOR ENCARGOS (85.20%):	10,28
VALOR COM ENCARGOS:	125,93
VALOR BDI (25.92%):	32,64
VALOR COM BDI:	158,57



14.12. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,17280000	9,63	1,66
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,34560000	7,13	2,47
TOTAL MAO DE OBRA:						4,13
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0971	MEIO FIO PRÉ MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	0,96000000	11,27	10,82
TOTAL MATERIAL:						10,82
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	342,63	0,34
TOTAL SERVIÇO:						0,34
VALOR SEM ENCARGOS:						15,29
VALOR ENCARGOS (85.20%):						3,58
VALOR COM ENCARGOS:						18,87
VALOR BDI (25.92%):						4,89
VALOR COM BDI:						23,76

14.13. C3410 - CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO (M2)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	SEINFRA	M3	0,18000000	422,41	76,03
C1213	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	0,52000000	17,07	8,88
C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,07000000	324,05	22,68
C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	SEINFRA	M2	1,00000000	20,42	20,42
C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	0,52000000	10,49	5,45
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,12000000	18,15	2,18
C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	0,52000000	5,44	2,83
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	0,12000000	11,64	1,40
TOTAL SERVIÇO:						139,87
VALOR SEM ENCARGOS:						139,87
VALOR ENCARGOS (85.20%):						58,10
VALOR COM ENCARGOS:						195,97
VALOR BDI (25.92%):						50,80
VALOR COM BDI:						246,77

14.14. C4819 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	16,59	1,26
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	28,90	0,12
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,38
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15312000	9,63	1,47
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15312000	7,13	1,09
TOTAL MAO DE OBRA:						2,56
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05452800	51,00	2,78
I2403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00624000	38,84	0,24

19099	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SEINFRA	M2	0,96297600	35,48	34,17
TOTAL MATERIAL:						37,19
VALOR SEM ENCARGOS:						41,13
VALOR ENCARGOS (85.20%):						2,74
VALOR COM ENCARGOS:						43,87
VALOR BDI (25.92%):						11,37
VALOR COM BDI:						55,24

14.15. C4624 - PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

MAO DE OBRA (M2)						
	MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,53600000	9,63	14,79
	12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,20000000	7,13	8,56
TOTAL MAO DE OBRA:						23,35
MATERIAL						
	MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01747200	51,00	0,89
	10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,62080000	1,10	2,88
	10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,68800000	0,46	1,24
	623 PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	M2	1,05600000	44,88	47,39
TOTAL MATERIAL:						62,40
VALOR SEM ENCARGOS:						75,75
VALOR ENCARGOS (85.20%):						19,89
VALOR COM ENCARGOS:						95,64
VALOR BDI (25.92%):						24,79
VALOR COM BDI:						120,43

14.16. C0360 - BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m (UN)

MATERIAL						
	MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	10188 BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=3,00M	SEINFRA	UN	0,96000000	840,00	806,40
TOTAL MATERIAL:						806,40
VALOR SEM ENCARGOS:						806,40
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						806,40
VALOR BDI (25.92%):						209,02
VALOR COM BDI:						1.015,42

14.17. C4807 - BALIZADOR DE SOBREPOR TIPO TARTARUGA, CORPO EM ALUMÍNIO E GRADE DE PROTEÇÃO, PARA UMA LAMPADA LED, SOQUETE E27, POTÊNCIA 7W FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92 (UN)

MAO DE OBRA						
	MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,15200000	7,84	9,03
	12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,15200000	9,76	11,24
TOTAL MAO DE OBRA:						20,27
MATERIAL						
	MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	19122 BALIZADOR DE SOBREPOR TIPO TARTARUGA, CORPO EM ALUMÍNIO E GRADE DE PROTEÇÃO, PARA UMA LAMPADA LED, SOQUETE E27, POTÊNCIA 7W FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	SEINFRA	UN	0,96000000	135,00	129,60
TOTAL MATERIAL:						129,60
VALOR SEM ENCARGOS:						149,87
VALOR ENCARGOS (85.20%):						17,28
VALOR COM ENCARGOS:						167,15
VALOR BDI (25.92%):						43,33
VALOR COM BDI:						210,48

14.18. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA						
	MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,88000000	7,84	22,58

I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,88000000	9,76	28,10
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	2,40000000	7,13	17,12
TOTAL MAO DE OBRA:						67,80

2019

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	11,52000000	1,44	16,59
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	0,96000000	1,37	1,32
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	0,96000000	7,41	7,11
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	0,96000000	1,83	1,76
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,09600000	9,87	0,95
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	2,88000000	2,99	8,61
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	0,96000000	2,61	2,51
I1181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	2,88000000	0,78	2,25
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	0,96000000	22,29	21,40
I1409	LUBA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	1,92000000	0,75	1,44
TOTAL MATERIAL:					63,84	
VALOR SEM ENCARGOS:					131,74	
VALOR ENCARGOS (85.20%):					57,76	
VALOR COM ENCARGOS:					189,50	
VALOR BDI (25.92%):					49,12	
VALOR COM BDI:					238,62	

15.1. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,33600000	7,84	2,63
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,38400000	9,64	3,70
TOTAL MAO DE OBRA:					6,33	
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,24000000	0,55	0,13
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,11520000	12,08	1,39
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,16320000	14,66	2,39
TOTAL MATERIAL:					3,91	
VALOR SEM ENCARGOS:					10,24	
VALOR ENCARGOS (85.20%):					5,40	
VALOR COM ENCARGOS:					15,64	
VALOR BDI (25.92%):					4,05	
VALOR COM BDI:					19,69	


15.2. C2461 - TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,19200000	7,84	1,51
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,28800000	9,64	2,78
TOTAL MAO DE OBRA:					4,29	
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1856	SELADOR ACRÍLICO	SEINFRA	L	0,18240000	12,08	2,20
I2079	TEXTURA ACRÍLICA	SEINFRA	KG	0,29760000	6,40	1,90
TOTAL MATERIAL:					4,10	
VALOR SEM ENCARGOS:					8,39	
VALOR ENCARGOS (85.20%):					3,64	
VALOR COM ENCARGOS:					12,03	
VALOR BDI (25.92%):					3,12	
VALOR COM BDI:					15,15	

15.3. C0589 - CAlAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,28800000	9,64	2,78

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,43200000	1,10	0,48
TOTAL MAO DE OBRA:						2,78
TOTAL MATERIAL:						0,48
VALOR SEM ENCARGOS:						3,26
VALOR ENCARGOS (85.20%):						2,36
VALOR COM ENCARGOS:						5,62
VALOR BDI (25.92%):						1,46
VALOR COM BDI:						7,08




15.4. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,33600000	7,84	2,63
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,38400000	9,64	3,70
TOTAL MAO DE OBRA:						6,33
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,24000000	0,55	0,13
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,11520000	12,08	1,39
096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,16320000	14,66	2,39
TOTAL MATERIAL:						3,91
VALOR SEM ENCARGOS:						10,24
VALOR ENCARGOS (85.20%):						5,40
VALOR COM ENCARGOS:						15,64
VALOR BDI (25.92%):						4,05
VALOR COM BDI:						19,69

15.5. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,33600000	7,84	2,63
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,38400000	9,64	3,70
TOTAL MAO DE OBRA:						6,33
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03840000	12,78	0,49
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,15360000	21,46	3,30
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,12480000	9,88	1,23
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,38400000	0,55	0,21
TOTAL MATERIAL:						5,23
VALOR SEM ENCARGOS:						11,56
VALOR ENCARGOS (85.20%):						5,40
VALOR COM ENCARGOS:						16,96
VALOR BDI (25.92%):						4,40
VALOR COM BDI:						21,36


 Carlos Emílio Magalhães Gomes
 CPF: 636.502.043-49
 RNP: 061250702-5



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DATA : 07/06/2019						Total parcela
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.058,40	100,00						4.058,40
2	ESTACIONAMENTO ONIBUS	38.415,84	100,00						38.415,84
3	QUADRA	418.900,85	30,00	40,00	30,00				418.900,85
4	WC's FUNCIONARIOS	29.700,25	100,00						29.700,25
5	PATIO	110.302,55	100,00						110.302,55
6	WC's ALUNOS	63.669,70	100,00						63.669,70
7	CAIXA D'AGUA DESPESA	1.266,09	100,00						1.266,09
8	SECRETARIA	5.501,90	100,00						5.501,90
9	SALAS 05 A 09	43.131,99	100,00						43.131,99
10	SALAS 10 A 13	42.043,38	100,00						42.043,38
11	WC DAS SALAS 10 A 13	11.575,46	100,00						11.575,46
12	SALAS 01 A 04 E SALA DOS PROFESSORES	32.124,03	100,00						32.124,03
13	INFORMATICA	7.983,90	100,00						7.983,90
14	ENTRADA	80.642,05	100,00						80.642,05
15	PINTURA	71.030,91	100,00						71.030,91
		960.347,30	168.144,50	167.560,34	155.370,50	180.740,24	136.858,76	151.672,96	960.347,30
			168.144,50	335.704,84	491.075,34	671.815,68	808.674,34	960.347,30	

cc

to

AD


 Carlos Emilio Magalhães Gomes
 CPF: 659.502.043-19
 RNP: 091250702-5
 2051

2057

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
OBRA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU		DATA : 07/06/2019	BDI : 25,92%
			FONTE	VERSÃO
			SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
			SINAPI	2018/11 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
			HORA	MES
			85,20%	48,69%
				REF.
				12/2018

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	1,0000	1,0000
	TOTAL	17,8000	17,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,7800	0,0000
B2	Feriados	3,4100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,8900	0,6900
B4	13º Salário	10,7100	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7100	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,4100	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	7,8900	6,1400
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	43,0300	15,8900

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,0600	3,9400
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1200	0,0900
C3	Férias Indenizadas	5,6800	4,4200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,9900	3,8900
C5	Indenização Adicional	0,4300	0,3300
	TOTAL	16,2800	12,6700

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,6600	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4300	0,3300
	TOTAL	8,0900	3,1600

Horista = 85,20%
Mensalista = 49,52%

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000

P. car