

CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41
Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



CARTA PROPOSTA

Hidrolândia - Ceará, 22 de novembro de 2019

À
Prefeitura Municipal de Mulungu
Comissão Permanente de Licitação.

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 005/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA CASA DE CULTURA DE MULUNGU CE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS N° 005/2019**, pelo **PREÇO GLOBAL de R\$ 63.396,07 (sessenta e três mil trezentos e noventa e seis reais e sete centavos)**, com prazo de execução de até 120 (cento e vinte) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS**, portador da carteira de Identidade n°. 2009098133254 e do CPF n. ° 241.275.823-91, como representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.



Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS- CPF: 241.275.823-91
SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Cameio Timbó, 664. Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA CASA DE CULTURA DE MULUNGU CE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

OBRA: CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA CASA DE CULTURA DE MULUNGU


LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	PR. UNIT. S/BDI (R\$)	PR. UNIT. C/BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	3,00	152,66	192,23	576,69
2.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS							
2.1	PORTAS							
2.1.1	C1974	SEINFRA	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.60X2.10)m	UN	2,00	1.041,16	1.311,03	40.133,30
2.1.2	C1987	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	8,00	668,00	841,15	2.622,06
2.1.3	C1986	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	UN	1,00	621,06	782,04	6.729,20
2.2	JANELAS							
2.2.1	C4515	SEINFRA	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	9,00	278,49	350,67	4.618,99
2.2.2	I2256	SEINFRA	VIDRO LISO, E=4MM(COLOCADO)	M2	9,00	122,86	154,71	3.156,03
2.2.3	C0804	SEINFRA	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	0,80	70,05	88,21	1.392,39
3.0	REVESTIMENTO							
3.1	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	49,87	66,40	83,61	4.169,63
3.2	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	49,87	6,66	8,39	418,41
4.0	PISOS							
4.1	C1915	SEINFRA	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1.5cm	M2	150,36	35,39	44,56	8.925,10
4.2	C4437	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	20,08	81,34	102,42	6.700,04
4.3	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	20,08	6,66	8,39	2.056,59



CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ. 0783885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Eriveito Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241273823-91

Handwritten initials and signature.



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664. Sala 02. Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 005/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA CASA DE CULTURA DE MULUNGU CE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.


OBRA: CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA CASA DE CULTURA DE MULUNGU

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
5.0			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					
5.1	C0348	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	5,00	575,08	724,14	7.854,74
5.2	C1619	SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	5,00	336,53	423,76	3.620,70
5.3	C3513	SEINFRA	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	UN	2,00	89,09	112,18	2.118,80
5.4	C3017	SEINFRA	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	447,14	563,04	224,36
5.5	C1898	SEINFRA	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/MC'S	M	3,20	196,92	247,96	563,04
5.6	C3442	SEINFRA	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	UN	1,00	424,37	534,37	793,47
6.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
6.1			CABOS					14.223,40
6.1.1	C0537	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	120,00	7,07	8,90	10.246,09
6.1.2	C0540	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	1.489,95	4,89	6,16	1.088,00
6.2			QUADROS E DISJUNTORES					9.178,09
6.2.1	C2077	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00	156,23	196,72	581,61
6.2.2	C1093	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	2,00	19,06	24,00	196,72
6.2.3	C1095	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	2,00	19,06	24,00	48,00
6.2.4	C1099	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	1,00	25,54	32,16	48,00
6.2.5	C0326	SEINFRA	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 2,40M	UN	1,00	203,88	256,73	32,16
6.3			LUMINÁRIAS, INTERRUPTORES E TOMADAS					256,73
6.3.1	C1638	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32W)	UN	14,00	126,56	158,36	256,73
6.3.2	C1662	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16W)	UN	6,00	72,55	91,35	3.395,70
6.3.3	C1494	SEINFRA	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	12,00	14,01	17,64	2.231,04
6.3.4	C2493	SEINFRA	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	24,00	13,40	16,87	548,10
								211,68
								404,86



CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ. 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
Jose Erivaldo Ferreira Martins
RNP. 060356007-5 CREA. 12896-D
CPF 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Cameio Timbo, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 005/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA CASA DE CULTURA DE MULUNGU CE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

OBRA: CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA CASA DE CULTURA DE MULUNGU

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/BDI (R\$)	PR. UNIT. C/BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
7.0			PINTURA					12.475,81
7.1			PAREDES INTERNAS					9.001,69
7.1.1	C2462	SEINFRA	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES INTERNAS	M2	532,96	13,41	16,89	9.001,69
7.2			PAREDES EXTERNAS					2.548,35
7.2.1	C2461	SEINFRA	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	186,45	12,16	15,31	2.548,35
7.3			ESQUADRIAS					2.548,35
7.3.1	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	42,84	17,16	21,61	925,77
TOTAL GERAL C/BDI (R\$)								63.396,07

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE R\$ 63.396,07 (SESSENTA E TRÊS MIL TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SETE CENTAVOS)

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias

BDI: 25,92% (vinte e cinco vírgula noventa e dois por cento)


Hidrolândia - Ceará, 22 de novembro de 2019

Atenciosamente,

Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
JOSÉ ERVELTO FERREIRA MARTINS - CPF: 241.275.823-91
SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07.838.885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Ervelto Ferreira Martins
RNP 060356007-5 CREA 12896-D
CPF: 241275823-91





CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

Av. Cláudio Carneiro Timó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
 CNPJ.: 07.838.885/0001-41
 Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA CASA DE CULTURA DE MULUNGU CE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA CASA DE CULTURA DE MULUNGU

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ


ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		TOTAL C/ BDI (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	576,69							576,69
2.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS	50,00%	7.376,15	50,00%	7.376,15					14.752,29
3.0	REVESTIMENTO	100,00%	4.588,04							4.588,04
4.0	PISOS			100,00%	6.925,10					8.925,10
5.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					80,00%	6.283,79	20,00%	1.570,95	7.854,74
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					50,00%	7.111,70	50,00%	7.111,70	14.223,40
7.0	PINTURA					50,00%	6.237,91	50,00%	6.237,91	12.475,81
TOTAL GERAL (R\$)		19,78%	12.540,88	25,71%	16.301,25	30,97%	19.633,40	23,54%	14.920,55	63.396,07
TOTAL ACUMULADO (R\$)		19,78%	12.540,88	45,50%	28.842,12	76,46%	48.475,52	100,00%	63.396,07	63.396,07

Hidrolândia - Ceará, 22 de novembro de 2019

Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
 JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS- CPF: 241.275.823-91
 SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
 CNPJ: 0783885/0001-41
 Administrador & Engenheiro Civil
 José Erivelto Ferreira Martins
 RNP 060356007-5 CREA 12896-D
 CPF - 241275823-91





CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.838.885/0001-41
Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE BDI

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA CASA DE CULTURA DE MULUNGU CE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

OBRA: CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA CASA DE CULTURA DE MULUNGU

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
I	Impostos	
	PIS	11,15
	COFINS	0,65
	ISS	3,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	3,00
		4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	11,15
	BDI =	25,92%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

RE
JF
J

Hidrolândia - Ceará, 22 de novembro de 2019

Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS - CPF: 241.275.823-91
SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41
Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



ENCARGOS SOCIAIS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA CASA DE CULTURA DE MULUNGU CE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO EDITAL.

OBRA: CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA CASA DE CULTURA DE MULUNGU

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 026.1		TABELA 026	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS				
A1	INSS	16,80	16,80	36,80	36,80
A2	SESI	0,00	0,00	20,00	20,00
A3	SENAI	1,50	1,50	1,50	1,50
A4	INCRA	1,00	1,00	1,00	1,00
A5	SEBRAE	0,20	0,20	0,20	0,20
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,60	0,60	0,60	0,60
A7	SEGURO DE ACIDENTES	2,50	2,50	2,50	2,50
A8	FGTS	3,00	3,00	3,00	3,00
		8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A				
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	44,97	16,84	44,97	16,84
B2	FERIADOS	17,85	0,00	17,85	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	3,71	0,00	3,71	0,00
B4	13º SALÁRIO	0,92	0,71	0,92	0,71
B5	LICENÇA PATERNIDADE	10,83	8,33	10,83	8,33
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,07	0,06	0,07	0,06
B7	DIAS DE CHUVAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	1,55	0,00	1,55	0,00
B9	FÉRIAS GOZADAS	0,11	0,09	0,11	0,09
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	9,18	7,07	9,18	7,07
		0,03	0,02	0,03	0,02
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A				
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	15,41	11,86	15,41	11,86
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	5,60	4,31	5,60	4,31
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	0,13	0,10	0,13	0,10
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,40	3,39	4,40	3,39
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	4,81	3,70	4,81	3,70
		0,47	0,36	0,47	0,36
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO				
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,02	3,19	17,05	6,58
		7,55	2,83	16,55	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36	0,50	0,38
	TOTAL (A+B+C+D)	85,20	48,69	114,23	72,08

Hidrolândia - Ceará, 22 de novembro de 2019

Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS - CPF: 241.275.823-91
SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP 060356007-5 CREA 12896-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.838.885/0001-41
Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA CASA DE CULTURA DE MULUNGU CE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,9400	13,2100 R\$	25,63
Total:			R\$ 25,63

MATERIAIS

10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM
10 ESMALTE SINTETICO
1031 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"
11725 PREGO 15X15

M2	1,0200	32,1652 R\$	32,81
L	1,0000	20,8162 R\$	20,82
M	4,5000	15,9468 R\$	71,76
KG	0,1500	10,9222 R\$	1,64
Total:			R\$ 127,03

Total Simples: R\$ 152,66

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 39,57

Valor Geral: R\$ 192,23

2.0 ESQUADRIAS E FERRAGENS

2.1 PORTAS

C1974 - PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.60X2.10)m - UN

MAO DE OBRA

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO
10498 CARPINTEIRO
12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	5,8200	14,5200 R\$	84,51
H	5,8200	17,8300 R\$	103,77
H	1,9400	17,8300 R\$	34,59
H	1,9400	13,2100 R\$	25,63
Total:			R\$ 248,50

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA
10210 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 2FL.
10441 CAL HIDRATADA
10805 CIMENTO PORTLAND
11030 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA
11154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA
11158 FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM
11241 GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 2FL.
11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM
11708 PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M
11724 PREGO
11919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ

M3	0,0106	49,4700 R\$	0,52
UN	1,0000	135,8970 R\$	135,90
KG	1,7200	1,0670 R\$	1,84
KG	1,7200	0,4462 R\$	0,77
UN	6,0000	23,9299 R\$	143,58
UN	1,0000	50,9250 R\$	50,93
UN	2,0000	19,9432 R\$	39,89
UN	1,0000	32,7472 R\$	32,75
UN	8,0000	0,2619 R\$	2,10
UN	2,0000	185,4446 R\$	370,89
KG	0,5000	10,9222 R\$	5,46
UN	6,0000	1,3386 R\$	8,03
Total:			R\$ 792,66


Total Simples: R\$ 1.041,16

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 269,87

Valor Geral: R\$ 1.311,03

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA CASA DE CULTURA DE MULUNGU CE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

2.2 JANELAS

C4515 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM - M2

MATERIAIS

Quantidade	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18339	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZ. NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BAND. E/OU PEITORIL, S/VIDRO	M2	1,0000	278,4870	R\$ 278,49
					Total: R\$ 278,49
					Total Simples: R\$ 278,49
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI (25,92%): R\$ 72,18
					Valor Geral: R\$ 350,67

12256 - VIDRO LISO, E=4MM(COLOCADO) - M2

MATERIAIS

Quantidade	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12256	VIDRO LISO, E=4MM(COLOCADO)	M2	1,0000	122,8602	R\$ 122,86
					Total: R\$ 122,86
					Total Simples: R\$ 122,86
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI (25,92%): R\$ 31,85
					Valor Geral: R\$ 154,71

C0804 - COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 - M2

MAO DE OBRA

Quantidade	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	1,8236	17,8300	R\$ 32,51
12543	SERVENTE	H	1,0185	13,2100	R\$ 13,45
					Total: R\$ 45,96

MATERIAIS

Quantidade	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10810	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)CM	UN	5,0000	4,0837	R\$ 20,42
					Total: R\$ 20,42

S

Quantidade	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,0053	692,8133	R\$ 3,67
					Total: R\$ 3,67

Total Simples: R\$ 70,05
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 18,16
Valor Geral: R\$ 88,21

3.0 REVESTIMENTO

C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA

Quantidade	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,6984	17,8300	R\$ 12,45
12543	SERVENTE	H	0,6984	13,2100	R\$ 9,23
					Total: R\$ 21,68

MATERIAIS

Quantidade	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	30,0700	R\$ 33,08
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,0000	1,9400	R\$ 11,64
					Total: R\$ 44,72

Total Simples: R\$ 66,40
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 17,21
Valor Geral: R\$ 83,61

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ. 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA. 12896-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41
Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA CASA DE CULTURA DE MULUNGU CE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

C1987 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m - UN

MAO DE OBRA

10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO
10498	CARPINTEIRO
12391	PEDREIRO
12543	SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	3,6375	14,5200 R\$	52,82
H	3,6375	17,8300 R\$	64,86
H	1,3580	17,8300 R\$	24,21
H	1,3580	13,2100 R\$	17,94
Total:			R\$ 159,83

MATERIAIS

J9	AREIA MEDIA
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.
10441	CAL HIDRATADA
10805	CIMENTO PORTLAND
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA
11240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM
11708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M
11724	PREGO
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ

M3	0,0106	49,4700 R\$	0,52
UN	1,0000	119,7465 R\$	119,75
KG	1,7200	1,0670 R\$	1,84
KG	1,7200	0,4462 R\$	0,77
UN	3,0000	23,9299 R\$	71,79
UN	1,0000	44,6200 R\$	44,62
UN	2,0000	35,5602 R\$	71,12
UN	8,0000	0,2619 R\$	2,10
UN	1,0000	185,4543 R\$	185,45
KG	0,2000	10,9222 R\$	2,18
UN	6,0000	1,3386 R\$	8,03
Total:			R\$ 508,17

Total Simples: R\$ 668,00

Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 173,15
Valor Geral: R\$ 841,15

C1985 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m - UN

MAO DE OBRA

741	AJUDANTE DE CARPINTEIRO
38	CARPINTEIRO
12391	PEDREIRO
12543	SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	3,6375	14,5200 R\$	52,82
H	3,6375	17,8300 R\$	64,86
H	1,3580	17,8300 R\$	24,21
H	1,3580	13,2100 R\$	17,94
Total:			R\$ 159,83

MATERIAIS

10109	AREIA MEDIA
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.
10441	CAL HIDRATADA
10805	CIMENTO PORTLAND
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA
11240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM
11706	PORTA LISA DE CEDRO 0.60X2.10M
11724	PREGO
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ

M3	0,0106	49,4700 R\$	0,52
UN	1,0000	119,7465 R\$	119,75
KG	1,7200	1,0670 R\$	1,84
KG	1,7200	0,4462 R\$	0,77
UN	3,0000	23,9299 R\$	71,79
UN	1,0000	44,6200 R\$	44,62
UN	2,0000	35,5602 R\$	71,12
UN	8,0000	0,2619 R\$	2,10
UN	1,0000	138,5063 R\$	138,51
KG	0,2000	10,9222 R\$	2,18
UN	6,0000	1,3386 R\$	8,03
Total:			R\$ 461,23

Total Simples: R\$ 621,06

Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 160,98
Valor Geral: R\$ 782,04

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41
Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA CASA DE CULTURA DE MULUNGU CE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA

11328 LADRILHISTA
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1940	17,8300 R\$	3,46
H	0,1940	13,2100 R\$	2,56
		Total: R\$	6,02

MATERIAIS

10118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO

KG	0,2320	2,7742 R\$	0,64
		Total: R\$	0,64

Total Simples: R\$ 6,66

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 1,73

Valor Geral: R\$ 8,39

4.0 PISOS

C1915 - PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,9700	17,8300 R\$	17,30
H	1,1155	13,2100 R\$	14,74
		Total: R\$	32,04

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA
10805 CIMENTO PORTLAND

M3	0,0182	49,4700 R\$	0,90
KG	5,4800	0,4462 R\$	2,45
		Total: R\$	3,35

Total Simples: R\$ 35,39

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 9,17

Valor Geral: R\$ 44,56

C4437 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO - M2

MAO DE OBRA

11328 LADRILHISTA
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,1640	17,8300 R\$	20,75
H	1,1640	13,2100 R\$	15,38
		Total: R\$	36,13

MATERIAIS

16498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4

M2	1,1000	30,0700 R\$	33,08
		Total: R\$	33,08

SERVIÇOS

C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5

M3	0,0200	606,2505 R\$	12,13
		Total: R\$	12,13

Total Simples: R\$ 81,34

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 21,08

Valor Geral: R\$ 102,42

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA. 12896-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.838.885/0001-41
Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA CASA DE CULTURA DE MULUNGU CE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA

11328 LADRILHISTA
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1940	17,8300 R\$	3,46
H	0,1940	13,2100 R\$	2,56
Total:			R\$ 6,02

MATERIAIS

10118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO

KG	0,2320	2,7742 R\$	0,64
Total:			R\$ 0,64

Total Simples: R\$ 6,66

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 1,73

Valor Geral: R\$ 8,39

5.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA - UN

MAO DE OBRA

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR
12320 ENCANADOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,9400	14,5200 R\$	28,17
H	1,9400	17,8300 R\$	34,59
Total:			R\$ 62,76

MATERIAIS

10171 BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA
10301 BUCHA PLÁSTICA 8MM
10406 CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA
11091 ENGATE CROMADO
11180 FITA DE VEDAÇÃO
11579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS
11925 TAMPÃO PLÁSTICO PARA BACIA

UN	1,0000	284,4913 R\$	284,49
UN	2,0000	0,1746 R\$	0,35
UN	1,0000	184,3000 R\$	184,30
UN	1,0000	15,5782 R\$	15,58
M	0,5600	0,1940 R\$	0,11
UN	2,0000	1,6684 R\$	3,34
UN	1,0000	24,1530 R\$	24,15
Total:			R\$ 512,32

Total Simples: R\$ 575,08

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 149,06

Valor Geral: R\$ 724,14

C1619 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS - UN

MAO DE OBRA

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR
12320 ENCANADOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	2,6675	14,5200 R\$	38,73
H	2,6675	17,8300 R\$	47,56
Total:			R\$ 86,29

MATERIAIS

10301 BUCHA PLÁSTICA 8MM
11091 ENGATE CROMADO
11180 FITA DE VEDAÇÃO
11344 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA
11579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS
11864 SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"
12132 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATÓRIO 1/2"
12272 VÁLVULA DE METAL 1"

UN	2,0000	0,1746 R\$	0,35
UN	1,0000	15,5782 R\$	15,58
M	0,8400	0,1940 R\$	0,16
UN	1,0000	70,1407 R\$	70,14
UN	2,0000	1,6684 R\$	3,34
UN	1,0000	83,3230 R\$	83,32
UN	1,0000	64,1558 R\$	64,16
UN	1,0000	13,1920 R\$	13,19
Total:			R\$ 250,24


Total Simples: R\$ 336,53

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 87,23

Valor Geral: R\$ 423,76

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07.838.885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA 12896-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Carneio Timbo, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA CASA DE CULTURA DE MULUNGU CE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

C3513 - CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO - UN

MAO DE OBRA

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR
12320 ENCANADOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,4850	14,5200 R\$	7,04
H	0,4850	17,8300 R\$	8,65
Total:			R\$ 15,69

MATERIAIS

11180 FITA DE VEDAÇÃO
12167 CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO CROMADO 1/2"

M	0,2800	0,1940 R\$	0,05
UN	1,0000	73,3514 R\$	73,40
Total:			R\$ 73,40

Total Simples: R\$ 89,09

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 23,09

Valor Geral: R\$ 112,18

C3017 - PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS - UN

MAO DE OBRA

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR
12320 ENCANADOR
12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,9400	14,5200 R\$	28,17
H	1,9400	17,8300 R\$	34,59
H	1,9400	17,8300 R\$	34,59
H	1,9400	13,2100 R\$	25,63
Total:			R\$ 122,98

MATERIAIS

10108 AREIA GROSSA
10169 AÇO CA-60
10805 CIMENTO PORTLAND
11605 PEDRISCO
11863 SIFÃO CROMADO 2"
12264 VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"
12344 FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"
37 PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1,20x0,60 - C18/A304
12503 TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)

M3	0,0190	53,3500 R\$	1,01
KG	0,6000	4,5008 R\$	2,70
KG	9,8300	0,4462 R\$	4,39
M3	0,0260	67,6575 R\$	1,76
UN	1,0000	106,0016 R\$	106,00
UN	1,0000	29,7596 R\$	29,76
UN	1,1000	4,9567 R\$	5,45
UN	1,0000	139,1368 R\$	139,14
UN	1,0000	33,9500 R\$	33,95
Total:			R\$ 324,16

Total Simples: R\$ 447,14

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 115,90

Valor Geral: R\$ 563,04

C1898 - PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PWC'S - M

MAO DE OBRA

11530 MONTADOR
12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,9700	17,8300 R\$	17,30
H	0,2425	17,8300 R\$	4,32
H	0,3395	13,2100 R\$	4,48
Total:			R\$ 26,10

MATERIAIS

10108 AREIA GROSSA
10805 CIMENTO PORTLAND
11646 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S

M3	0,0005	53,3500 R\$	0,03
KG	0,1500	0,4462 R\$	0,07
M	1,0000	170,7200 R\$	170,72
Total:			R\$ 170,82

Total Simples: R\$ 196,92

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 51,04

Valor Geral: R\$ 247,96

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia -
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA CASA DE CULTURA DE MULUNGU CE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

C3442 - CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L - UN

MAO DE OBRA

I2543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,6790	13,2100 R\$	8,97
			Total: R\$ 8,97

MATERIAIS

I8665 CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS CAP. 1000L, COM TAMPA

UN	1,0000	415,4025 R\$	415,40
			Total: R\$ 415,40

Total Simples: R\$ 424,37

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 110,00

Valor Geral: R\$ 534,37

6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
6.1	CABOS

C0537 - CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 - M

MAO DE OBRA

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
I2312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1261	14,5200 R\$	1,83
H	0,1261	18,0700 R\$	2,28
			Total: R\$ 4,11

MATERIAIS

I0358 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2

M	1,0200	2,9003 R\$	2,96
			Total: R\$ 2,96

Total Simples: R\$ 7,07

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 1,83

Valor Geral: R\$ 8,90

C0540 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 - M

MAO DE OBRA

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
I2312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1067	14,5200 R\$	1,55
H	0,1067	18,0700 R\$	1,93
			Total: R\$ 3,48

MATERIAIS

I0356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2

M	1,0200	1,3871 R\$	1,41
			Total: R\$ 1,41

Total Simples: R\$ 4,89

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 1,27

Valor Geral: R\$ 6,16

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ- 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA. 12896-D
CPF 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbo, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA CASA DE CULTURA DE MULUNGU CE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

6.2 QUADROS E DISJUNTORES

C2077 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO - UN

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,1640	14,5200 R\$	16,90
H	1,1640	18,0700 R\$	21,03
Total:			R\$ 37,93

MATERIAIS

13 BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO
194 BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO
10195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO
12412 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS

UN	1,0000	29,6820 R\$	29,68
UN	1,0000	29,1970 R\$	29,20
UN	1,0000	24,1336 R\$	24,13
UN	1,0000	35,2886 R\$	35,29
Total:			R\$ 118,30

Total Simples: R\$ 156,23

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 40,49

Valor Geral: R\$ 196,72

C1093 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A - UN

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2910	14,5200 R\$	4,23
H	0,2910	18,0700 R\$	5,26
Total:			R\$ 9,49

MATERIAIS

10981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A

UN	1,0000	9,5739 R\$	9,57
Total:			R\$ 9,57

Total Simples: R\$ 19,06

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 4,94

Valor Geral: R\$ 24,00

C1095 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A - UN

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2910	14,5200 R\$	4,23
H	0,2910	18,0700 R\$	5,26
Total:			R\$ 9,49

MATERIAIS

10983 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A

UN	1,0000	9,5739 R\$	9,57
Total:			R\$ 9,57

Total Simples: R\$ 19,06

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 4,94

Valor Geral: R\$ 24,00

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA CASA DE CULTURA DE MULUNGU CE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

C1099 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A - UN

MAO DE OBRA

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
I2312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2910	14,5200 R\$	4,23
H	0,2910	18,0700 R\$	5,26
Total:			R\$ 9,49

MATERIAIS

I0987 DISJUNTOR MONOPOLAR 40A

UN	1,0000	16,0535 R\$	16,05
Total:			R\$ 16,05
Total Simples:			R\$ 25,54
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 6,62
Valor Geral:			R\$ 32,16

C0326 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 2.40M - UN

MAO DE OBRA

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
I2312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	3,3950	14,5200 R\$	49,30
H	1,4550	18,0700 R\$	26,29
Total:			R\$ 75,59

MATERIAIS

I0338 CABO COBRE NU 25MM2
I0421 CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA
I0841 CONECTOR PARA HASTE TERRA
I1244 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" x 2.40M

M	3,0000	11,2132 R\$	33,64
UN	1,0000	45,6191 R\$	45,62
UN	1,0000	2,2795 R\$	2,28
UN	1,0000	46,7540 R\$	46,75
Total:			R\$ 128,29
Total Simples:			R\$ 203,88
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 52,85
Valor Geral:			R\$ 256,73

6.3 LUMINÁRIAS, INTERRUPTORES E TOMADAS

C1000 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W - UN

MAO DE OBRA

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
I2312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,0670	14,5200 R\$	15,49
H	1,0670	18,0700 R\$	19,28
Total:			R\$ 34,77

MATERIAIS

I1371 LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W

UN	1,0000	91,7911 R\$	91,79
Total:			R\$ 91,79
Total Simples:			R\$ 126,56
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 32,80
Valor Geral:			R\$ 159,36

C1662 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W - UN

MAO DE OBRA

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
I2312 ELETRICISTA


Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,0670	14,5200 R\$	15,49
H	1,0670	18,0700 R\$	19,28
Total:			R\$ 34,77

MATERIAIS

I1368 LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W

UN	1,0000	37,7815 R\$	37,78
Total:			R\$ 37,78
Total Simples:			R\$ 72,55
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 18,80
Valor Geral:			R\$ 91,35

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Envelto Ferreira Martins
RNP 060356007-5 CREA. 12896-D
CPF 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 005/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA CASA DE CULTURA DE MULUNGU CE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V - UN

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2037	14,5200 R\$	2,96
H	0,2037	18,0700 R\$	3,68
		Total: R\$	6,64

MATERIAIS

11255 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES

UN	1,0000	7,3720 R\$	7,37
		Total: R\$	7,37

Total Simples: R\$ 14,01

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 3,63

Valor Geral: R\$ 17,64

C2493 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V - UN

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2037	14,5200 R\$	2,96
H	0,2037	18,0700 R\$	3,68
		Total: R\$	6,64

MATERIAIS

12119 TOMADA UNIVERSAL 2POLOS

UN	1,0000	6,7609 R\$	6,76
		Total: R\$	6,76

Total Simples: R\$ 13,40

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 3,47

Valor Geral: R\$ 16,87

7.0	PINTURA
7.1	PAREDES INTERNAS

C2462 - TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES INTERNAS - M2

MAO DE OBRA

10045 AJUDANTE DE PINTOR
12395 PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1940	14,5200 R\$	2,82
H	0,2910	17,8500 R\$	5,19
		Total: R\$	8,01

MATERIAIS

11856 SELADOR ACRÍLICO
12079 TEXTURA ACRÍLICA

L	0,1900	11,7176 R\$	2,23
KG	0,5100	6,2080 R\$	3,17
		Total: R\$	5,40

Total Simples: R\$ 13,41

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 3,48

Valor Geral: R\$ 16,89

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Ervelto Ferreira Martins
RNP-060356007-5 CREA. 12896-D
CPF 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP



CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA CASA DE CULTURA DE MULUNGU CE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

7.2 PAREDES EXTERNAS

C2461 - TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS - M2

MAO DE OBRA

10045 AJUDANTE DE PINTOR
12395 PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1940	14,5200 R\$	2,82
H	0,2910	17,8500 R\$	5,19
Total:			R\$ 8,01

MATERIAIS

76 SELADOR ACRÍLICO
79 TEXTURA ACRÍLICA

L	0,1900	11,7176 R\$	2,23
KG	0,3100	6,2080 R\$	1,92
Total:			R\$ 4,15

Total Simples: R\$ 12,16

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 3,15

Valor Geral: R\$ 15,31

7.3 ESQUADRIAS

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA

10045 AJUDANTE DE PINTOR
12395 PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,3400	14,5200 R\$	4,94
H	0,3880	17,8500 R\$	6,93
Total:			R\$ 11,87

MATERIAIS

10035 AGUARRAZ MINERAL
11100 ESMALTE SINTÉTICO
11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA

L	0,0400	12,3966 R\$	0,50
L	0,1600	20,8162 R\$	3,33
L	0,1300	9,5836 R\$	1,25
UN	0,4000	0,5335 R\$	0,21
Total:			R\$ 5,29

Total Simples: R\$ 17,16

Encargos Sociais: INCLUSO


Valor BDI (25,92%): R\$ 4,45

Valor Geral: R\$ 21,61

Hidrolândia - Ceará, 22 de novembro de 2019

Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS - CPF: 241.275.823-91
SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41
Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



CARTA PROPOSTA

Hidrolândia - Ceará, 22 de novembro de 2019

À
Prefeitura Municipal de Mulungu
Comissão Permanente de Licitação.

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA CASA DE CULTURA DE MULUNGU CE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019**, pelo **PREÇO GLOBAL de R\$ 63.396,07 (sessenta e três mil trezentos e noventa e seis reais e sete centavos)**, com prazo de execução de até 120 (cento e vinte) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS**, portador da carteira de Identidade nº. 2009098133254 e do CPF n.º 241.275.823-91, como representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

CARTÓRIO
JAIME ARARIPE


Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS- CPF: 241.275.823-91
SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Cameio Timbó, 664. Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA CASA DE CULTURA DE MULUNGU CE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

OBRA: CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA CASA DE CULTURA DE MULUNGU

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	3,00	152,66	192,23	576,69
2.0			ESQUADRIAS E FERRAGENS					576,69
2.1			PORTAS					14.752,29
2.1.1	C1974	SEINFRA	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.60X2.10)m	UN	2,00	1.041,16	1.311,03	10.133,30
2.1.2	C1987	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	8,00	668,00	841,15	2.922,06
2.1.3	C1985	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	UN	1,00	621,06	782,04	6.729,20
2.2			JANELAS					782,04
2.2.1	C4515	SEINFRA	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	9,00	278,49	350,67	4.618,99
2.2.2	I2256	SEINFRA	VIDRO LISO, E=4MM(COLOCADO)	M2	9,00	122,86	154,71	3.156,03
2.2.3	C0804	SEINFRA	COBOGÓ ANTI-CHUVA (60x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	0,80	70,06	88,21	1.392,39
3.0			REVESTIMENTO					70,57
3.1	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	49,87	66,40	83,61	4.588,04
3.2	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²)	M2	49,87	6,66	8,39	4.169,63
4.0			PISOS					418,41
4.1	C1915	SEINFRA	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENERAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1,5cm	M2	150,36	35,39	44,56	8.925,10
4.2	C4437	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	20,08	81,34	102,42	6.700,04
4.3	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²)	M2	20,08	6,66	8,39	2.056,59



CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP


CNPJ: 07838885/0001-41

Administrador & Engenheiro Civil

Jose Erivelto Ferreira Martins

RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D

CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camejo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 005/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA CASA DE CULTURA DE MULUNGU CE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.


OBRA: CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA CASA DE CULTURA DE MULUNGU

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
5.0			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					
5.1	C0348	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	5,00	575,08	724,14	7.854,74
5.2	C1619	SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/C/LUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	5,00	336,53	423,76	3.620,70
5.3	C3513	SEINFRA	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	UN	2,00	89,09	112,18	2.118,80
5.4	C3017	SEINFRA	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60) m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	447,14	563,04	224,36
5.5	C1898	SEINFRA	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PMCS	M	3,20	196,92	247,96	563,04
5.6	C3442	SEINFRA	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	UN	1,00	424,37	534,37	793,47
6.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
6.1			CABOS					14.223,40
6.1.1	C0537	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	120,00	7,07	8,90	10.246,09
6.1.2	C0540	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	1.489,95	4,89	6,16	1.068,00
6.2			QUADROS E DISJUNTORES					9.178,09
6.2.1	C2077	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00	156,23	196,72	581,61
6.2.2	C1093	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	2,00	19,06	24,00	196,72
6.2.3	C1095	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	2,00	19,06	24,00	48,00
6.2.4	C1099	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	1,00	25,54	32,16	48,00
6.2.5	C0326	SEINFRA	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2,40M	UN	1,00	203,88	256,73	32,16
6.3			LUMINÁRIAS, INTERRUPTORES E TOMADAS					256,73
6.3.1	C1638	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	UN	14,00	126,56	159,56	256,73
6.3.2	C1662	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	UN	6,00	72,55	91,35	3.395,70
6.3.3	C1494	SEINFRA	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	12,00	14,01	17,64	2.231,04
6.3.4	C2493	SEINFRA	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	24,00	13,40	16,87	548,10
								16.872,88
								16.872,88



CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
Jose Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12696-D
CPF 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA CASA DE CULTURA DE MULUNGU CE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

OBRA: CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA CASA DE CULTURA DE MULUNGU

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
7.0			PINTURA					
7.1			PAREDES INTERNAS					12.475,81
7.1.1	C2462	SEINFRA	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES INTERNAS	M2	532,96	13,41	16,89	9.001,69
7.2			PAREDES EXTERNAS					9.001,69
7.2.1	C2461	SEINFRA	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	166,45	12,16	15,31	2.548,35
7.3			ESQUADRIAS					2.548,35
7.3.1	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	42,84	17,16	21,61	925,77
TOTAL GERAL C/ BDI (R\$)								63.396,07

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE R\$ 63.396,07 (SESSENTA E TRÊS MIL TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SETE CENTAVOS)

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias

BDI: 25,92% (vinte e cinco vírgula noventa e dois por cento)


Hidrolândia - Ceará, 22 de novembro de 2019

Atenciosamente,

Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
JOSÉ ERVELTO FERREIRA MARTINS - CPF: 241.275.823-91
SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 0783885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Ervelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91





CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41
Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA CASA DE CULTURA DE MULUNGU CE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

OBRA: CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA CASA DE CULTURA DE MULUNGU

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ


ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		TOTAL C/ BDI (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	576,69							576,69
2.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS	50,00%	7.376,15	50,00%	7.376,15					14.752,29
3.0	REVESTIMENTO	100,00%	4.588,04							4.588,04
4.0	PISOS			100,00%	8.925,10					8.925,10
5.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					80,00%	6.283,79	20,00%	1.570,95	7.854,74
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					50,00%	7.111,70	50,00%	7.111,70	14.223,40
7.0	PINTURA					50,00%	6.237,91	50,00%	6.237,91	12.475,81
TOTAL GERAL (R\$)		19,78%	12.540,88	25,71%	16.301,25	30,97%	19.633,40	23,54%	14.920,55	63.396,07
TOTAL ACUMULADO (R\$)		19,78%	12.540,88	45,50%	28.842,12	76,46%	48.475,52	100,00%	63.396,07	

Hidrolândia - Ceará, 22 de novembro de 2019

Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS- CPF: 241.275.823-91
SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 0783885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP- 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91





CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP



CNPJ.: 07.838.885/0001-41
Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99826-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE BDI

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA CASA DE CULTURA DE MULUNGU CE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

OBRA: CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA CASA DE CULTURA DE MULUNGU

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
	Impostos	
I	PIS	11,15
	COFINS	0,65
	ISS	3,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	3,00
	TOTAL DOS IMPOSTOS	4,50
	BDI =	25,92%


$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

SR
AF
R

Hidrolândia - Ceará, 22 de novembro de 2019

Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS - CPF: 241.275.823-91
SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.838.885/0001-41
Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



ENCARGOS SOCIAIS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA CASA DE CULTURA DE MULUNGU CE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

OBRA: CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA CASA DE CULTURA DE MULUNGU

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 026.1		TABELA 026	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS				
A1	INSS	16,80	16,80	36,80	36,80
A2	SESI	0,00	0,00	20,00	20,00
A3	SENAI	1,50	1,50	1,50	1,50
A4	INCRA	1,00	1,00	1,00	1,00
A5	SEBRAE	0,20	0,20	0,20	0,20
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,60	0,60	0,60	0,60
A7	SEGURO DE ACIDENTES	2,50	2,50	2,50	2,50
A8	FGTS	3,00	3,00	3,00	3,00
		8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A				
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	44,97	16,84	44,97	16,84
B2	FERIADOS	17,85	0,00	17,85	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	3,71	0,00	3,71	0,00
B4	13º SALÁRIO	0,92	0,71	0,92	0,71
B5	LICENÇA PATERNIDADE	10,83	8,33	10,83	8,33
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,07	0,06	0,07	0,06
B7	DIAS DE CHUVAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	1,55	0,00	1,55	0,00
B9	FÉRIAS GOZADAS	0,11	0,09	0,11	0,09
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	9,18	7,07	9,18	7,07
		0,03	0,02	0,03	0,02
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A				
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	15,41	11,86	15,41	11,86
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	5,60	4,31	5,60	4,31
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	0,13	0,10	0,13	0,10
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,40	3,39	4,40	3,39
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	4,81	3,70	4,81	3,70
		0,47	0,36	0,47	0,36
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO				
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,02	3,19	17,05	6,58
		7,55	2,83	16,55	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36	0,50	0,38
	TOTAL (A+B+C+D)	85,20	48,69	114,23	72,08

Hidrolândia - Ceará, 22 de novembro de 2019

Handwritten signatures and initials.

Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS- CPF: 241.275.823-91
SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP



CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camejo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA CASA DE CULTURA DE MULUNGU CE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,9400	13,2100 R\$	25,63
Total:			R\$ 25,63

MATERIAIS

10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM
70 ESMALTE SINTETICO
J1 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"
11725 PREGO 15X15

M2	1,0200	32,1652 R\$	32,81
L	1,0000	20,8162 R\$	20,82
M	4,5000	15,9468 R\$	71,76
KG	0,1500	10,9222 R\$	1,64
Total:			R\$ 127,03

Total Simples: R\$ 152,66

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 39,57

Valor Geral: R\$ 192,23

2.0 ESQUADRIAS E FERRAGENS

2.1 PORTAS

C1974 - PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.60X2.10)m - UN

MAO DE OBRA

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO
10498 CARPINTEIRO
12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	5,8200	14,5200 R\$	84,51
H	5,8200	17,8300 R\$	103,77
H	1,9400	17,8300 R\$	34,59
H	1,9400	13,2100 R\$	25,63
Total:			R\$ 248,50

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA
10210 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 2FL.
10441 CAL HIDRATADA
10805 CIMENTO PORTLAND
11030 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA
11154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA
11158 FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM
11241 GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 2FL.
11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM
11708 PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M
11724 PREGO
11919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ

M3	0,0106	49,4700 R\$	0,52
UN	1,0000	135,8970 R\$	135,90
KG	1,7200	1,0670 R\$	1,84
KG	1,7200	0,4462 R\$	0,77
UN	6,0000	23,9299 R\$	143,58
UN	1,0000	50,9250 R\$	50,93
UN	2,0000	19,9432 R\$	39,89
UN	1,0000	32,7472 R\$	32,75
UN	8,0000	0,2619 R\$	2,10
UN	2,0000	185,4446 R\$	370,89
KG	0,5000	10,9222 R\$	5,46
UN	6,0000	1,3386 R\$	8,03
Total:			R\$ 792,66

Total Simples: R\$ 1.041,16

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 269,87

Valor Geral: R\$ 1.311,03

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA 12896-D
CPF 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP



CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Cameo Timbo, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA CASA DE CULTURA DE MULUNGU CE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

C1987 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,6375	14,5200 R\$	52,82
10498 CARPINTEIRO	H	3,6375	17,8300 R\$	64,86
12391 PEDREIRO	H	1,3580	17,8300 R\$	24,21
12543 SERVENTE	H	1,3580	13,2100 R\$	17,94
			Total: R\$	159,83

MATERIAIS

09 AREIA MEDIA	M3	0,0106	49,4700 R\$	0,52
10209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	1,0000	119,7465 R\$	119,75
10441 CAL HIDRATADA	KG	1,7200	1,0670 R\$	1,84
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,4462 R\$	0,77
11031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3,0000	23,9299 R\$	71,79
11155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000	44,6200 R\$	44,62
11240 GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	2,0000	35,5602 R\$	71,12
11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,2619 R\$	2,10
11708 PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	UN	1,0000	185,4543 R\$	185,45
11724 PREGO	KG	0,2000	10,9222 R\$	2,18
11919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	1,3386 R\$	8,03
			Total: R\$	508,17

Total Simples: R\$ 668,00

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 173,15

Valor Geral: R\$ 841,15

C1985 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,6375	14,5200 R\$	52,82
08 CARPINTEIRO	H	3,6375	17,8300 R\$	64,86
12391 PEDREIRO	H	1,3580	17,8300 R\$	24,21
12543 SERVENTE	H	1,3580	13,2100 R\$	17,94
			Total: R\$	159,83

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA	M3	0,0106	49,4700 R\$	0,52
10209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	1,0000	119,7465 R\$	119,75
10441 CAL HIDRATADA	KG	1,7200	1,0670 R\$	1,84
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,4462 R\$	0,77
11031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3,0000	23,9299 R\$	71,79
11155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000	44,6200 R\$	44,62
11240 GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	2,0000	35,5602 R\$	71,12
11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,2619 R\$	2,10
11706 PORTA LISA DE CEDRO 0.60X2.10M	UN	1,0000	138,5063 R\$	138,51
11724 PREGO	KG	0,2000	10,9222 R\$	2,18
11919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	1,3386 R\$	8,03
			Total: R\$	461,23

Total Simples: R\$ 621,06

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 160,98

Valor Geral: R\$ 782,04

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP

CNPJ: 07838885/0001-41

Administrador & Engenheiro Civil

José Erivelto Ferreira Martins

RNP: 060356007-5 CREA 12896-D

CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP



CNPJ.: 07.838.885/0001-41
Av. Claudio Camele Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA CASA DE CULTURA DE MULUNGU CE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

2.2 JANELAS

C4515 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM - M2

MATERIAIS

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M2	1,0000	278,4870 R\$	278,49
Total:			R\$ 278,49
Total Simples:			R\$ 278,49
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 72,18
Valor Geral:			R\$ 350,67

I2256 - VIDRO LISO, E=4MM(COLOCADO) - M2

MATERIAIS

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M2	1,0000	122,8602 R\$	122,86
Total:			R\$ 122,86
Total Simples:			R\$ 122,86
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 31,85
Valor Geral:			R\$ 154,71

C0804 - COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 - M2

MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO
I2543 SERVENTE

MATERIAIS

I0810 COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)CM

SERVIÇOS

C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,8236	17,8300 R\$	32,51
H	1,0185	13,2100 R\$	13,45
Total:			R\$ 45,96
UN	5,0000	4,0837 R\$	20,42
Total:			R\$ 20,42
M3	0,0053	692,8133 R\$	3,67
Total:			R\$ 3,67
Total Simples:			R\$ 70,05
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 18,16
Valor Geral:			R\$ 88,21

3.0 REVESTIMENTO

C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - PI PAREDE - M2

MAO DE OBRA


I1328 LADRILHISTA
I2543 SERVENTE

MATERIAIS

I6498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4
I6508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA PI CERÂMICAS E PORCELANATOS

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,6984	17,8300 R\$	12,45
H	0,6984	13,2100 R\$	9,23
Total:			R\$ 21,68
M2	1,1000	30,0700 R\$	33,08
KG	6,0000	1,9400 R\$	11,64
Total:			R\$ 44,72
Total Simples:			R\$ 66,40
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 17,21
Valor Geral:			R\$ 83,61

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP



CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camele Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA CASA DE CULTURA DE MULUNGU CE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA

I1328 LADRILHISTA
I2543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1940	17,8300 R\$	3,46
H	0,1940	13,2100 R\$	2,56
Total:			R\$ 6,02

MATERIAIS

I0118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO

KG	0,2320	2,7742 R\$	0,64
Total:			R\$ 0,64

Total Simples: R\$ 6,66

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 1,73

Valor Geral: R\$ 8,39

4.0 PISOS

C1915 - PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1.5cm - M2

MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO
I2543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,9700	17,8300 R\$	17,30
H	1,1155	13,2100 R\$	14,74
Total:			R\$ 32,04

MATERIAIS

I0109 AREIA MEDIA
I0805 CIMENTO PORTLAND

M3	0,0182	49,4700 R\$	0,90
KG	5,4800	0,4462 R\$	2,45
Total:			R\$ 3,35

Total Simples: R\$ 35,39

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 9,17

Valor Geral: R\$ 44,56

C4437 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO - M2

MAO DE OBRA

I1328 LADRILHISTA
I2543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,1640	17,8300 R\$	20,75
H	1,1640	13,2100 R\$	15,38
Total:			R\$ 36,13

MATERIAIS

I6498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4

M2	1,1000	30,0700 R\$	33,08
Total:			R\$ 33,08

SERVIÇOS

C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5

M3	0,0200	606,2505 R\$	12,13
Total:			R\$ 12,13

Total Simples: R\$ 81,34

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 21,08

Valor Geral: R\$ 102,42

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Ervelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA. 12896-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP



CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA CASA DE CULTURA DE MULUNGU CE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA

11328 LADRILHISTA
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1940	17,8300 R\$	3,46
H	0,1940	13,2100 R\$	2,56
Total:			R\$ 6,02

MATERIAIS

10118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO

KG	0,2320	2,7742 R\$	0,64
Total:			R\$ 0,64
Total Simples:			R\$ 6,66
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 1,73
Valor Geral:			R\$ 8,39

5.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA - UN

MAO DE OBRA

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR
12320 ENCANADOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,9400	14,5200 R\$	28,17
H	1,9400	17,8300 R\$	34,59
Total:			R\$ 62,76

MATERIAIS

10171 BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA
10301 BUCHA PLASTICA 8MM
10406 CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA
11091 ENGATE CROMADO
11180 FITA DE VEDAÇÃO
11579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS
11925 TAMPAS PLASTICAS PARA BACIA

UN	1,0000	284,4913 R\$	284,49
UN	2,0000	0,1746 R\$	0,35
UN	1,0000	184,3000 R\$	184,30
UN	1,0000	15,5782 R\$	15,58
M	0,5600	0,1940 R\$	0,11
UN	2,0000	1,6684 R\$	3,34
UN	1,0000	24,1530 R\$	24,15
Total:			R\$ 512,32
Total Simples:			R\$ 575,08
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 149,06
Valor Geral:			R\$ 724,14

C1619 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS - UN

MAO DE OBRA

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR
12320 ENCANADOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	2,6675	14,5200 R\$	38,73
H	2,6675	17,8300 R\$	47,56
Total:			R\$ 86,29

MATERIAIS

10301 BUCHA PLASTICA 8MM
11091 ENGATE CROMADO
11180 FITA DE VEDAÇÃO
11344 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA
11579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS
11864 SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"
12132 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"
12272 VÁLVULA DE METAL 1"

UN	2,0000	0,1746 R\$	0,35
UN	1,0000	15,5782 R\$	15,58
M	0,8400	0,1940 R\$	0,16
UN	1,0000	70,1407 R\$	70,14
UN	2,0000	1,6684 R\$	3,34
UN	1,0000	83,3230 R\$	83,32
UN	1,0000	64,1558 R\$	64,16
UN	1,0000	13,1920 R\$	13,19
Total:			R\$ 250,24
Total Simples:			R\$ 336,53
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 87,23
Valor Geral:			R\$ 423,76

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Cameo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE

Fones: (89) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA CASA DE CULTURA DE MULUNGU CE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

C3513 - CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO - UN

MAO DE OBRA

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR
12320 ENCANADOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,4850	14,5200 R\$	7,04
H	0,4850	17,8300 R\$	8,65
Total:			R\$ 15,69

MATERIAIS

11180 FITA DE VEDAÇÃO
11167 CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO CROMADO 1/2"

M	0,2800	0,1940 R\$	0,05
UN	1,0000	73,3514 R\$	73,35
Total:			R\$ 73,40

Total Simples: R\$ 89,09

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 23,09

Valor Geral: R\$ 112,18

C3017 - PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS - UN

MAO DE OBRA

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR
12320 ENCANADOR
12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,9400	14,5200 R\$	28,17
H	1,9400	17,8300 R\$	34,59
H	1,9400	17,8300 R\$	34,59
H	1,9400	13,2100 R\$	25,63
Total:			R\$ 122,98

MATERIAIS

10108 AREIA GROSSA
10169 AÇO CA-60
10805 CIMENTO PORTLAND
11605 PEDRISCO
11863 SIFÃO CROMADO 2"
12264 VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"
12344 FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"
12347 PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1,20x0,60 - C18/A304
12503 TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)

M3	0,0190	53,3500 R\$	1,01
KG	0,6000	4,5008 R\$	2,70
KG	9,8300	0,4462 R\$	4,39
M3	0,0260	67,6575 R\$	1,76
UN	1,0000	106,0016 R\$	106,00
UN	1,0000	29,7596 R\$	29,76
UN	1,1000	4,9567 R\$	5,45
UN	1,0000	139,1368 R\$	139,14
UN	1,0000	33,9500 R\$	33,95
Total:			R\$ 324,16

Total Simples: R\$ 447,14

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 115,90

Valor Geral: R\$ 563,04

C1898 - PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PWC'S - M

MAO DE OBRA

11530 MONTADOR
12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,9700	17,8300 R\$	17,30
H	0,2425	17,8300 R\$	4,32
H	0,3395	13,2100 R\$	4,48
Total:			R\$ 26,10

MATERIAIS

10108 AREIA GROSSA
10805 CIMENTO PORTLAND
11646 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S

M3	0,0005	53,3500 R\$	0,03
KG	0,1500	0,4462 R\$	0,07
M	1,0000	170,7200 R\$	170,72
Total:			R\$ 170,82

Total Simples: R\$ 196,92

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 51,04

Valor Geral: R\$ 247,96

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ.: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP



CNPJ: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA CASA DE CULTURA DE MULUNGU CE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

C3442 - CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L - UN

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,6790	13,2100 R\$	8,97
Total:			R\$ 8,97

MATERIAIS

18665 CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS CAP. 1000L, COM TAMPA

UN	1,0000	415,4025 R\$	415,40
Total:			R\$ 415,40

Total Simples: R\$ 424,37

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 110,00

Valor Geral: R\$ 534,37

6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
6.1	CABOS

C0537 - CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 - M

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1261	14,5200 R\$	1,83
H	0,1261	18,0700 R\$	2,28
Total:			R\$ 4,11

MATERIAIS

10358 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2

M	1,0200	2,9003 R\$	2,96
Total:			R\$ 2,96

Total Simples: R\$ 7,07

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 1,83

Valor Geral: R\$ 8,90

C0540 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 - M

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1067	14,5200 R\$	1,55
H	0,1067	18,0700 R\$	1,93
Total:			R\$ 3,48

MATERIAIS

10356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2

M	1,0200	1,3871 R\$	1,41
Total:			R\$ 1,41

Total Simples: R\$ 4,89

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 1,27

Valor Geral: R\$ 6,16

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP

CNPJ: 07838885/0001-41

Administrador & Engenheiro Civil

José Erivelto Ferreira Martins

RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D

CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP



CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 005/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA CASA DE CULTURA DE MULUNGU CE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

6.2 QUADROS E DISJUNTORES

C2077 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,1640	14,5200 R\$	16,90
12312 ELETRICISTA	H	1,1640	18,0700 R\$	21,03
			Total: R\$	37,93

MATERIAIS

10193 BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	29,6820 R\$	29,68
10194 BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	29,1970 R\$	29,20
10195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	24,1336 R\$	24,13
12412 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	UN	1,0000	35,2886 R\$	35,29
			Total: R\$	118,30
			Total Simples: R\$	156,23
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (25,92%): R\$	40,49
			Valor Geral: R\$	196,72

C1093 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2910	14,5200 R\$	4,23
12312 ELETRICISTA	H	0,2910	18,0700 R\$	5,26
			Total: R\$	9,49

MATERIAIS

10981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	1,0000	9,5739 R\$	9,57
			Total: R\$	9,57
			Total Simples: R\$	19,06
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (25,92%): R\$	4,94
			Valor Geral: R\$	24,00

C1095 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2910	14,5200 R\$	4,23
12312 ELETRICISTA	H	0,2910	18,0700 R\$	5,26
			Total: R\$	9,49

MATERIAIS

10983 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	UN	1,0000	9,5739 R\$	9,57
			Total: R\$	9,57
			Total Simples: R\$	19,06
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (25,92%): R\$	4,94
			Valor Geral: R\$	24,00

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP



CNPJ.: 07.838.885/0001-41
 Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
 Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA CASA DE CULTURA DE MULUNGU CE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

C1099 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A - UN

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
 12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2910	14,5200 R\$	4,23
H	0,2910	18,0700 R\$	5,26
		Total:	R\$ 9,49

MATERIAIS

10987 DISJUNTOR MONOPOLAR 40A

UN	1,0000	16,0535 R\$	16,05
		Total:	R\$ 16,05
		Total Simples:	R\$ 25,54
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI (25,92%):	R\$ 6,62
		Valor Geral:	R\$ 32,16

C0326 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M - UN

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
 12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	3,3950	14,5200 R\$	49,30
H	1,4550	18,0700 R\$	26,29
		Total:	R\$ 75,59

MATERIAIS

10338 CABO COBRE NU 25MM2
 10421 CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA
 10841 CONECTOR PARA HASTE TERRA
 11244 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" x 2.40M

M	3,0000	11,2132 R\$	33,64
UN	1,0000	45,6191 R\$	45,62
UN	1,0000	2,2795 R\$	2,28
UN	1,0000	46,7540 R\$	46,75
		Total:	R\$ 128,29
		Total Simples:	R\$ 203,88
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI (25,92%):	R\$ 52,85
		Valor Geral:	R\$ 256,73

6.3 LUMINÁRIAS, INTERRUPTORES E TOMADAS

C1099 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W - UN

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
 12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,0670	14,5200 R\$	15,49
H	1,0670	18,0700 R\$	19,28
		Total:	R\$ 34,77

MATERIAIS

11371 LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W

UN	1,0000	91,7911 R\$	91,79
		Total:	R\$ 91,79
		Total Simples:	R\$ 126,56
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI (25,92%):	R\$ 32,80
		Valor Geral:	R\$ 159,36

C1662 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W - UN

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
 12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,0670	14,5200 R\$	15,49
H	1,0670	18,0700 R\$	19,28
		Total:	R\$ 34,77

MATERIAIS

11368 LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W

UN	1,0000	37,7815 R\$	37,78
		Total:	R\$ 37,78
		Total Simples:	R\$ 72,55
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI (25,92%):	R\$ 18,80
		Valor Geral:	R\$ 91,35

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
 CNPJ: 07838885/0001-41
 Administrador & Engenheiro Civil
 José Erveito Ferreira Martins
 RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
 CPF 241275823-91