



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP



CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA CASA DE CULTURA DE MULUNGU CE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V - UN

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2037	14,5200 R\$	2,96
H	0,2037	18,0700 R\$	3,68
Total:			R\$ 6,64

MATERIAIS

11255 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES

UN	1,0000	7,3720 R\$	7,37
Total:			R\$ 7,37

Total Simples: R\$ 14,01

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 3,63

Valor Geral: R\$ 17,64

C2493 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V - UN

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2037	14,5200 R\$	2,96
H	0,2037	18,0700 R\$	3,68
Total:			R\$ 6,64

MATERIAIS

12119 TOMADA UNIVERSAL 2POLOS

UN	1,0000	6,7609 R\$	6,76
Total:			R\$ 6,76

Total Simples: R\$ 13,40

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 3,47

Valor Geral: R\$ 16,87

7.0	PINTURA
7.1	PAREDES INTERNAS

C2462 - TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES INTERNAS - M2

MAO DE OBRA

10045 AJUDANTE DE PINTOR
12395 PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1940	14,5200 R\$	2,82
H	0,2910	17,8500 R\$	5,19
Total:			R\$ 8,01

MATERIAIS

11856 SELADOR ACRÍLICO
12079 TEXTURA ACRÍLICA

L	0,1900	11,7176 R\$	2,23
KG	0,5100	6,2080 R\$	3,17
Total:			R\$ 5,40

Total Simples: R\$ 13,41

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 3,48

Valor Geral: R\$ 16,89

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ - 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP - 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF - 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP



CNPJ: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA CASA DE CULTURA DE MULUNGU CE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

7.2 PAREDES EXTERNAS

C2461 - TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS - M2

MAO DE OBRA

10045 AJUDANTE DE PINTOR
12395 PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1940	14,5200 R\$	2,82
H	0,2910	17,8500 R\$	5,19
Total:			R\$ 8,01

MATERIAIS

56 SELADOR ACRÍLICO
12079 TEXTURA ACRÍLICA

L	0,1900	11,7176 R\$	2,23
KG	0,3100	6,2080 R\$	1,92
Total:			R\$ 4,15

Total Simples: R\$ 12,16

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 3,15

Valor Geral: R\$ 15,31

7.3 ESQUADRIAS

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA

10045 AJUDANTE DE PINTOR
12395 PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,3400	14,5200 R\$	4,94
H	0,3880	17,8500 R\$	6,93
Total:			R\$ 11,87

MATERIAIS

10035 AGUARRAZ MINERAL
11100 ESMALTE SINTETICO
11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA

L	0,0400	12,3966 R\$	0,50
L	0,1600	20,8162 R\$	3,33
L	0,1300	9,5836 R\$	1,25
UN	0,4000	0,5335 R\$	0,21
Total:			R\$ 5,29

Total Simples: R\$ 17,16

Encargos Sociais: INCLUSO


Valor BDI (25,92%): R\$ 4,45

Valor Geral: R\$ 21,61

Hidrolândia - Ceará, 22 de novembro de 2019

Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS- CPF: 241.275.823-91
SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



CARTA-PROPOSTA

Hidrolândia-CE, 22 de Novembro de 2019

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Comissão Permanente de Licitações

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019.

Documentos de autenticidade

CARTÓRIO MOURÃO ROCHA
NOTAS E REGISTROS PÚBLICOS
Rua 27 de Dezembro, 292
Tel.: (86) 99985-7303
CEP: 62.271-000 - HIDROLÂNDIA-CE

Resultado (as) finais (per) semelhantes
Per autenticidade

695

NOV. 2019

Fernando A. de A. Rocha
Catharina R. Rocha Bezerra
Beatriz Farias Bezerra

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA CASA DE CULTURA DE MULUNGU CE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO.

Prezados (as) Senhores (as).


Apresentamos a V. Sas, nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019** pelo **PREÇO GLOBAL** de R\$ 63.066,65 (SESSENTA E TRÊS MIL, SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), com o prazo de execução de até **120 (cento e vinte) dias**.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Rodrigo Mourão Rodrigues, inscrito no CPF sob o Nº 007.011.153-78 e Carteira de Identidade Nº 2005010273303 SSP-CE, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,


Rodrigo Mourão Rodrigues
CPF: 007.011.153-78
Sócio Administrador

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352-CPF: 007.011.153-78


MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 31.018.907/0001-01

AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO

HIDROLÂNDIA - CE

CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



ORÇAMENTO RESUMO

REF.: PROCESSO LICITATORIO Nº 005/2019 TP/2019

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA CASA DE CULTURA DE MULUNGU CE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO.

OBRA: CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA CASA DE CULTURA DE MULUNGU.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

BDI: 25,92% (VINTE E CINCO VÍRGULA NOVENTA E DOIS POR CENTO)

FONTE: SEINFRA - CE

LOCAL: Município de Mulungu-CE

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PR. TOTAL (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	573,66
2.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS	14.675,90
3.0	REVESTIMENTO	4.564,10
4.0	PISOS	8.876,07
5.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	7.814,27
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.152,45
7.0	PINTURA	12.410,20
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)		63.066,65

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE R\$ 63.066,65 (SESSENTA E TRÊS MIL, SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)

Handwritten signatures and initials.


Hidrolândia - CE, 22 de Novembro de 2019

Handwritten signature of Rodrigo Mourão Rodrigues

Rodrigo Mourão Rodrigues
CPF: 007.011.153-78
Engenheiro Civil – Registro Nº 061623239-0
Proprietário

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA 127357-067-067-01/05

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: PROCESSO LICITATORIO Nº 005/2019 TP/2019

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE

OBRA: CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA CASA DE CULTURA DE MULUNGU CE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

BDI: 25,92% (VINTE E CINCO VÍRGULA NOVENTA E DOIS POR CENTO)

FONTE: SEINFRA -CE


LOCAL: Município de Mulungu-CE

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	3,00	151,86	191,22	573,66
2.0 ESQUADRIAS E FERRAGENS								
2.1 PORTAS								
2.1.1	SEINFRA	C1974	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.60X2.10)m	UN	2,00	1.035,76	1.304,23	2.608,46
2.1.2	SEINFRA	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	8,00	664,54	836,79	6.694,32
2.1.3	SEINFRA	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	UN	1,00	617,83	777,97	777,97
2.2 JANELAS								
2.2.1	SEINFRA	C4515	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	9,00	277,05	348,86	4.595,15
2.2.2	SEINFRA	P2256	VIDRO LISO, E=4MM (COLOCADO)	M2	9,00	122,23	153,91	3.139,74
2.2.3	SEINFRA	C0804	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	0,80	69,70	87,77	1.385,19
3.0 REVESTIMENTO								
3.1	SEINFRA	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	49,87	66,05	83,17	4.564,10
3.2	SEINFRA	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	49,87	6,63	8,35	4.147,69
4.0 PISOS								
4.1	SEINFRA	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1,5cm	M2	150,36	35,19	44,31	8.876,07
4.2	SEINFRA	C4437	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	20,08	80,92	101,89	6.662,45
4.3	SEINFRA	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	20,08	6,63	8,35	2.045,95
								COMISSÃO



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
 CNPJ: 31.018.907/0001-01
 Administrador e Engenheiro Civil
 Rodrigo Mourão Rodrigues
 RNP: 0616232390/094 72735; 72735; 72735

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 31.018.907/0001-01
 AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
 HIDROLÂNDIA-CE
 CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: PROCESSO LICITATORIO Nº 005/2019 TP/2019

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE

OBRA: CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA CASA DE CULTURA DE MULUNGU.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

BDI: 25,92% (VINTE E CINCO VÍRGULA NOVENTA E DOIS POR CENTO)

FONTE: SEINFRA -CE

LOCAL: Município de Mulungu-CE


CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA CASA DE CULTURA DE MULUNGU CE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO.

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
5.0								
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								
5.1	SEINFRA	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	5,00	572,11	720,40	7.814,27
5.2	SEINFRA	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	5,00	334,80	421,58	3.602,00
5.3	SEINFRA	C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	UN	2,00	88,64	111,62	2.107,90
5.4	SEINFRA	C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20X0.60)m C/1 CLUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	444,83	560,13	223,24
5.5	SEINFRA	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	3,20	195,90	246,68	560,13
5.6	SEINFRA	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	UN	1,00	422,19	531,62	789,38
6.0								
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
6.1								
CABOS								
3.6.2	SEINFRA	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	120,00	7,03	8,85	10.195,39
3.6.3	SEINFRA	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	1.489,95	4,87	6,13	1.062,00
6.2								
QUADROS DISJUNTORES								
3.7.1	SEINFRA	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBRUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00	155,42	195,70	578,58
3.8.1	SEINFRA	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	2,00	18,96	23,87	195,70
3.8.2	SEINFRA	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	2,00	18,96	23,87	47,74
3.8.3	SEINFRA	C1099	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	1,00	25,41	32,00	47,74
3.8.4	SEINFRA	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	UN	1,00	202,83	255,40	32,00
6.3								
LUMINÁRIAS, INTERRUPTORES E TOMADAS								
3.8.6	SEINFRA	C1638	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	UN	14,00	125,91	158,55	255,40
								3.378,48
								14.152,45



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
 CNPJ: 31.018.907/0001-01
 Administrador e Engenheiro Civil
 Rodrigo Mourão Rodrigues
 RNP: 0516232390 CREKA 327352 CPF: 007.011.153-78

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 31.018.907/0001-01
 AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
 HIDROLÂNDIA-CE
 CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: PROCESSO LICITATORIO Nº 005/2019 TP/2019

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA CASA DE CULTURA DE MULUNGU CE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO.

OBRA: CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA CASA DE CULTURA DE MULUNGU.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

BDI: 25,92% (VINTE E CINCO VÍRGULA NOVENTA E DOIS POR CENTO)


FONTE: SEINFRA -CE

LOCAL: Município de Mulungu-CE

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
3.9.1	SEINFRA	C1662	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16W)	UN	6,00	72,18	90,89	545,34
3.9.2	SEINFRA	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	12,00	13,93	17,54	210,48
3.9.3	SEINFRA	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	24,00	13,33	16,79	402,96
7.0			PINTURA					12.410,20
7.1			PAREDES INTERNAS					8.953,73
3.10.2	SEINFRA	C2462	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES INTERNAS	M2	532,96	13,34	16,80	8.953,73
7.2			PAREDES EXTERNAS					2.536,70
3.10.4	SEINFRA	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	166,45	12,10	15,24	2.536,70
7.3			ESQUADRIAS					919,77
3.10.6	SEINFRA	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	42,84	17,05	21,47	919,77
							TOTAL GERAL COM BDI (R\$)	63.066,65

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE R\$ 63.066,65 (SESSENTA E TRÊS MIL, SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)


Hidrolândia - CE, 22 de Novembro de 2019


 Rodrigo Mourão Rodrigues
 CPF: 007.011.153-78
 Engenheiro Civil - Registro Nº 061623239-0
 Proprietário

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
 CNPJ: 31.018.907/0001-01
 Administrador e Engenheiro Civil
 Rodrigo Mourão Rodrigues
 RNP: 0616232390 CREA: 327352-09F-007.011.153-78



MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 31.018.907/0001-01
 AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
 HIDROLÂNDIA-CE
 CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REF.: PROCESSO LICITATORIO Nº 005/2019 TP/2019

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA CASA DE CULTURA DE MULUNGU CE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO.

OBRA: CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA CASA DE CULTURA DE MULUNGU.

LOCAL: Município de Mulungu-CE

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		TOTAL (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	573,66	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	573,66
2.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS	50,00%	7.337,95	50,00%	7.337,95	0,00%	-	0,00%	-	14.675,90
3.0	REVESTIMENTO	100,00%	4.564,10	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	4.564,10
4.0	PISOS	0,00%	-	100,00%	8.876,07	0,00%	-	0,00%	-	8.876,07
5.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,00%	-	0,00%	-	80,00%	6.251,42	20,00%	1.562,85	7.814,27
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	-	0,00%	-	50,00%	7.076,23	50,00%	7.076,23	14.152,45
7.0	PINTURA	0,00%	-	0,00%	-	50,00%	6.205,10	50,00%	6.205,10	12.410,20
TOTAL SIMPLES (R\$)		19,78%	12.475,71	25,71%	16.214,02	30,97%	19.532,74	23,54%	14.844,18	63.066,65
TOTAL ACUMULADO (R\$)		19,78%	12.475,71	45,49%	28.689,73	76,46%	48.222,47	100,00%	63.066,65	

Hidrolândia - CE, 22 de Novembro de 2019

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
 CNPJ: 31.018.907/0001-01
 Administrador e Engenheiro Civil
 Rodrigo Mourão Rodrigues
 RNP: 061623239-0 REA: 327352 CPF: 007.011.153-78


Rodrigo Mourão Rodrigues
 Rodrigo Mourão Rodrigues
 CPF: 007.011.153-78


Engenheiro Civil – Registro Nº 061623239-0

Proprietário
 MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 31.018.907/0001-01

AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
 HIDROLÂNDIA-CE

CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM





CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DO BDI - SERVIÇOS

REF.: PROCESSO LICITATORIO Nº 005/2019 TP/2019

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA CASA DE CULTURA DE MULUNGU CE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO.

OBRA: CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA CASA DE CULTURA DE MULUNGU.

LOCAL: Município de Mulungu-CE

[Handwritten signatures]

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	
DF	Despesas financeiras	3,00
R	Riscos	0,59
	Benefício	0,97
S + G	Garantia/seguros	
L	Lucro	0,80
I	Impostos	6,16
	PIS	11,15
	COFINS	0,65
	ISS	3,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	3,00
		4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	11,15
	BDI =	25,92%


$$BDI = \left[\frac{(1 + (AC + S + R + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - D)} - 1 \right] \times 100$$

Hidrolândia - CE, 22 de Novembro de 2019

[Handwritten signature]
Rodrigo Mourão Rodrigues
CPF: 007.011.153-78
Engenheiro Civil - Registro N° 06.1623239-0
Proprietário

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



ENCARGOS SOCIAIS - SEINFRA

REF.: PROCESSO LICITATORIO Nº 005/2019 TP/2019

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA CASA DE CULTURA DE MULUNGU CE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO.

OBRA: CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA CASA DE CULTURA DE MULUNGU.

LOCAL: Município de Mulungu-CE


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 026.1		TABELA 026	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	-	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	44,97	16,84	44,97	16,84
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,92	0,71	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86	15,41	11,86
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39	4,40	3,39
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81	3,70	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36	0,47	0,36
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02	3,19	17,05	6,58
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83	16,55	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36	0,5	0,38
TOTAL (A+B+C+D)		85,20	48,69	114,23	72,08

Hidrolândia - CE, 22 de Novembro de 2019

Rodrigo Mourão Rodrigues
CPF: 007.011.153-78
Engenheiro Civil - Registro N° 061623239-0
Proprietário

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: PROCESSO LICITATORIO Nº 005/2019 TP/2019

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA CASA DE CULTURA DE MULUNGU CE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO.

LOCAL: Município de Mulungu-CE

[Handwritten signatures and initials]

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MAO DE OBRA

I2543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,9300	13,2100 R\$	25,50
Total:			R\$ 25,50

MATERIAIS

I0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM
 I1100 ESMALTE SINTETICO
 I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"
 I1725 PREGO 15X15

M2	1,0200	31,9900 R\$	32,63
L	1,0000	20,7089 R\$	20,71
M	4,5000	15,8646 R\$	71,39
KG	0,1500	10,8659 R\$	1,63
Total:			R\$ 126,36
Total Simples:			R\$ 151,86
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 39,36
Valor Geral:			R\$ 191,22

2.0 ESQUÁDRIAS E FERRAGENS

2.1 PORTAS

C1974 - PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.60X2.10)m - UN

MAO DE OBRA

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO
 I0498 CARPINTEIRO
 I2391 PEDREIRO
 I2543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	5,7900	14,5200 R\$	84,07
H	5,7900	17,8300 R\$	103,24
H	1,9300	17,8300 R\$	34,41
H	1,9300	13,2100 R\$	25,50
Total:			R\$ 247,22

MATERIAIS

I0109 AREIA MEDIA
 I0210 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 2FL
 I0441 CAL HIDRATADA
 I0805 CIMENTO PORTLAND
 I1030 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA
 I1154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA
 I1158 FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM
 I1241 GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 2FL
 I1590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM
 I1708 PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M
 I1724 PREGO
 I1919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ

M3	0,0106	49,2150 R\$	0,52
UN	1,0000	135,1940 R\$	135,19
KG	1,7200	1,0615 R\$	1,83
KG	1,7200	0,4439 R\$	0,76
UN	6,0000	23,8066 R\$	142,84
UN	1,0000	50,6625 R\$	50,66
UN	2,0000	19,8404 R\$	39,68
UN	1,0000	32,5784 R\$	32,58
UN	8,0000	0,2606 R\$	2,08
UN	2,0000	184,4887 R\$	368,98
KG	0,5000	10,8659 R\$	5,43
UN	6,0000	1,3317 R\$	7,99
Total:			R\$ 788,54

Total Simples: R\$ 1.035,76
 Encargos Sociais: **INCLUSO**
 Valor BDI (25,92%): R\$ 268,47
 Valor Geral: R\$ 1.304,23


C1987 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m - UN

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
---------	--------------	-------	-------


CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
 CNPJ: 31.018.907/0001-01
 Administrador e Engenheiro Civil
 Rodrigo Mourão Rodrigues
 RNP: 0616232390 CREA 327352 CPF 907.011.153-78

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 31.018.907/0001-01
 AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
 HIDROLÂNDIA-CE
 CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: PROCESSO LICITATORIO Nº 005/2019 TP/2019

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA CASA DE CULTURA DE MULUNGU CE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO.

LOCAL: Município de Mulungu-CE

10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,6188	14,5200	R\$	52,54
10498	CARPINTEIRO	H	3,6188	17,8300	R\$	64,52
12391	PEDREIRO	H	1,3510	17,8300	R\$	24,09
12543	SERVENTE	H	1,3510	13,2100	R\$	17,85
						Total: R\$ 159,00
MATERIAIS						
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0106	49,2150	R\$	0,52
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	1,0000	119,1293	R\$	119,13
10441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200	1,0615	R\$	1,83
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,4439	R\$	0,76
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3,0000	23,8066	R\$	71,42
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000	44,3900	R\$	44,39
11240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	2,0000	35,3769	R\$	70,75
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,2606	R\$	2,08
11708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	UN	1,0000	184,4984	R\$	184,50
11724	PREGO	KG	0,2000	10,8659	R\$	2,17
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	1,3317	R\$	7,99
						Total: R\$ 505,54
						Total Simples: R\$ 664,54
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 172,25
						Valor Geral: R\$ 836,79

C1985 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,6188	14,5200 R\$ 52,54
10498	CARPINTEIRO	H	3,6188	17,8300 R\$ 64,52
12391	PEDREIRO	H	1,3510	17,8300 R\$ 24,09
12543	SERVENTE	H	1,3510	13,2100 R\$ 17,85
				Total: R\$ 159,00


MATERIAIS

10109	AREIA MEDIA	M3	0,0106	49,2150	R\$	0,52
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	1,0000	119,1293	R\$	119,13
10441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200	1,0615	R\$	1,83
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,4439	R\$	0,76
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3,0000	23,8066	R\$	71,42
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000	44,3900	R\$	44,39
11240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	2,0000	35,3769	R\$	70,75
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,2606	R\$	2,08
11706	PORTA LISA DE CEDRO 0.60X2.10M	UN	1,0000	137,7924	R\$	137,79
11724	PREGO	KG	0,2000	10,8659	R\$	2,17
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	1,3317	R\$	7,99
						Total: R\$ 458,83
						Total Simples: R\$ 617,83
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 160,14
						Valor Geral: R\$ 777,97

2.2 JANELAS

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007011.153-78

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: PROCESSO LICITATORIO Nº 005/2019 TP/2019

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA CASA DE CULTURA DE MULUNGU CE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO.

LOCAL: Município de Mulungu-CE

C4515 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM - M2

MATERIAIS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18339 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZ. NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BAND. E/OU PEITORIL, S/ VIDRO	M2	1,0000	R\$ 277,0515	R\$ 277,05
			Total: R\$	277,05
			Total Simples: R\$	277,05
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (25,92%): R\$	71,81
			Valor Geral: R\$	348,86

I2256 - VIDRO LISO, E=4MM(COLOCADO) - M2

MATERIAIS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2256 VIDRO LISO, E=4MM(COLOCADO)	M2	1,0000	R\$ 122,2269	R\$ 122,23
			Total: R\$	122,23
			Total Simples: R\$	122,23
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (25,92%): R\$	31,68
			Valor Geral: R\$	153,91

C0804 - COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	1,8142	R\$ 17,8300	R\$ 32,35
I2543 SERVENTE	H	1,0133	R\$ 13,2100	R\$ 13,39
			Total: R\$	45,74

MATERIAIS

I0810 COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)CM	UN	5,0000	R\$ 4,0627	R\$ 20,31
			Total: R\$	20,31

SERVIÇOS

C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,0053	R\$ 689,2421	R\$ 3,65
			Total: R\$	3,65
			Total Simples: R\$	69,70
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (25,92%): R\$	18,07
			Valor Geral: R\$	87,77

3.0 REVESTIMENTO

C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I1328 LADRILHISTA	H	0,6948	R\$ 17,8300	R\$ 12,39
I2543 SERVENTE	H	0,6948	R\$ 13,2100	R\$ 9,18
			Total: R\$	21,57

MATERIAIS

I6498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	R\$ 29,9100	R\$ 32,90
I6508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,0000	R\$ 1,9300	R\$ 11,58
			Total: R\$	44,48
			Total Simples: R\$	66,05
			Encargos Sociais:	INCLUSO

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 907.011.153-78

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: PROCESSO LICITATORIO Nº 005/2019 TP/2019

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA CASA DE CULTURA DE MULUNGU CE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO.

LOCAL: Município de Mulungu-CE

Handwritten initials and a signature.

Valor BDI (25,92%): R\$ 17,12
Valor Geral: R\$ 83,17

C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA

11328 LADRILHISTA
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1930	17,8300	R\$ 3,44
H	0,1930	13,2100	R\$ 2,55
		Total:	R\$ 5,99

MATERIAIS

10118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO

KG	0,2320	2,7599	R\$ 0,64
		Total:	R\$ 0,64
		Total Simples:	R\$ 6,63
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI (25,92%):	R\$ 1,72
		Valor Geral:	R\$ 8,35

4.0 PISOS

C1915 - PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,9650	17,8300	R\$ 17,21
H	1,1093	13,2100	R\$ 14,65
		Total:	R\$ 31,86

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA
10805 CIMENTO PORTLAND

M3	0,0182	49,2150	R\$ 0,90
KG	5,4800	0,4439	R\$ 2,43
		Total:	R\$ 3,33
		Total Simples:	R\$ 35,19

Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 9,12
Valor Geral: R\$ 44,31

C4437 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO - M2

MAO DE OBRA

11328 LADRILHISTA
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,1580	17,8300	R\$ 20,65
H	1,1580	13,2100	R\$ 15,30
		Total:	R\$ 35,95

MATERIAIS

16498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4

M2	1,1000	29,9150	R\$ 32,91
		Total:	R\$ 32,91


SERVIÇOS

C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5

M3	0,0200	603,1255	R\$ 12,06
		Total:	R\$ 12,06
		Total Simples:	R\$ 80,92
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI (25,92%):	R\$ 20,97

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-76

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: PROCESSO LICITATORIO Nº 005/2019 TP/2019

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA CASA DE CULTURA DE MULUNGU CE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO.

LOCAL: Município de Mulungu-CE

Valor Geral: R\$ 101,89

C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA

I1328 LADRILHISTA
I2543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1930	17,8300 R\$	3,44
H	0,1930	13,2100 R\$	2,55
		Total:	R\$ 5,99

MATERIAIS

I0118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO

KG	0,2320	2,7599 R\$	0,64
		Total:	R\$ 0,64
		Total Simples:	R\$ 6,63
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI (25,92%):	R\$ 1,72
		Valor Geral:	R\$ 8,35

S.O. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA - UN

MAO DE OBRA

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR
I2320 ENCANADOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,9300	14,5200 R\$	28,02
H	1,9300	17,8300 R\$	34,41
		Total:	R\$ 62,43

MATERIAIS

I0171 BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA
I0301 BUCHA PLASTICA 8MM
I0406 CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA
I1091 ENGATE CROMADO
I1180 FITA DE VEDAÇÃO
I1579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS
I1925 TAMPA PLASTICA PARA BACIA

UN	1,0000	283,0249 R\$	283,02
UN	2,0000	0,1737 R\$	0,35
UN	1,0000	183,3500 R\$	183,35
UN	1,0000	15,4979 R\$	15,50
M	0,5600	0,1930 R\$	0,11
UN	2,0000	1,6598 R\$	3,32
UN	1,0000	24,0285 R\$	24,03
		Total:	R\$ 509,68

Total Simples: R\$ 572,11

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 148,29

Valor Geral: R\$ 720,40

C1619 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS - UN

MAO DE OBRA

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR
I2320 ENCANADOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	2,6538	14,5200 R\$	38,53
H	2,6538	17,8300 R\$	47,32
		Total:	R\$ 85,85

MATERIAIS

I0301 BUCHA PLASTICA 8MM
I1091 ENGATE CROMADO
I1180 FITA DE VEDAÇÃO
I1344 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA
I1579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS
I1864 SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"x1 1/2"
I2132 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'
I2272 VÁLVULA DE METAL 1"

UN	2,0000	0,1737 R\$	0,35
UN	1,0000	15,4979 R\$	15,50
M	0,8400	0,1930 R\$	0,16
UN	1,0000	69,7792 R\$	69,78
UN	2,0000	1,6598 R\$	3,32
UN	1,0000	82,8935 R\$	82,89
UN	1,0000	63,8251 R\$	63,83
UN	1,0000	13,1240 R\$	13,12
		Total:	R\$ 248,95

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 907.311.153-78

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: PROCESSO LICITATORIO Nº 005/2019 TP/2019

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA CASA DE CULTURA DE MULUNGU CE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO.

LOCAL: Município de Mulungu-CE

Total Simples: R\$ 334,80
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 86,78
Valor Geral: R\$ 421,58

C3513 - CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO - UN

MAO DE OBRA

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR
12320 ENCANADOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,4825	14,5200	R\$ 7,01
H	0,4825	17,8300	R\$ 8,60
Total:			R\$ 15,61

MATERIAIS

11180 FITA DE VEDAÇÃO
16167 CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO CROMADO 1/2"

M	0,2800	0,1930	R\$ 0,05
UN	1,0000	72,9750	R\$ 72,98
Total:			R\$ 73,03

Total Simples: R\$ 88,64
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 22,98
Valor Geral: R\$ 111,62

C3017 - PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS - UN

MAO DE OBRA

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR
12320 ENCANADOR
12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,9300	14,5200	R\$ 28,02
H	1,9300	17,8300	R\$ 34,41
H	1,9300	17,8300	R\$ 34,41
H	1,9300	13,2100	R\$ 25,50
Total:			R\$ 122,34

MATERIAIS

10108 AREIA GROSSA
10169 AÇO CA-60
10805 CIMENTO PORTLAND
11605 PEDRISCO
11863 SIFÃO CROMADO 2"
12264 VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"
12344 FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"
12487 PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1,20x0,60 - C18/A304
12503 TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)

M3	0,0190	53,0750	R\$ 1,01
KG	0,6000	4,4776	R\$ 2,69
KG	9,8300	0,4439	R\$ 4,36
M3	0,0260	67,3088	R\$ 1,75
UN	1,0000	105,4552	R\$ 105,46
UN	1,0000	29,6062	R\$ 29,61
UN	1,1000	4,9312	R\$ 5,42
UN	1,0000	138,4100	R\$ 138,41
UN	1,0000	33,7750	R\$ 33,78
Total:			R\$ 322,49

Total Simples: R\$ 444,83
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 115,30
Valor Geral: R\$ 560,13

C1898 - PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S - M

MAO DE OBRA

11530 MONTADOR
12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,9650	17,8300	R\$ 17,21
H	0,2413	17,8300	R\$ 4,30
H	0,3378	13,2100	R\$ 4,46
Total:			R\$ 25,97

MATERIAIS

10108 AREIA GROSSA

M3	0,0005	53,0750	R\$ 0,03
----	--------	---------	----------


CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327357 DPE 001 111 153-32

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: PROCESSO LICITATORIO Nº 005/2019 TP/2019

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA CASA DE CULTURA DE MULUNGU CE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO.

LOCAL: Município de Mulungu-CE

Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,1500	0,4439 R\$	0,07
11646	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	M	1,0000	169,8300 R\$	169,83
Total:					R\$ 169,93
Total Simples:					R\$ 195,90
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI (25,92%):					R\$ 50,78
Valor Geral:					R\$ 246,68

C3442 - CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L - UN

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,6755	13,2100 R\$	8,92
Total:			R\$ 8,92

MATERIAIS

18665 CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 1000L, COM TAMPA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
UN	1,0000	413,2650 R\$	413,27
Total:			R\$ 413,27
Total Simples:			R\$ 422,19
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 109,43
Valor Geral:			R\$ 531,62

6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
6.1	CABOS

C0537 - CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 - M

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1255	14,5200 R\$	1,82
H	0,1255	18,0700 R\$	2,27
Total:			R\$ 4,09

MATERIAIS

10358 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M	1,0200	2,8854 R\$	2,94
Total:			R\$ 2,94
Total Simples:			R\$ 7,03
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 1,82
Valor Geral:			R\$ 8,85

C0540 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 - M

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1062	14,5200 R\$	1,54
H	0,1062	18,0700 R\$	1,92
Total:			R\$ 3,46


MATERIAIS

10356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M	1,0200	1,3800 R\$	1,41
Total:			R\$ 1,41
Total Simples:			R\$ 4,87
Encargos Sociais:			INCLUSO

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: PROCESSO LICITATORIO Nº 005/2019 TP/2019

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA CASA DE CULTURA DE MULUNGU CE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO.

LOCAL: Município de Mulungu-CE

Valor BDI (25,92%): R\$ 1,26
Valor Geral: R\$ 6,13

6.2 QUADROS E DISJUNTORES

C2077 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO - UN

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,1580	14,5200 R\$	16,81
I2312	ELETRICISTA	H	1,1580	18,0700 R\$	20,93
				Total:	R\$ 37,74

MATERIAIS

I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	29,5290 R\$	29,53
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	29,0465 R\$	29,05
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	24,0092 R\$	24,01
I2412	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	UN	1,0000	35,0900 R\$	35,09
				Total:	R\$ 117,68
				Total Simples:	R\$ 155,42
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 40,28
				Valor Geral:	R\$ 195,70

C1093 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A - UN

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2895	14,5200 R\$	4,20
I2312	ELETRICISTA	H	0,2895	18,0700 R\$	5,23
				Total:	R\$ 9,43

MATERIAIS

I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	1,0000	9,5250 R\$	9,53
				Total:	R\$ 9,53
				Total Simples:	R\$ 18,96
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 4,91
				Valor Geral:	R\$ 23,87

C1095 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A - UN

MAO DE OBRA


		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2895	14,5200 R\$	4,20
I2312	ELETRICISTA	H	0,2895	18,0700 R\$	5,23
				Total:	R\$ 9,43

MATERIAIS

I0983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	UN	1,0000	9,5250 R\$	9,53
				Total:	R\$ 9,53
				Total Simples:	R\$ 18,96
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 4,91
				Valor Geral:	R\$ 23,87

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA 327352 CPF: 007.011.153-78

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: PROCESSO LICITATORIO Nº 005/2019 TP/2019

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA CASA DE CULTURA DE MULUNGU CE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO.

LOCAL: Município de Mulungu-CE

C1099 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A - UN

MAO DE OBRA

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
I2312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2895	14,5200 R\$	4,20
H	0,2895	18,0700 R\$	5,23
		Total:	R\$ 9,43

MATERIAIS

I0987 DISJUNTOR MONOPOLAR 40A

UN	1,0000	15,9800 R\$	15,98
		Total:	R\$ 15,98
		Total Simples:	R\$ 25,41
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI (25,92%):	R\$ 6,59
		Valor Geral:	R\$ 32,00

C0326 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M - UN

MAO DE OBRA

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
I2312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	3,3775	14,5200 R\$	49,04
H	1,4475	18,0700 R\$	26,16
		Total:	R\$ 75,20

MATERIAIS

I0338 CABO COBRE NU 25MM2
I0421 CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA
I0841 CONECTOR PARA HASTE TERRA
I1244 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" x 2.40M

M	3,0000	11,1554 R\$	33,47
UN	1,0000	45,3840 R\$	45,38
UN	1,0000	2,2678 R\$	2,27
UN	1,0000	46,5130 R\$	46,51
		Total:	R\$ 127,63
		Total Simples:	R\$ 202,83
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI (25,92%):	R\$ 52,57
		Valor Geral:	R\$ 255,40

6.3 LUMINÁRIAS, INTERRUPTORES E TOMADAS

C1638 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W - UN

MAO DE OBRA

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
I2312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,0615	14,5200 R\$	15,41
H	1,0615	18,0700 R\$	19,18
		Total:	R\$ 34,59

MATERIAIS

I2371 LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32) W

UN	1,0000	91,3180 R\$	91,32
		Total:	R\$ 91,32
		Total Simples:	R\$ 125,91
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI (25,92%):	R\$ 32,64
		Valor Geral:	R\$ 158,55

C1662 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W - UN

MAO DE OBRA

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
I2312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,0615	14,5200 R\$	15,41
H	1,0615	18,0700 R\$	19,18
		Total:	R\$ 34,59

MATERIAIS

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 997.911.153-78

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOOURAORODRIGUES@GMAIL.COM



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: PROCESSO LICITATORIO Nº 005/2019 TP/2019

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA CASA DE CULTURA DE MULUNGU CE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO.

LOCAL: Município de Mulungu-CE

1368	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	UN	1,0000	37,5868	R\$	37,59
						Total: R\$ 37,59
						Total Simples: R\$ 72,18
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 18,71
						Valor Geral: R\$ 90,89

C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V - UN

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2027	14,5200	R\$ 2,94
12312	ELETRICISTA	H	0,2027	18,0700	R\$ 3,66
					Total: R\$ 6,60

MATERIAIS

1255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	1,0000	7,3340	R\$ 7,33	
						Total: R\$ 7,33
						Total Simples: R\$ 13,93
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 3,61
						Valor Geral: R\$ 17,54

C2493 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V - UN

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2027	14,5200	R\$ 2,94
12312	ELETRICISTA	H	0,2027	18,0700	R\$ 3,66
					Total: R\$ 6,60

MATERIAIS

12119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	UN	1,0000	6,7350	R\$ 6,74	
						Total: R\$ 6,74
						Total Simples: R\$ 13,34
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 3,46
						Valor Geral: R\$ 16,80

7.0	PINTURA
7.1	PAREDES INTERNAS

C2462 - TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES INTERNAS - M2

MAO DE OBRA


		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,1930	14,5200	R\$ 2,80
12395	PINTOR	H	0,2895	17,8500	R\$ 5,17
					Total: R\$ 7,97

MATERIAIS

11856	SELADOR ACRÍLICO	L	0,1900	11,6572	R\$ 2,21	
12079	TEXTURA ACRÍLICA	KG	0,5100	6,1760	R\$ 3,15	
						Total: R\$ 5,36
						Total Simples: R\$ 13,33
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 3,46
						Valor Geral: R\$ 16,79


CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: PROCESSO LICITATORIO Nº 005/2019 TP/2019

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA CASA DE CULTURA DE MULUNGU CE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO.

LOCAL: Município de Mulungu-CE

7.2 PAREDES EXTERNAS

C2461 - TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS - M2

MAO DE OBRA

10045 AJUDANTE DE PINTOR
12395 PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1935	14,5200 R\$	2,81
H	0,2895	17,8500 R\$	5,17
Total:			R\$ 7,98

MATERIAIS

11856 SELADOR ACRÍLICO
12079 TEXTURA ACRÍLICA

L	0,1900	11,6572 R\$	2,21
KG	0,3100	6,1760 R\$	1,91
Total:			R\$ 4,12
Total Simples:			R\$ 12,10
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 3,14
Valor Geral:			R\$ 15,24

7.3 ESQUADRIAS

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA

10045 AJUDANTE DE PINTOR
12395 PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,3382	14,5200 R\$	4,91
H	0,3860	17,8500 R\$	6,89
Total:			R\$ 11,80

MATERIAIS

10035 AGUARRAZ MINERAL
11100 ESMALTE SINTETICO
11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA

L	0,0400	12,3327 R\$	0,49
L	0,1600	20,7089 R\$	3,31
L	0,1300	9,5342 R\$	1,24
UN	0,4000	0,5308 R\$	0,21
Total:			R\$ 5,25
Total Simples:			R\$ 17,05

Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 4,42
Valor Geral: R\$ 21,47

Hidroilândia - Ceará, 22 de novembro de 2019

Rodrigo Mourão Rodrigues
CPF: 007.011.153-78
Engenheiro Civil - Registro N° 061623239-0
Proprietário

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 32735-2/2011