



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41
Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

CARTA PROPOSTA



Hidrolândia - Ceará, 22 de novembro de 2019

À
Prefeitura Municipal de Mulungu
Comissão Permanente de Licitação.

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 006/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DE ARQUIBANCADAS E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO ESTÁDIO DA SEDE DE MULUNGU E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO CAMPO DO DISTRITO DE LAMEIRÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS N° 006/2019**, pelo **PREÇO GLOBAL de R\$ 218.338,82 (duzentos e dezoito mil trezentos e trinta e oito reais e oitenta e dois centavos)**, com prazo de execução de até 30 (trinta) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS**, portador da carteira de Identidade nº. 2009098133254 e do CPF n. ° 241.275.823-91, como representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

CARTÓRIO
JAIME ARARIPE

Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS- CPF: 241.275.823-91
SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



ORÇAMENTO RESUMO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DE ARQUIBANCADAS E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO ESTÁDIO DA SEDE DE MULUNGU E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO CAMPO DO DISTRITO DE LAMEIRÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMÔ, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

LOCAL: MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
01	REFORMA DO ESTÁDIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ	R\$ 194.784,53
02	ILUMINAÇÃO DO CAMPO DO LAMEIRÃO	R\$ 23.554,29
TOTAL GERAL C/ BDI (R\$)		R\$ 218.338,82
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE R\$ 218.338,82 (DUZENTOS E DEZOITO MIL TREZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)		

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias


BDI: 25,92% (vinte e cinco virgula noventa e dois por cento)

Hidrolândia - Ceará, 22 de novembro de 2019

Atenciosamente,

Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS - CPF: 241.275.823-91
SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP


CNPJ.: 07.838.885/0001-41
 Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
 Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DE ARQUIBANCADAS E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO ESTÁDIO DA SEDE DE MULLUNGU E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO CAMPO DO DISTRITO DE LAMEIRÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL
 OBRA: REFORMA DO ESTÁDIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MULLUNGU - CEARÁ
 LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE MULLUNGU - CEARÁ

ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	152,66	192,23	1.153,38
2.0	AMPLIAÇÃO DA ARQUIBANCADA							
2.1	FUNDAÇÕES							
2.1.1	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	22,62	33,96	42,76	11.145,10
2.1.2	C0054	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	22,62	357,33	449,95	967,23
2.2	ESTRUTURA							
2.2.1	C4592	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	56,36	465,99	586,77	46.806,87
2.2.2	C2860	SEINFRA	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	139,90	78,01	98,23	33.064,49
2.3	PISO							
2.3.1	C1611	SEINFRA	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM	M2	166,14	31,54	39,72	13.742,38
2.3.2	C4601	SEINFRA	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm	M2	166,14	36,50	45,96	14.234,87
2.4	REVESTIMENTO							
2.4.1	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	M2	155,56	5,03	6,33	6.599,06
2.4.2	C3028	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	155,56	35,38	44,55	7.635,79
2.5	GUARDA - CORPO							
2.5.1	C3506	SEINFRA	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	M	120,30	194,92	245,44	7.914,89
2.6	PINTURA							
2.6.1	C1910	SEINFRA	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRILICO, TIPO "NOVACOR"	M2	812,88	18,20	22,92	984,69
3.0	BANCOS DE RESERVAS							
3.1	ESTRUTURAS DE CONCRETO							
3.1.1	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	7,68	33,96	42,76	6.930,20
3.1.2	C0843	SEINFRA	CONCRETO PMIBR. - FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	8,02	349,91	440,61	29.526,43
3.1.3	C1399	SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTILIZANDO BARRAS DE AÇO Nº 10	M2	18,54	85,78	108,01	18.631,21
								26.634,12
								10.026,98
								328,40
								3.593,69
								2.002,51



Administrador & Engenheiro Civil
 José Erivelto Feteira Martins
 RNP- 060356007-5 CREA: 12896-D
 CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41
Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DE ARQUIBANCADAS E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO ESTÁDIO DE ILUMINAÇÃO DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL
OBRA: REFORMA DO ESTÁDIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MULLUNGU - CEARÁ
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE MULLUNGU - CEARÁ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
4.1			CABOS E ELETRODUTOS					
4.1.1	C0556	SEINFRA	CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	953,30	7,56	9,52	18.669,75
4.1.2	C0554	SEINFRA	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	7,20	6,53	8,22	9.075,42
4.1.3	C1196	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	477,80	12,67	15,95	59,18
4.1.4	C0631	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIPOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	8,00	189,03	238,03	7.620,91
4.2			QUADROS E DISJUNTORES					
4.2.1	C2090	SEINFRA	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	1,00	1.139,35	1.434,67	1.711,55
4.2.2	C2066	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00	156,23	196,72	1.434,67
4.2.3	C1098	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	1,00	25,54	32,16	196,72
4.2.4	C1093	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	2,00	19,06	24,00	32,16
4.3			POSTES E REFLETORES					
4.3.1	C0340	COTAÇÃO	REFLETOR EM LED 150w	CJ	36,00	240,18	302,43	48,00
4.3.2	C5033	SEINFRA	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG	UN	6,00	989,90	1.246,48	18.366,36
R\$	194.784,53	cento e noventa e quatro mil, setecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e três centavos	TOTAL GERAL C/ BDI (R\$)					194.784,53

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias

BDI: 25,92% (vinte e cinco vigula noventa e dois por cento)

Hidrolândia - Ceará, 22 de novembro de 2019

Atenciosamente,

BO


[Handwritten Signature]

ca

[Handwritten Signature]



Construtora Martins Projetos Eireli EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
JOSE ERIVELTO FERREIRA MARTINS - CPF: 241.275.823-91
SOCIO ADMINISTRADOR
SOCIO ADMINISTRADOR CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 0783885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
Jose Erivelto Ferreira Martins
RNP: 0603556007-5 CREA: 12896-D
C.P. 24.275.823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 006/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DE ARQUIBANCADAS E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO ESTÁDIO DA SEDE DE MULUNGU E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO CAMPO DO DISTRITO DE LAMEIRÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: REFORMA DO ESTÁDIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

ITEM	DESCRIÇÃO	15 DIAS		30 DIAS		TOTAL C/BDI (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	1.153,38			1.153,38
2.0	AMPLIAÇÃO DA ARQUIBANCADA	50,00%	64.129,69	50,00%	64.129,69	128.259,37
3.0	BANCOS DE RESERVAS	50,00%	13.317,06	50,00%	13.317,06	26.634,12
4.0	ILUMINAÇÃO	50,00%	19.368,83	50,00%	19.368,83	38.737,66
TOTAL GERAL (R\$)		50,30%	97.968,96	49,70%	96.815,58	
TOTAL ACUMULADO (R\$)		50,30%	97.968,96	100,00%	194.784,53	194.784,53


Hidrolândia - Ceará, 22 de novembro de 2019




Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
JOSE ERIVELTO FERREIRA MARTINS- CPF: 241.275.823-91
SOCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 0783885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
Jose Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91





CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP



CNPJ: 07.838.885/0001-41
Av. Claudio Camelo Timbo, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE BDI

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DE ARQUIBANCADAS E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO ESTÁDIO DA SEDE DE MULUNGU E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO CAMPO DO DISTRITO DE LAMEIRÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: REFORMA DO ESTÁDIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ


COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
	Impostos	
I	PIS	11,15
	COFINS	0,65
	ISS	3,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	3,00
		4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	11,15
	BDI =	25,92%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Hidrolândia - Ceará, 22 de novembro de 2019

Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS - CPF: 241.275.823-91
SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA 12896-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41
Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



ENCARGOS SOCIAIS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 006/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DE ARQUIBANCADAS E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO ESTÁDIO DA SEDE DE MULUNGU E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO CAMPO DO DISTRITO DE LAMEIRÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: REFORMA DO ESTÁDIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 026.1		TABELA 026	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	44,97	16,84	44,97	16,84
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,92	0,71	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86	15,41	11,86
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39	4,40	3,39
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81	3,70	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36	0,47	0,36
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02	3,19	17,05	6,58
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83	16,55	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36	0,50	0,38
	TOTAL (A+B+C+D)	85,20	48,69	114,23	72,08

Hidrolândia - Ceará, 22 de novembro de 2019

Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS - CPF: 241.275.823-91
SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP 060356007-5 CREA. 12896-D
CPF 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP



CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DE ARQUIBANCADAS E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO ESTÁDIO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO CAMPO DO DISTRITO DE LAMEIRÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: REFORMA DO ESTÁDIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,9400	13,2100 R\$	25,63
Total:			R\$ 25,63

MATERIAIS

137 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM
11100 ESMALTE SINTETICO
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"
11725 PREGO 15X15

M2	1,0200	32,1652 R\$	32,81
L	1,0000	20,8162 R\$	20,82
M	4,5000	15,9468 R\$	71,76
KG	0,1500	10,9222 R\$	1,64
Total:			R\$ 127,03

Total Simples: R\$ 152,66

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 39,57

Valor Geral: R\$ 192,23

2.0 AMPLIAÇÃO DA ARQUIBANCADA

2.1 FUNDAÇÕES

C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m - M3

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	2,5705	13,2100 R\$	33,96
Total:			R\$ 33,96

Total Simples: R\$ 33,96

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 8,80

Valor Geral: R\$ 42,76

C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA - M3

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	5,8200	17,8300 R\$	103,77
H	8,7300	13,2100 R\$	115,32
Total:			R\$ 219,09

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA
10805 CIMENTO PORTLAND
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)

M3	0,3648	49,4700 R\$	18,05
KG	109,5000	0,4462 R\$	48,86
M3	1,1000	64,8445 R\$	71,33
Total:			R\$ 138,24


Total Simples: R\$ 357,33

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 92,62

Valor Geral: R\$ 449,95

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP 060356007-5 CREA 12896-D
CPF 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP



CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Carneio Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 006/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DE ARQUIBANCADAS E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO ESTÁDIO DA SEDE DE MULUNGU E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO CAMPO DO DISTRITO DE LAMEIRÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: REFORMA DO ESTÁDIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

2.2		ESTRUTURA			
C4592 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 - M3					
MAO DE OBRA					
I2391	PEDREIRO	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	8,2450	17,8300 R\$	147,01
		H	8,9240	13,2100 R\$	117,89
				Total: R\$	264,90
N RIAIS					
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	235,0000	0,4074 R\$	95,74
				Total: R\$	95,74
SERVIÇOS					
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,3000	351,1555 R\$	105,35
				Total: R\$	105,35
				Total Simples: R\$	465,99
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (25,92%): R\$	120,78
				Valor Geral: R\$	586,77

C2860 - LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA - M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	1,2610	13,2100 R\$	16,66
				Total: R\$	16,66
MATERIAIS					
I0108	AREIA GROSSA	M3	1,1500	53,3500 R\$	61,35
				Total: R\$	61,35
				Total Simples: R\$	78,01
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (25,92%): R\$	20,22
				Valor Geral: R\$	98,23

2.3		PISO			
C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM - M2					
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
		H	0,0360	19,0544 R\$	0,69
				Total: R\$	0,69
MAO DE OBRA					
I2391	PEDREIRO	H	0,3880	17,8300 R\$	6,92
I2543	SERVENTE	H	1,0670	13,2100 R\$	14,10
				Total: R\$	21,02
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0332	49,4700 R\$	1,64
I0280	BRITA	M3	0,0440	74,4475 R\$	3,28
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	11,0000	0,4462 R\$	4,91
				Total: R\$	9,83
				Total Simples: R\$	31,54
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (25,92%): R\$	8,18
				Valor Geral: R\$	39,72

[Handwritten Signature]
CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
CNPJ: 07.838.885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP



CNPJ.: 07.838.885/0001-41
 Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
 Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DE ARQUIBANCADAS E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO ESTÁDIO DA SEDE DE MULUNGU E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO CAMPO DO DISTRITO DE LAMEIRÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: REFORMA DO ESTÁDIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

C4601 - PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm - M2

MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO
 I2543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,9700	17,8300 R\$	17,30
H	1,1155	13,2100 R\$	14,74
Total:			R\$ 32,04

MATERIAIS

I0909 AREIA MEDIA
 I0805 CIMENTO PORTLAND

M3	0,0243	49,4700 R\$	1,20
KG	7,3100	0,4462 R\$	3,26
Total:			R\$ 4,46

Total Simples: R\$ 36,50
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 9,46
Valor Geral: R\$ 45,96

2.4 REVESTIMENTO

C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO
 I2543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0970	17,8300 R\$	1,73
H	0,1455	13,2100 R\$	1,92
Total:			R\$ 3,65

MATERIAIS

I0109 AREIA MEDIA
 I0805 CIMENTO PORTLAND

M3	0,0061	49,4700 R\$	0,30
KG	2,4300	0,4462 R\$	1,08
Total:			R\$ 1,38

Total Simples: R\$ 5,03
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 1,30
Valor Geral: R\$ 6,33

C3028 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 - M2

MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO
 I2543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,5820	17,8300 R\$	10,38
H	0,5820	13,2100 R\$	7,69
Total:			R\$ 18,07

SERVIÇOS

C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3

M3	0,0250	692,8133 R\$	17,31
Total:			R\$ 17,31

Total Simples: R\$ 35,38
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 9,17
Valor Geral: R\$ 44,55

[Handwritten Signature]
 CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
 CNPJ: 07838885/0001-41
 Administrador & Engenheiro Civil
 José Envelto Ferreira Martins
 RNF: 060336007-5 CREA: 12896-D
 CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP



CNPJ.: 07.838.885/0001-41
Av. Claudio Cameio Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DE ARQUIBANCADAS E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO ESTÁDIO DA SEDE DE MULUNGU E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO CAMPO DO DISTRITO DE LAMEIRÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: REFORMA DO ESTÁDIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

2.5 GUARDA - CORPO

C3506 - GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" - M

MAO DE OBRA

I0121 ARMADOR/FERREIRO
I2391 PEDREIRO

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,2610	17,8300 R\$	22,48
H	1,2610	17,8300 R\$	22,48
Total:			R\$ 44,96

MATERIAIS

I0876 COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 2"
I1950 TE AÇO GALVANIZADO DE 2"
I2171 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2")
I6234 CRUZETA AÇO GALVANIZADO 2"

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
UN	0,2000	26,3549 R\$	5,27
UN	0,6000	35,5602 R\$	21,34
M	2,7000	38,5168 R\$	104,00
UN	0,4000	48,3691 R\$	19,35
Total:			R\$ 149,96

Total Simples: R\$ 194,92

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 50,52

Valor Geral: R\$ 245,44

2.6 PINTURA

C1910 - PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" - M2

MAO DE OBRA

I2395 PINTOR
I2543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,4850	17,8500 R\$	8,66
H	0,3880	13,2100 R\$	5,13
Total:			R\$ 13,79

MATERIAIS

I0154 ÁCIDO MURIÁTICO
I0157 TINTA LATEX ACRÍLICA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
L	0,0800	3,7539 R\$	0,30
L	0,2500	16,4512 R\$	4,11
Total:			R\$ 4,41

Total Simples: R\$ 18,20

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 4,72

Valor Geral: R\$ 22,92

3.0 BANCOS DE RESERVAS

3.1 ESTRUTURAS DE CONCRETO

C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m - M3

MAO DE OBRA

I2543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	2,5705	13,2100 R\$	33,96
Total:			R\$ 33,96

Total Simples: R\$ 33,96

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 8,80

Valor Geral: R\$ 42,76

[Handwritten Signature]
CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Ervelto Ferreira Martins
RNF 060556007-5 CREA 12896-D
CPF 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP



CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DE ARQUIBANCADAS E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO ESTÁDIO DA SEDE DE MULUNGU E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO CAMPO DO DISTRITO DE LAMEIRÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: REFORMA DO ESTÁDIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,7140	19,0544 R\$	13,60
Total:			R\$ 13,60

MAO DE OBRA

I2543 SERVENTE

H	5,8200	13,2100 R\$	76,88
Total:			R\$ 76,88

MATERIAIS

I0109 AREIA MEDIA

I0280 BRITA

I0805 CIMENTO PORTLAND

I1605 PEDRISCO

M3	0,8669	49,4700 R\$	42,89
M3	0,6270	74,4475 R\$	46,68
KG	349,0000	0,4462 R\$	155,72
M3	0,2090	67,6575 R\$	14,14
Total:			R\$ 259,43

Total Simples: R\$ 349,91

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 90,70

Valor Geral: R\$ 440,61

C1399 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X - M2

MAO DE OBRA

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO

I0498 CARPINTEIRO

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,3095	14,5200 R\$	19,01
H	1,3095	17,8300 R\$	23,35
Total:			R\$ 42,36

MATERIAIS

I0526 CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)

I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"

I1728 PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)

46 SARRAFO DE 1"x4"

16 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm

M2	0,2600	20,6222 R\$	5,36
M	1,2000	15,9468 R\$	19,14
KG	0,2500	10,9222 R\$	2,73
M	1,5300	4,5978 R\$	7,03
M	1,1700	7,8279 R\$	9,16
Total:			R\$ 43,42

Total Simples: R\$ 85,78

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 22,23

Valor Geral: R\$ 108,01

C4151 - ARMADURA DE AÇO CA 50/60 - KG

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

I0705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0080	112,7018 R\$	0,90
Total:			R\$ 0,90

MAO DE OBRA

I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO

I0121 ARMADOR/FERREIRO

H	0,0776	14,5200 R\$	1,13
H	0,0776	17,8300 R\$	1,38
Total:			R\$ 2,51

MATERIAIS

I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG

I7952 AÇO CA-50/60


KG	0,0200	11,1550 R\$	0,22
KG	1,0500	4,3941 R\$	4,61
Total:			R\$ 4,83

Total Simples: R\$ 8,24

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 2,14

Valor Geral: R\$ 10,38


CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP 060356007-5 CREA. 12896-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP



CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DE ARQUIBANCADAS E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO ESTÁDIO DA SEDE DE MULUNGU E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO CAMPO DO DISTRITO DE LAMEIRÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: REFORMA DO ESTÁDIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

3.2	FORRO				
C4449 - LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m - M2					
MAO DE OBRA					
I2391	PEDREIRO	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	0,3395	17,8300 R\$	6,05
		H	0,3395	13,2100 R\$	4,48
				Total: R\$	10,53
N RIAIS					
I0169	AÇO CA-60	KG	0,7400	4,5008 R\$	3,33
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	1,0000	15,9468 R\$	15,95
I1728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0300	10,9222 R\$	0,33
I1846	SARRAFO DE 1"x4"	M	0,9700	4,5978 R\$	4,46
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,5500	7,8279 R\$	4,31
I8276	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m	M2	1,0000	21,3497 R\$	21,35
				Total: R\$	49,73
SERVIÇOS					
C0840	CONCRETO PMBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0300	322,1213 R\$	9,66
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	0,0300	188,9851 R\$	5,67
				Total: R\$	15,33
				Total Simples: R\$	75,59
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (25,92%): R\$	19,59
				Valor Geral: R\$	95,18


C0781 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:4 P/ TETO - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,2425	17,8300 R\$	4,32
I2543	SERVENTE	H	0,2425	13,2100 R\$	3,20
				Total: R\$	7,52
SERVIÇOS					
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,0060	351,1555 R\$	2,11
				Total: R\$	2,11
				Total Simples: R\$	9,63
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (25,92%): R\$	2,50
				Valor Geral: R\$	12,13

C3034 - REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,6790	17,8300 R\$	12,11
I2543	SERVENTE	H	0,8730	13,2100 R\$	11,53
				Total: R\$	23,64
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0246	49,4700 R\$	1,22
I0441	CAL HIDRATADA	KG	3,6400	1,0670 R\$	3,88
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,6400	0,4462 R\$	1,62
				Total: R\$	6,72
				Total Simples: R\$	30,36
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (25,92%): R\$	7,87
				Valor Geral: R\$	38,23

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
Jose Erivelto Ferreira Martins
RNP 060356007-5 CREA 12896-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP



CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DE ARQUIBANCADAS E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO ESTÁDIO DA SEDE DE MULUNGU E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO CAMPO DO DISTRITO DE LAMEIRÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: REFORMA DO ESTÁDIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

C1779 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÊU DE POLIÉSTER - M2

MAO DE OBRA

10039	AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO
10091	APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2910	14,5200 R\$	4,23
H	0,2910	17,8300 R\$	5,19
Total:			R\$ 9,42

MATERIAIS

46	ASFALTO MODIFICADO
12099	TINTA PRIMARIA
12251	VEU DE POLIESTER

KG	2,0000	3,2398 R\$	6,48
L	0,6000	6,8870 R\$	4,13
M2	1,1000	5,0731 R\$	5,58
Total:			R\$ 16,19

Total Simples: R\$ 25,61
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 6,64
Valor Geral: R\$ 32,25

3.3 ALVENARIAS E REVESTIMENTOS

C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m - M3

MAO DE OBRA

12543	SERVENTE
-------	----------

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	2,5705	13,2100 R\$	33,96
Total:			R\$ 33,96

Total Simples: R\$ 33,96
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 8,80
Valor Geral: R\$ 42,76

C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA - M3

MAO DE OBRA

12391	PEDREIRO
12543	SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	5,8200	17,8300 R\$	103,77
H	8,7300	13,2100 R\$	115,32
Total:			R\$ 219,09

MATERIAIS

10109	AREIA MEDIA
10805	CIMENTO PORTLAND
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)

M3	0,3648	49,4700 R\$	18,05
KG	109,5000	0,4462 R\$	48,86
M3	1,1000	64,8445 R\$	71,33
Total:			R\$ 138,24

Total Simples: R\$ 357,33
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 92,62
Valor Geral: R\$ 449,95

[Handwritten Signature]
 CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
 CNPJ: 07838885/0001-41
 Administrador & Engenheiro Civil
 José Erivelto Ferreira Martins
 RNP 060356007-5 CREA. 12896-D
 CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DE ARQUIBANCADAS E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO ESTÁDIO DA SEDE DE MULUNGU E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO CAMPO DO DISTRITO DE LAMEIRÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: REFORMA DO ESTÁDIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) - M2

MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO
I2543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,9700	17,8300 R\$	17,30
H	1,0864	13,2100 R\$	14,35
		Total: R\$	31,65

MATERIAIS

109 AREIA MEDIA
10441 CAL HIDRATADA
10805 CIMENTO PORTLAND
12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM

M3	0,0149	49,4700 R\$	0,74
KG	2,1800	1,0670 R\$	2,33
KG	2,1800	0,4462 R\$	0,97
UN	25,0000	0,4074 R\$	10,19
		Total: R\$	14,23
		Total Simples: R\$	45,88
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI (25,92%): R\$	11,89
		Valor Geral: R\$	57,77

C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO
I2543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0970	17,8300 R\$	1,73
H	0,1455	13,2100 R\$	1,92
		Total: R\$	3,65

MATERIAIS

I0109 AREIA MEDIA
I0805 CIMENTO PORTLAND

M3	0,0061	49,4700 R\$	0,30
KG	2,4300	0,4462 R\$	1,08
		Total: R\$	1,38
		Total Simples: R\$	5,03
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI (25,92%): R\$	1,30
		Valor Geral: R\$	6,33

C3028 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 - M2

MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO
I2543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,5820	17,8300 R\$	10,38
H	0,5820	13,2100 R\$	7,69
		Total: R\$	18,07

SERVIÇOS

C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3

M3	0,0250	692,8133 R\$	17,31
		Total: R\$	17,31
		Total Simples: R\$	35,38
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI (25,92%): R\$	9,17
		Valor Geral: R\$	44,55

3.4 BANCOS

C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m - M3

MAO DE OBRA

I2543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	2,5705	13,2100 R\$	33,96
		Total: R\$	33,96
		Total Simples: R\$	33,96
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI (25,92%): R\$	8,80
		Valor Geral: R\$	42,76

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP



CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DE ARQUIBANCADAS E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO ESTÁDIO DA SEDE DE MULUNGU E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO CAMPO DO DISTRITO DE LAMEIRÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: REFORMA DO ESTÁDIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA - M3

MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO
I2543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	5,8200	17,8300 R\$	103,77
H	8,7300	13,2100 R\$	115,32
Total:			R\$ 219,09

MATERIAIS

09 AREIA MEDIA
10805 CIMENTO PORTLAND
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)

M3	0,3648	49,4700 R\$	18,05
KG	109,5000	0,4462 R\$	48,86
M3	1,1000	64,8445 R\$	71,33
Total:			R\$ 138,24

Total Simples: R\$ 357,33

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 92,62

Valor Geral: R\$ 449,95

C0056 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) - M3

MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO
I2543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	8,2450	17,8300 R\$	147,01
H	8,9240	13,2100 R\$	117,89
Total:			R\$ 264,90

MATERIAIS

10108 AREIA GROSSA
10441 CAL HIDRATADA
10805 CIMENTO PORTLAND
31 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM

M3	0,2098	53,3500 R\$	11,19
KG	30,9500	1,0670 R\$	33,02
KG	30,9500	0,4462 R\$	13,81
UN	235,0000	0,4074 R\$	95,74
Total:			R\$ 153,76

Total Simples: R\$ 418,66

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 108,52

Valor Geral: R\$ 527,18

C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO
I2543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0970	17,8300 R\$	1,73
H	0,1455	13,2100 R\$	1,92
Total:			R\$ 3,65

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA
10805 CIMENTO PORTLAND


M3	0,0061	49,4700 R\$	0,30
KG	2,4300	0,4462 R\$	1,08
Total:			R\$ 1,38

Total Simples: R\$ 5,03

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 1,30

Valor Geral: R\$ 6,33


CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP



CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DE ARQUIBANCADAS E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO ESTÁDIO DA SEDE DE MULUNGU E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO CAMPO DO DISTRITO DE LAMEIRÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: REFORMA DO ESTÁDIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

C3028 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 - M2

MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO
I2543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,5820	17,8300 R\$	10,38
H	0,5820	13,2100 R\$	7,69
Total:			R\$ 18,07

SERVIÇOS

64 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3

M3	0,0250	692,8133 R\$	17,31
Total:			R\$ 17,31
Total Simples:			R\$ 35,38
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 9,17
Valor Geral:			R\$ 44,55

C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0360	19,0544 R\$	0,69
Total:			R\$ 0,69

MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO
I2543 SERVENTE

H	0,3880	17,8300 R\$	6,92
H	1,0670	13,2100 R\$	14,10
Total:			R\$ 21,02

MATERIAIS

I0109 AREIA MEDIA
I0280 BRITA
I0805 CIMENTO PORTLAND

M3	0,0332	49,4700 R\$	1,64
M3	0,0440	74,4475 R\$	3,28
KG	11,0000	0,4462 R\$	4,91
Total:			R\$ 9,83
Total Simples:			R\$ 31,54
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 8,18
Valor Geral:			R\$ 39,72

C4601 - PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm - M2

MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO
I2543 SERVENTE


Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,9700	17,8300 R\$	17,30
H	1,1155	13,2100 R\$	14,74
Total:			R\$ 32,04

MATERIAIS

I0109 AREIA MEDIA
I0805 CIMENTO PORTLAND

M3	0,0243	49,4700 R\$	1,20
KG	7,3100	0,4462 R\$	3,26
Total:			R\$ 4,46
Total Simples:			R\$ 36,50
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 9,46
Valor Geral:			R\$ 45,96


CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA. 12896-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP



CNPJ: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DE ARQUIBANCADAS E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO ESTÁDIO DA SEDE DE MULUNGU E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO CAMPO DO DISTRITO DE LAMEIRÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: REFORMA DO ESTÁDIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

3.5 PINTURA

C1910 - PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2395 PINTOR	H	0,4850	17,8500 R\$	8,66
I2543 SERVENTE	H	0,3880	13,2100 R\$	5,13
			Total:	R\$ 13,79

M: MAIS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0154 ÁCIDO MURIÁTICO	L	0,0800	3,7539 R\$	0,30
I2097 TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,2500	16,4512 R\$	4,11
			Total:	R\$ 4,41
			Total Simples:	R\$ 18,20
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (25,92%):	R\$ 4,72
			Valor Geral:	R\$ 22,92

4.0 ILUMINAÇÃO

4.1 CABOS E ELETRÓDUTOS

C0556 - CABO EM PVC 1000V 6MM2 - M

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1261	14,5200 R\$	1,83
I2312 ELETRICISTA	H	0,1261	18,0700 R\$	2,28
			Total:	R\$ 4,11

MATERIAIS

I0075 CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	1,0200	3,3853 R\$	3,45
			Total:	R\$ 3,45
			Total Simples:	R\$ 7,56
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (25,92%):	R\$ 1,96
			Valor Geral:	R\$ 9,52

Handwritten initials and signatures

C0554 - CABO EM PVC 1000V 4MM2 - M

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1164	14,5200 R\$	1,69
I2312 ELETRICISTA	H	0,1164	18,0700 R\$	2,10
			Total:	R\$ 3,79

MATERIAIS

I0374 CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	1,0200	2,6869 R\$	2,74
			Total:	R\$ 2,74
			Total Simples:	R\$ 6,53
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (25,92%):	R\$ 1,69
			Valor Geral:	R\$ 8,22

Handwritten signature
 CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
 CNPJ: 07838885/0001-41
 Administrador & Engenheiro Civil
 José Erivelto Ferreira Martins
 RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
 CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP



CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DE ARQUIBANCADAS E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO ESTÁDIO DA SEDE DE MULUNGU E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO CAMPO DO DISTRITO DE LAMEIRÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: REFORMA DO ESTÁDIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

C1196 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") - M

MAO DE OBRA

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA
12312	ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2910	14,5200 R\$	4,23
H	0,2910	18,0700 R\$	5,26
Total:			R\$ 9,49

MATERIAIS

75	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"
----	-------------------------------

M	1,1000	2,8955 R\$	3,18
Total:			R\$ 3,18

Total Simples: R\$ 12,67

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 3,28

Valor Geral: R\$ 15,95

C0631 - CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO - UN

MAO DE OBRA

10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO
10121	ARMADOR/FERREIRO
10498	CARPINTEIRO
12391	PEDREIRO
12543	SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1116	14,5200 R\$	1,62
H	0,5869	14,5200 R\$	8,52
H	0,1116	17,8300 R\$	1,99
H	0,5869	17,8300 R\$	10,46
H	2,7500	17,8300 R\$	49,03
H	4,6250	13,2100 R\$	61,10
Total:			R\$ 132,72

MATERIAIS

10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG
10109	AREIA MEDIA
10169	AÇO CA-60
10280	BRITA
10441	CAL HIDRATADA
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)
10805	CIMENTO PORTLAND
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM


KG	0,0220	11,1550 R\$	0,25
M3	0,0800	49,4700 R\$	3,96
KG	1,3170	4,5105 R\$	5,94
M3	0,0536	74,4475 R\$	3,99
KG	6,0000	1,0670 R\$	6,40
M2	0,1000	20,3991 R\$	2,04
KG	18,0000	0,4462 R\$	8,03
M	0,0300	7,8279 R\$	0,23
UN	101,0000	0,2522 R\$	25,47
Total:			R\$ 56,31


Total Simples: R\$ 189,03

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 49,00

Valor Geral: R\$ 238,03


CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DE ARQUIBANCADAS E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO ESTÁDIO DA SEDE DE MULUNGU E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO CAMPO DO DISTRITO DE LAMEIRÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: REFORMA DO ESTÁDIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

4.2 QUADROS E DISJUNTORES

C2090 - QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - UN

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	4,6560	14,5200 R\$	67,61
I2312	ELETRICISTA	H	4,6560	18,0700 R\$	84,13
				Total:	R\$ 151,74

MATERIAIS

I0126	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	UN	3,0000	0,7954 R\$	2,39
I0285	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	UN	3,0000	0,9312 R\$	2,79
I0338	CABO COBRE NU 25MM2	M	2,0000	11,2132 R\$	22,43
I0355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	1,0000	4,9858 R\$	4,99
I0436	CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM	UN	1,0000	72,0807 R\$	72,08
I0551	CHAVE GERAL 3X200A-BASE DE MARMORE	UN	1,0000	306,2387 R\$	306,24
I0841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	1,0000	2,2795 R\$	2,28
I1071	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	M	1,5000	2,1631 R\$	3,24
I1243	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	UN	1,0000	51,2548 R\$	51,25
I1720	POSTE DE CONCRETO DUPLO T- (8MX300KG), RESISTÊNCIA NOMIAL 300KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 708KG	UN	1,0000	519,9200 R\$	519,92
				Total:	R\$ 987,61

Total Simples: R\$ 1.139,35

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 295,32

Valor Geral: R\$ 1.434,67

C2066 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO - UN

MAO DE OBRA

I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,1640	14,5200 R\$	16,90
I2312	ELETRICISTA	H	1,1640	18,0700 R\$	21,03
				Total:	R\$ 37,93

MATERIAIS

I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	29,6820 R\$	29,68
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	29,1970 R\$	29,20
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	24,1433 R\$	24,14
I1747	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES	UN	1,0000	35,2789 R\$	35,28
				Total:	R\$ 118,30

Total Simples: R\$ 156,23

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 40,49

Valor Geral: R\$ 196,72

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP



CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DE ARQUIBANCADAS E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO ESTÁDIO DA SEDE DE MULUNGU E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO CAMPO DO DISTRITO DE LAMEIRÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: REFORMA DO ESTÁDIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

C1098 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A - UN

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2910	14,5200 R\$	4,23
H	0,2910	18,0700 R\$	5,26
		Total: R\$	9,49

MATERIAIS

36 DISJUNTOR MONOPOLAR 32A

UN	1,0000	16,0535 R\$	16,05
		Total: R\$	16,05

Total Simples: R\$ 25,54

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 6,62

Valor Geral: R\$ 32,16

C1093 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A - UN

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2910	14,5200 R\$	4,23
H	0,2910	18,0700 R\$	5,26
		Total: R\$	9,49

MATERIAIS

10981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A

UN	1,0000	9,5739 R\$	9,57
		Total: R\$	9,57

Total Simples: R\$ 19,06

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 4,94

Valor Geral: R\$ 24,00

4.3 POSTES E REFLETORES

COTAÇÃO - REFLETOR EM LED 150w - CJ

MATERIAIS

COTAÇÃO REFLETOR EM LED 150w

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
CJ	1,0000	240,1817 R\$	240,18
		Total: R\$	240,18

Total Simples: R\$ 240,18

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 62,25

Valor Geral: R\$ 302,43

CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DE ARQUIBANCADAS E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO ESTÁDIO DA SEDE DE MULUNGU E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO CAMPO DO DISTRITO DE LAMEIRÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: REFORMA DO ESTÁDIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ


C5033 - POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG - UN

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	1,3000	112,7018	R\$ 146,51
				Total:	R\$ 146,51
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	2,5220	13,2100	R\$ 33,32
				Total:	R\$ 33,32
MATERIAIS					
19515	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RES. NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG	UN	1,0000	621,7700	R\$ 621,77
				Total:	R\$ 621,77
SERVIÇOS					
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	0,3800	336,6901	R\$ 127,94
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	0,3800	111,4724	R\$ 42,36
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,5300	33,9563	R\$ 18,00
				Total:	R\$ 188,30
				Total Simples:	R\$ 989,90
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 256,58
				Valor Geral:	R\$ 1.246,48

Hidrolândia - Ceará, 22 de novembro de 2019

Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS - CPF: 241.275.823-91
SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP 060356007-5 - CREA: 12896-D
CPF 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DE AROUBANCADAS E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO ESTÁDIO DA SEDE DE MULUNGU E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO CAMPO DO DISTRITO DE LAMEIRÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: ILUMINAÇÃO DO CAMPO DO LAMEIRÃO

LOCAL: LAMEIRÃO - MULUNGU - CEARÁ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. SI/BDI (R\$)	PR. UNIT. CI/BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	152,66	192,23	1.153,38	
2.0	CABOS E ELETRODUTOS								
2.1	C0566	SEINFRA	CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	489,50	7,56	9,52	10.848,72	
2.2	C4377	SEINFRA	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	M	45,60	5,23	6,59	4.660,04	
2.3	C1196	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	264,70	12,67	15,95	300,50	
2.4	C0631	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	7,00	189,03	238,03	4.221,97	
3.0	QUADROS E DISJUNTORES								
3.1	C2090	SEINFRA	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	1,00	1.139,35	1.434,67	1.668,21	
3.2	C2066	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00	156,23	196,72	1.727,39	
3.3	C1095	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	2,00	19,06	24,00	1.434,67	
3.4	C1092	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	2,00	19,06	24,00	196,72	
4.0	POSTES E REFLETORES								
4.1	COTACÃO	COTACÃO	REFLETOR EM LED 150w	CJ	16,00	240,18	302,43	48,00	
4.2	C5033	SEINFRA	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG	UN	4,00	989,90	1.246,48	48,00	
R\$	23.554,29						TOTAL GERAL CI/BDI (R\$)		23.554,29

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias

BDI: 25,92% (vinte e cinco vírgula noventa e dois por cento)

Hidrolândia - Ceará, 22 de novembro de 2019

[Handwritten signature]

Construtora Martins Projetos Eireli EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41

CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

SÓCIO ADMINISTRADOR


Administrador & Engenheiro Civil

Jose Ervelto Ferreira Martins

RNP 060356007-5 CREA: 12896-D

CPF: 241275823-91





CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE ARQUIBANCADAS E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO ESTÁDIO DA SEDE DE MULUNGU E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO CAMPO DO DISTRITO DE LAMEIRÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: ILUMINAÇÃO DO CAMPO DO LAMEIRÃO

LOCAL: LAMEIRÃO - MULUNGU - CEARÁ

ITEM	DESCRIÇÃO	15 DIAS		30 DIAS		TOTAL C/ BDI (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	1.153,38			1.153,38
2.0	CABOS E ELETRODUTOS	50,00%	5.424,36	50,00%	5.424,36	10.848,72
3.0	QUADROS E DISJUNTORES	50,00%	863,70	50,00%	863,70	1.727,39
4.0	POSTES E REFLETORES	50,00%	4.912,40	50,00%	4.912,40	9.824,80
TOTAL GERAL (R\$)		52,45%	12.353,84	47,55%	11.200,46	
TOTAL ACUMULADO (R\$)		52,45%	12.353,84	100,00%	23.554,29	23.554,29

Hidrolândia - Ceará, 22 de novembro de 2019


Handwritten initials and signature.

Handwritten signature of José Ervelto Ferreira Martins.

Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
JOSÉ ERVELTO FERREIRA MARTINS- CPF: 241.275.823-91
SOCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07.838.885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Ervelto Ferreira Martins
RNP: 08:556007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91





CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP



CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE BDI

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DE ARQUIBANCADAS E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO ESTÁDIO DA SEDE DE MULUNGU E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO CAMPO DO DISTRITO DE LAMEIRÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: ILUMINAÇÃO DO CAMPO DO LAMEIRÃO

LOCAL: LAMEIRÃO - MULUNGU - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
	Impostos	11,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	11,15
	BDI =	25,92%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Hidrolândia - Ceará, 22 de novembro de 2019

Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41

JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS- CPF: 241.275.823-91

SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP

CNPJ: 07838885/0001-41

Administrador & Engenheiro Civil

José Erivelto Ferreira Martins

RNP 060356007-5 CREA: 12696-D

CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41
Av. Claudio Cameo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99526-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



ENCARGOS SOCIAIS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019.


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DE ARQUIBANCADAS E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO ESTÁDIO DA SEDE DE MULUNGU E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO CAMPO DO DISTRITO DE LAMEIRÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: ILUMINAÇÃO DO CAMPO DO LAMEIRÃO

LOCAL: LAMEIRÃO - MULUNGU - CEARÁ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 026.1		TABELA 026	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	44,97	16,84	44,97	16,84
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,92	0,71	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86	15,41	11,86
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39	4,40	3,39
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81	3,70	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36	0,47	0,36
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02	3,19	17,05	6,58
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83	16,55	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36	0,50	0,38
	TOTAL (A+B+C+D)	85,20	48,69	114,23	72,08

Hidrolândia - Ceará, 22 de novembro de 2019


Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS - CPF: 241.275.823-91
SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP



CNPJ.: 07.838.885/0001-41
Av. Claudio Cameio Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DE ARQUIBANCADAS E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO ESTÁDIO DA SEDE DE MULUNGU E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO CAMPO DO DISTRITO DE LAMEIRÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: ILUMINAÇÃO DO CAMPO DO LAMEIRÃO

LOCAL: LAMEIRÃO - MULUNGU - CEARÁ

C1196 - ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4") - M

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
12312 ELETRICISTA

MATERIAIS

15 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2910	14,5200 R\$	4,23
H	0,2910	18,0700 R\$	5,26
		Total:	R\$ 9,49
M	1,1000	2,8955 R\$	3,18
		Total:	R\$ 3,18
		Total Simples:	R\$ 12,67
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI (25,92%):	R\$ 3,28
		Valor Geral:	R\$ 15,95

C0631 - CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO - UN

MAO DE OBRA

10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO
10121 ARMADOR/FERREIRO
10498 CARPINTEIRO
12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

MATERIAIS

10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG
10109 AREIA MEDIA
10169 AÇO CA-60
10280 BRITA
10441 CAL HIDRATADA
10529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)
10805 CIMENTO PORTLAND
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm
12082 TIJOLO MACIÇO COMUM

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1116	14,5200 R\$	1,62
H	0,5869	14,5200 R\$	8,52
H	0,1116	17,8300 R\$	1,99
H	0,5869	17,8300 R\$	10,46
H	2,7500	17,8300 R\$	49,03
H	4,6250	13,2100 R\$	61,10
		Total:	R\$ 132,72
KG	0,0220	11,1550 R\$	0,25
M3	0,0800	49,4700 R\$	3,96
KG	1,3170	4,5105 R\$	5,94
M3	0,0536	74,4475 R\$	3,99
KG	6,0000	1,0670 R\$	6,40
M2	0,1000	20,3991 R\$	2,04
KG	18,0000	0,4462 R\$	8,03
M	0,0300	7,8279 R\$	0,23
UN	101,0000	0,2522 R\$	25,47
		Total:	R\$ 56,31
		Total Simples:	R\$ 189,03
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI (25,92%):	R\$ 49,00
		Valor Geral:	R\$ 238,03

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI - EPP
CNPJ 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA. 12896-D
CPF 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP



CNPJ.: 07.838.885/0001-41
Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DE ARQUIBANCADAS E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO ESTÁDIO DA SEDE DE MULUNGU E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO CAMPO DO DISTRITO DE LAMEIRÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: ILUMINAÇÃO DO CAMPO DO LAMEIRÃO

LOCAL: LAMEIRÃO - MULUNGU - CEARÁ

C1092 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A - UN

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2910	14,5200 R\$	4,23
H	0,2910	18,0700 R\$	5,26
Total:			R\$ 9,49

MATERIAIS

10 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A

UN	1,0000	9,5739 R\$	9,57
Total:			R\$ 9,57
Total Simples:			R\$ 19,06
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 4,94
Valor Geral:			R\$ 24,00

4.0 POSTES E REFLETORES

COTAÇÃO - REFLETOR EM LED 150w - CJ

MATERIAIS

COTAÇÃO REFLETOR EM LED 150w

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
CJ	1,0000	240,1817 R\$	240,18
Total:			R\$ 240,18
Total Simples:			R\$ 240,18
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 62,25
Valor Geral:			R\$ 302,43

C5033 - POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG - UN

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

10705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,3000	112,7018 R\$	146,51
Total:			R\$ 146,51

M: E OBRA

12543 SERVENTE

H	2,5220	13,2100 R\$	33,32
Total:			R\$ 33,32

MATERIAIS

19515 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RES. NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG

UN	1,0000	621,7700 R\$	621,77
Total:			R\$ 621,77

SERVIÇOS

C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL
C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

M3	0,3800	336,6901 R\$	127,94
M3	0,3800	111,4724 R\$	42,36
M3	0,5300	33,9563 R\$	18,00
Total:			R\$ 188,30

Total Simples: R\$ 989,90

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 256,58

Valor Geral: R\$ 1.246,48

Hidrolândia - Ceará, 22 de novembro de 2019

Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41

JOSÉ ERVELTO FERREIRA MARTINS - CPF: 241.275.823-91

CONSELHO ADMINISTRATIVO DO PROJETO EIRELI - EPP

CNPJ: 07838885/0001-41

Administrador & Engenheiro Civil

José Ervelto Ferreira Martins

RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D

CPF: 241275823-91