



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.896.885/0001-41

Av. Cláudio Camelo Timbo, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.279-000 - Hidrolândia -

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

23.0	ROUPA SUJA
------	------------

C1064 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,0679	17,8300	R\$ 1,21
12543	SERVENTE	H	0,6790	13,2100	R\$ 8,97
Total:					R\$ 10,18
Total Simples:					R\$ 10,18
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI (25,92%):					R\$ 2,64
Valor Geral:					R\$ 12,82

C1071 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CIAZULEJOS - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,2420	17,8300	R\$ 4,32
12543	SERVENTE	H	2,4250	13,2100	R\$ 32,03
Total:					R\$ 36,35
Total Simples:					R\$ 36,35
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI (25,92%):					R\$ 9,42
Valor Geral:					R\$ 45,77

C1211 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP.=20mm P/PAREDE - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,5820	17,8300	R\$ 10,38
12543	SERVENTE	H	0,7760	13,2100	R\$ 10,25
Total:					R\$ 20,63

MATERIAIS

10109	ARFIA MFIDIA	M3	0,0095	49,4700	R\$ 0,47
10112	ARENOSO	M3	0,0221	50,4400	R\$ 1,11
10605	CIMENTO PORTLAND	KG	3,8000	0,4462	R\$ 1,70
Total:					R\$ 3,28
Total Simples:					R\$ 23,91
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI (25,92%):					R\$ 6,20
Valor Geral:					R\$ 30,11


C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/PAREDE - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,6984	17,8300	R\$ 12,45
12543	SERVENTE	H	0,6984	13,2100	R\$ 9,23
Total:					R\$ 21,68

MATERIAIS

16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	30,0700	R\$ 33,08
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,0000	1,9400	R\$ 11,64
Total:					R\$ 44,72
Total Simples:					R\$ 66,40
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI (25,92%):					R\$ 17,21
Valor Geral:					R\$ 83,61



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbo, 864, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia
Fones: (88) 99929-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ.

C2180 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,2425	17,8300	R\$ 4,32
12543	SERVEnte	H	0,5335	13,2100	R\$ 7,05
				Total:	R\$ 11,37
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0362	49,4700	R\$ 1,79
1805	CIMENTO PORTLAND	KG	8,7600	0,4462	R\$ 3,91
				Total:	R\$ 5,70
				Total Simples:	R\$ 17,07
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 4,42
				Valor Geral:	R\$ 21,49

C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,5820	17,8300	R\$ 10,38
12543	SERVEnte	H	0,5820	13,2100	R\$ 7,69
				Total:	R\$ 18,07
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	30,0603	R\$ 33,07
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,0000	1,9400	R\$ 11,64
				Total:	R\$ 44,71
				Total Simples:	R\$ 62,79
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 16,27
				Valor Geral:	R\$ 79,05

C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,1940	17,8300	R\$ 3,46
12543	SERVEnte	H	0,1940	13,2100	R\$ 2,56
				Total:	R\$ 6,02
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,2325	2,7742	R\$ 0,65
				Total:	R\$ 0,65
				Total Simples:	R\$ 6,67
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 1,73
				Valor Geral:	R\$ 8,40

C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PITINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2910	14,5200	R\$ 4,23
12395	PINTOR	H	0,3390	17,8500	R\$ 6,05
				Total:	R\$ 10,28
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11347	LIXA PARA MADFIRAMASSA	UN	0,5000	0,5335	R\$ 0,27
11512	MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO	KG	0,4500	7,3914	R\$ 3,33
				Total:	R\$ 3,60
				Total Simples:	R\$ 13,88
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 3,50
				Valor Geral:	R\$ 17,43



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.932.825/0001-41

Av. Claudio Camelo Tinibo, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia -
Fones: (88) 98926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2018.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3400	14,5200 R\$	4,94
12395 PINTOR	H	0,3880	17,8500 R\$	6,93
			Total: R\$	11,87

MATERIAIS

10035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	12,3966 R\$	0,50
100 ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	20,3162 R\$	3,33
1199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/MADEIRAS	L	0,1300	9,5836 R\$	1,25
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,4000	0,5335 R\$	0,21
			Total: R\$	5,29
			Total Simples: R\$	17,16
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (25,92%): R\$	4,45
			Valor Geral: R\$	21,61

C1515 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3395	14,5200 R\$	4,93
12395 PINTOR	H	0,3880	17,8500 R\$	6,93
			Total: R\$	11,86

MATERIAIS

11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,2500	0,5335 R\$	0,13
11490 LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200	11,7176 R\$	1,41
12096 TINTA LATEX	L	0,1700	14,2202 R\$	2,42
			Total: R\$	3,96
			Total Simples: R\$	15,82
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (25,92%): R\$	4,10
			Valor Geral: R\$	19,92

24.0 LAVANDERIA

C1064 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO - M2


MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12331 PEDREIRO	H	0,6673	17,8300 R\$	11,91
12543 SERVENTE	H	0,6790	13,2100 R\$	8,97
			Total: R\$	20,88
			Total Simples: R\$	20,16
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (25,92%): R\$	2,64
			Valor Geral: R\$	12,82

C1071 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CIAZULEJOS - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12331 PEDREIRO	H	0,2420	17,8300 R\$	4,32
12543 SERVENTE	H	2,4250	13,2100 R\$	32,03
			Total: R\$	36,35
			Total Simples: R\$	36,35
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (25,92%): R\$	9,42
			Valor Geral: R\$	45,77



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.838.885/0001-41

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia -
Fones: (88) 98926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ.

C1211 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:1:3 ESP.= 20mm P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,5820	17,8300 R\$	10,38
12543	SERVENTE	H	0,7760	13,2100 R\$	10,25
				Total:	R\$ 20,63
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0095	49,4700 R\$	0,47
1112	ARENOSO	M3	0,0221	50,4400 R\$	1,11
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,2000	0,4462 R\$	1,70
				Total:	R\$ 3,28
				Total Simples:	R\$ 23,91
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 6,20
				Valor Geral:	R\$ 30,11

C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/PAREDE - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,8984	17,8300 R\$	12,45
12543	SERVENTE	H	0,8984	13,2100 R\$	9,23
				Total:	R\$ 21,68
MATERIAIS					
16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	30,0700 R\$	33,08
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,0000	1,9400 R\$	11,64
				Total:	R\$ 44,72
				Total Simples:	R\$ 66,40
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 17,21
				Valor Geral:	R\$ 83,61

C J - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,2425	17,8300 R\$	4,32
12543	SERVENTE	H	0,5335	13,2100 R\$	7,05
				Total:	R\$ 11,37
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0362	49,4700 R\$	1,79
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	8,7600	0,4462 R\$	3,91
				Total:	R\$ 5,70
				Total Simples:	R\$ 17,07
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 4,42
				Valor Geral:	R\$ 21,49

C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,5820	17,8300 R\$	10,38
12543	SERVENTE	H	0,5820	13,2100 R\$	7,69
				Total:	R\$ 18,07
MATERIAIS					
16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	30,0803 R\$	33,07
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,0000	1,9400 R\$	11,64
				Total:	R\$ 44,71
				Total Simples:	R\$ 62,78
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 16,27
				Valor Geral:	R\$ 79,05



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 864, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia -
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328 LADRILHISTA	H	0,1940	17,8300 R\$	3,46
12543 SERVENTE	H	0,1940	13,2100 R\$	2,56
			Total: R\$	6,02

MATERIAIS

10118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,2325	2,7742 R\$	0,65
			Total: R\$	0,65
			Total Simples: R\$	6,67
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (25,92%): R\$	1,73
			Valor Geral: R\$	8,40

C1205 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2910	14,5200 R\$	4,23
12395 PINTOR	H	0,3390	17,8500 R\$	6,05
			Total: R\$	10,28

MATERIAIS

11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,5000	0,5335 R\$	0,27
11512 MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO	KG	0,4500	7,3914 R\$	3,33
			Total: R\$	3,60
			Total Simples: R\$	13,88
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (25,92%): R\$	3,60
			Valor Geral: R\$	17,48

() - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3400	14,5200 R\$	4,94
12395 PINTOR	H	0,3880	17,8500 R\$	6,93
			Total: R\$	11,87

MATERIAIS

10035 AGUARRA7 MINFRAI	L	0,0400	12,3666 R\$	0,50
11100 ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	20,8162 R\$	3,33
11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300	9,5836 R\$	1,25
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,4000	0,5335 R\$	0,21
			Total: R\$	5,29
			Total Simples: R\$	17,16
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (25,92%): R\$	4,45
			Valor Geral: R\$	21,61

C2097 - RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES Ø=65 A 100mm (2 1/2" A 4") - M

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5828	14,5200 R\$	8,45
12320 ENCANADOR	H	0,1940	17,8300 R\$	3,46
			Total: R\$	11,91

MATERIAIS

			Total Simples: R\$	11,91
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (25,92%): R\$	3,09
			Valor Geral: R\$	15,00




CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.832.825/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

C0217 - ARMADURA CA-50 FINA D=3,40 A 6,40mm - KG

MAO DE OBRA

10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO
10121	ARMADOR/FERREIRO

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0679	14,5200 R\$	0,99
H	0,0679	17,8300 R\$	1,21
Total:			R\$ 2,20

MATERIAIS

10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG
169	AÇO CA-60

KG	0,0200	11,1550 R\$	0,22
KG	1,1500	4,4960 R\$	5,17
Total:			R\$ 5,39
Total Simples:			R\$ 7,59
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 1,97
Valor Geral:			R\$ 9,56

C1240 - ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 65 A 100mm (2 1/2" A 4") - M

MAO DE OBRA

12391	PEDREIRO
12543	SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2011	17,8300 R\$	3,59
H	0,2037	13,2100 R\$	2,69
Total:			R\$ 6,28

MATERIAIS

10109	AREIA MEDIA
10441	CAL HIDRATADA
10805	CIMENTO PORTLAND

M3	0,0018	49,4700 R\$	0,09
KG	0,2200	1,0670 R\$	0,23
KG	0,1800	0,4462 R\$	0,08
Total:			R\$ 0,40
Total Simples:			R\$ 8,90
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 2,28
Valor Geral:			R\$ 11,08

C1255 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA

10045	AJUDANTE DE PINTOR
12395	PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,3395	14,5200 R\$	4,93
H	0,3380	17,8500 R\$	6,03
Total:			R\$ 10,96

MATERIAIS

11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA
11499	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURAS LATEX
12096	TINTA LATEX

UN	0,2500	0,5335 R\$	0,13
L	9,1200	11,1176 R\$	1,41
L	0,1700	14,2262 R\$	2,42
Total:			R\$ 3,96
Total Simples:			R\$ 15,82
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 4,10
Valor Geral:			R\$ 19,92

25.0 DEPOSITO DA LAVANDERIA

C1064 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO - M2

MAO DE OBRA

12391	PEDREIRO
12543	SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0679	17,8300 R\$	1,21
H	0,6790	13,2100 R\$	8,97
Total:			R\$ 10,18

Total Simples:			R\$ 10,18
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 2,64
Valor Geral:			R\$ 12,82



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.838.825/0001-41

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE

Fones: (88) 95926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

C1071 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,2420	17,8300 R\$	4,32
12543 SERVENTE	H	2,4250	13,2100 R\$	32,03
Total:				R\$ 36,35
Total Simples:				R\$ 36,35
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (25,92%):				R\$ 9,42
Valor Geral:				R\$ 45,77

C1211 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP.= 20mm P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,5820	17,8300 R\$	10,38
12543 SERVENTE	H	0,7760	13,2100 R\$	10,25
Total:				R\$ 20,63

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA	M3	0,0095	49,4700 R\$	0,47
10112 ARENOSO	M3	0,0221	50,4400 R\$	1,11
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	3,3000	0,4462 R\$	1,70
Total:				R\$ 3,28
Total Simples:				R\$ 23,91
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (25,92%):				R\$ 6,20
Valor Geral:				R\$ 30,11

C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
328 LADRILHISTA	H	0,6984	17,8300 R\$	12,45
12543 SERVENTE	H	0,6984	13,2100 R\$	9,23
Total:				R\$ 21,68

MATERIAIS

16498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	30,0700 R\$	33,06
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,0000	1,9400 R\$	11,64
Total:				R\$ 44,72
Total Simples:				R\$ 66,40
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (25,92%):				R\$ 17,21
Valor Geral:				R\$ 83,61

C2180 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,2425	17,8300 R\$	4,32
12543 SERVENTE	H	0,5335	13,2100 R\$	7,05
Total:				R\$ 11,37

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA	M3	0,0382	49,4700 R\$	1,79
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	3,7800	0,4462 R\$	3,91
Total:				R\$ 5,70
Total Simples:				R\$ 17,07
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (25,92%):				R\$ 4,42
Valor Geral:				R\$ 21,49



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.595.825/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE
Fones: (88) 96626-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,5820	17,8300 R\$	10,38
12543	SERVEnte	H	0,5820	13,2100 R\$	7,69
				Total:	R\$ 18,07

MATERIAIS

16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	30,0603 R\$	33,07
3508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,0000	1,9400 R\$	11,64
				Total:	R\$ 44,71
				Total Simples:	R\$ 62,78
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,92%):	R\$ 16,27
				Valor Geral:	R\$ 79,05

C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,1940	17,8300 R\$	3,46
12543	SERVEnte	H	0,1940	13,2100 R\$	2,56
				Total:	R\$ 6,02

MATERIAIS

10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,2325	2,7742 R\$	0,65
				Total:	R\$ 0,65
				Total Simples:	R\$ 6,67
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,92%):	R\$ 1,73
				Valor Geral:	R\$ 8,40

C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
145	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2910	14,5200 R\$	4,23
12395	PINTOR	H	0,3330	17,8500 R\$	6,05
				Total:	R\$ 10,28

MATERIAIS

11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,5000	0,5335 R\$	0,27
11512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	KG	0,4500	7,3914 R\$	3,33
				Total:	R\$ 3,60
				Total Simples:	R\$ 13,88
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,92%):	R\$ 3,60
				Valor Geral:	R\$ 17,48


C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3400	14,5200 R\$	4,94
12395	PINTOR	H	0,3880	17,8500 R\$	6,93
				Total:	R\$ 11,87

MATERIAIS

10035	AGUARRAZ MINIFRAI	L	0,0400	12,3966 R\$	0,50
11100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1800	20,8162 R\$	3,33
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300	9,5838 R\$	1,25
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4600	0,5335 R\$	0,24
				Total:	R\$ 5,29
				Total Simples:	R\$ 17,16
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,92%):	R\$ 4,45
				Valor Geral:	R\$ 21,61



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.998.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbo, 884, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE
Fones: (85) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

C2097 - RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=66 A 100mm (2 1/2" A 4") - M

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5820	14,5200 R\$	8,46
12320 ENCANADOR	H	0,1940	17,8300 R\$	3,46
Total:				R\$ 11,91
Total Simples:				R\$ 11,91
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (25,92%):				R\$ 3,03
Valor Geral:				R\$ 15,00

C0217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm - KG

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0679	14,5200 R\$	0,98
10121 ARMADOR/FERREIRO	H	0,0679	17,8300 R\$	1,21
Total:				R\$ 2,20

MATERIAIS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10103 ARAME RECOZIDO N.18 B/WG	KG	0,0200	11,1550 R\$	0,22
10103 AÇO CA-60	KG	1,1500	4,4960 R\$	5,17
Total:				R\$ 5,39
Total Simples:				R\$ 7,59
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (25,92%):				R\$ 1,97
Valor Geral:				R\$ 9,56

C1240 - ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.=66 A100mm (2 1/2" A 4") - M

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,3201	17,8300 R\$	5,71
12543 SERVENTE	H	0,2037	13,2100 R\$	2,69
Total:				R\$ 8,40

MATERIAIS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10109 AREIA MEDIA	M3	0,0018	49,4700 R\$	0,09
10441 CAL HIDRATADA	KG	0,2200	1,0670 R\$	0,23
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	0,1800	0,4462 R\$	0,08
Total:				R\$ 0,40
Total Simples:				R\$ 8,80
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (25,92%):				R\$ 2,28
Valor Geral:				R\$ 11,08


C1616 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS G/MASSA - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3395	14,5200 R\$	4,93
12395 PINTOR	H	0,3680	17,8500 R\$	6,93
Total:				R\$ 11,86

MATERIAIS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11347 FIXA PARA MADFIRAMASSA	UN	0,2500	0,5335 R\$	0,13
11490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200	11,7176 R\$	1,41
12096 TINTA LATEX	L	0,1700	14,2202 R\$	2,42
Total:				R\$ 3,96
Total Simples:				R\$ 15,82
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (25,92%):				R\$ 4,10
Valor Geral:				R\$ 19,92



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.938.825/0001-41
Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia, CE.
Fone: (55) 33926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

26.0	SALA 4 - ARQUIVO
------	------------------

C1064 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0679	17,8300 R\$	1,21
H	0,6790	13,2100 R\$	8,97
Total:			R\$ 10,18
Total Simples:			R\$ 10,18
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 2,64
Valor Geral:			R\$ 12,82

C1071 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2420	17,8300 R\$	4,32
H	2,4250	13,2100 R\$	32,03
Total:			R\$ 36,35
Total Simples:			R\$ 36,35
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 9,42
Valor Geral:			R\$ 45,77

C1211 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA SPENEIRAR TRAÇO 1:1:3 ESP.= 20mm P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,5820	17,8300 R\$	10,38
H	0,7760	13,2100 R\$	10,25
Total:			R\$ 20,63

MATERIAIS

09 AREIA MEDIA
10112 ARENOSO
10805 CIMENTO PORTLAND

M3	0,0095	49,4700 R\$	0,47
M3	0,0221	50,4400 R\$	1,11
KG	3,8000	0,4462 R\$	1,70
Total:			R\$ 3,28
Total Simples:			R\$ 23,91
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 6,20
Valor Geral:			R\$ 30,11

C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA

11328 LADRILHISTA
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,6984	17,8300 R\$	12,45
H	0,6984	13,2100 R\$	9,23
Total:			R\$ 21,68

MATERIAIS

16498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS

M2	1,1000	30,0700 R\$	33,08
KG	6,0000	1,9400 R\$	11,64
Total:			R\$ 44,72
Total Simples:			R\$ 66,40
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 17,21
Valor Geral:			R\$ 83,61



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.532.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 694, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE
Fones: (88) 99926-0022 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

C2180 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,2425	17,8300 R\$	4,32
12543 SERVENTE	H	0,5335	13,2100 R\$	7,05
			Total:	R\$ 11,37

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA	M3	0,0362	49,4700 R\$	1,79
7805 CIMENTO PORTLAND	KC	8,7600	0,4462 R\$	3,91
			Total:	R\$ 5,70
			Total Simples:	R\$ 17,07
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (25,92%):	R\$ 4,42
			Valor Geral:	R\$ 21,49

C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328 LADRILHISTA	H	0,5820	17,8300 R\$	10,38
12543 SERVENTE	H	0,5820	13,2100 R\$	7,69
			Total:	R\$ 18,07

MATERIAIS

18198 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	30,0603 R\$	33,07
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,0000	1,9400 R\$	11,64
			Total:	R\$ 44,71
			Total Simples:	R\$ 62,78
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (25,92%):	R\$ 16,27
			Valor Geral:	R\$ 79,05

C4100 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328 LADRILHISTA	H	0,1940	17,8300 R\$	3,46
12543 SERVENTE	H	0,1940	13,2100 R\$	2,56
			Total:	R\$ 6,02

MATERIAIS

10118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KC	0,2325	2,7742 R\$	0,65
			Total:	R\$ 0,65
			Total Simples:	R\$ 6,67
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (25,92%):	R\$ 1,73
			Valor Geral:	R\$ 8,40

C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2910	14,5200 R\$	4,23
12395 PINTOR	H	0,3390	17,8500 R\$	6,05
			Total:	R\$ 10,28

MATERIAIS

11347 LIXA PARA MADEIRA MASSA	UN	0,5000	0,5335 R\$	0,27
11512 MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO	KG	0,4500	7,3914 R\$	3,33
			Total:	R\$ 3,60
			Total Simples:	R\$ 13,88
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (25,92%):	R\$ 3,60
			Valor Geral:	R\$ 17,48



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.838.985/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.370-000 - Hidrolândia -
Fones: (88) 96926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

C1200 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA

10045 AJUDANTE DE PINTOR
12395 PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,3400	14,5200 R\$	4,94
H	0,3880	17,8500 R\$	6,93
		Total:	R\$ 11,87

MATERIAIS

10035 AGUARRAZ MINERAL
100 ESMALTE SINTETICO
11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/MADEIRAS
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA

L	0,0400	12,3966 R\$	0,50
L	0,1600	20,8162 R\$	3,33
L	0,1300	9,5836 R\$	1,25
UN	0,4000	0,5335 R\$	0,21
		Total:	R\$ 5,29

Total Simples: R\$ 17,16
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 4,45
Valor Geral: R\$ 21,61

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS MASSA - M2

MAO DE OBRA

10045 AJUDANTE DE PINTOR
12395 PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,3395	14,5200 R\$	4,93
H	0,3880	17,8500 R\$	6,93
		Total:	R\$ 11,86

MATERIAIS

11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA
11490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX
12096 TINTA LATEX

UN	0,2500	0,5335 R\$	0,13
L	0,1200	11,7176 R\$	1,41
L	0,1700	14,2202 R\$	2,42
		Total:	R\$ 3,96

Total Simples: R\$ 15,82
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 4,10
Valor Geral: R\$ 19,92

27.0 REPOUSO DA ZELADORIA

C1054 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0679	17,8300 R\$	1,21
H	0,0790	13,2100 R\$	8,07
		Total:	R\$ 10,18

Total Simples: R\$ 10,18
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 2,64
Valor Geral: R\$ 12,82


C1071 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CIAZULEJOS - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2420	17,8300 R\$	4,32
H	2,4250	13,2100 R\$	32,03
		Total:	R\$ 36,35


Total Simples: R\$ 36,35
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 9,42
Valor Geral: R\$ 45,77



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbo, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP: 62.270-000 - Hidrolândia
Fones: (88) 99826-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL
LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

C1211 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP.= 20mm P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,5820	17,8300 R\$	10,38
H	0,7780	13,2100 R\$	10,25
		Total:	R\$ 20,63

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA
1112 ARENOSO
305 CIMENTO PORTLAND

M3	0,0095	49,4700 R\$	0,47
M3	0,0221	50,4400 R\$	1,11
KG	3,8000	0,4462 R\$	1,70
		Total:	R\$ 3,28

Total Simples: R\$ 23,91
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 6,20
Valor Geral: R\$ 30,11

C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA

11328 LADRILHISTA
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,6984	17,8300 R\$	12,45
H	0,6984	13,2100 R\$	9,23
		Total:	R\$ 21,68

MATERIAIS

16498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS

M2	1,1000	30,0700 R\$	33,08
KG	6,0000	1,9400 R\$	11,64
		Total:	R\$ 44,72

Total Simples: R\$ 66,40
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 17,21
Valor Geral: R\$ 83,61

C1 - REGULIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP=3cm - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2425	17,8300 R\$	4,32
H	0,5335	13,2100 R\$	7,05
		Total:	R\$ 11,37

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA
10805 CIMENTO PORTLAND

M3	0,0362	49,4700 R\$	1,79
KG	8,7600	0,4462 R\$	3,91
		Total:	R\$ 5,70

Total Simples: R\$ 17,07
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 4,42
Valor Geral: R\$ 21,49

C2226 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO - M2

MAO DE OBRA

11328 LADRILHISTA
12543 SERVENTE


Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,5820	17,8300 R\$	10,38
H	0,5820	13,2100 R\$	7,69
		Total:	R\$ 18,07

MATERIAIS

16498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS

M2	1,1000	30,0603 R\$	33,07
KG	6,0000	1,9400 R\$	11,64
		Total:	R\$ 44,71

Total Simples: R\$ 62,78
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 16,27
Valor Geral: R\$ 79,05



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 884, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE
Fones: (88) 55926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

C1120 - REJUNTAMENTO C/ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328 LADRILHISTA	H	0,1940	17,8300 R\$	3,46
12543 SERVENTE	H	0,1940	13,2100 R\$	2,56
			Total:	R\$ 6,02

MATERIAIS

10118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,2325	2,7742 R\$	0,65
			Total:	R\$ 0,65
			Total Simples:	R\$ 6,67
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (25,92%):	R\$ 1,73
			Valor Geral:	R\$ 8,40

C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2910	14,5200 R\$	4,23
12395 PINTOR	H	0,3390	17,8500 R\$	6,05
			Total:	R\$ 10,28

MATERIAIS

11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,5000	0,5335 R\$	0,27
11512 MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO	KG	0,4500	7,3914 R\$	3,33
			Total:	R\$ 3,60
			Total Simples:	R\$ 13,88
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (25,92%):	R\$ 3,60
			Valor Geral:	R\$ 17,48

C1290 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3400	14,5200 R\$	4,94
12395 PINTOR	H	0,3880	17,8500 R\$	6,93
			Total:	R\$ 11,87

MATERIAIS

10035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	12,3966 R\$	0,50
11100 ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	20,8162 R\$	3,33
11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/MADEIRAS	L	0,1300	9,5836 R\$	1,25
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,4000	0,5335 R\$	0,21
			Total:	R\$ 5,29
			Total Simples:	R\$ 17,16
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (25,92%):	R\$ 4,45
			Valor Geral:	R\$ 21,61

C1616 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3395	14,5200 R\$	4,93
12395 PINTOR	H	0,3880	17,8500 R\$	6,93
			Total:	R\$ 11,86

MATERIAIS

11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,2500	0,5335 R\$	0,13
11490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200	11,7176 R\$	1,41
12096 TINTA LATEX	L	0,1700	14,2202 R\$	2,42
			Total:	R\$ 3,96
			Total Simples:	R\$ 16,82
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (25,92%):	R\$ 4,10
			Valor Geral:	R\$ 19,92



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia -

Fones: (88) 38926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

28.0 REPOUSO MEDICO

C1064 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0679	17,8300 R\$	1,21
H	0,6790	13,2100 R\$	8,97
Total:			R\$ 10,18
Total Simples:			R\$ 10,18
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 2,64
Valor Geral:			R\$ 12,82

C1071 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2420	17,8300 R\$	4,32
H	2,4250	13,2100 R\$	32,03
Total:			R\$ 36,35
Total Simples:			R\$ 36,35
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 9,42
Valor Geral:			R\$ 45,77

C1211 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:1:3 ESP = 20mm P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,5820	17,8300 R\$	10,38
H	0,7760	13,2100 R\$	10,25
Total:			R\$ 20,63

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA
10112 ARENOSO
10805 CIMENTO PORTLAND

M3	0,0095	49,4700 R\$	0,47
M3	0,0221	50,4400 R\$	1,11
KG	3,8000	0,4462 R\$	1,70
Total:			R\$ 3,28

Total Simples: R\$ 23,91

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 6,20

Valor Geral: R\$ 30,11

C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA

11328 LADRILHISTA
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,6984	17,8300 R\$	12,45
H	0,6984	13,2100 R\$	9,23
Total:			R\$ 21,68

MATERIAIS

16498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS


M2	1,1000	30,0700 R\$	33,08
KG	6,0000	1,9400 R\$	11,64
Total:			R\$ 44,72

Total Simples: R\$ 66,40

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 17,21

Valor Geral: R\$ 83,61



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.938.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbo, 684, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP: 62.270-000 - Hidrolândia -
Fones: (55) 35926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL
LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

C2180 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2425	17,8300 R\$	4,32
H	0,5335	13,2100 R\$	7,05
		Total:	R\$ 11,37

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA
10805 CIMENTO PORTLAND

M3	0,0362	49,4700 R\$	1,79
KC	8,7800	0,4462 R\$	3,91
		Total:	R\$ 5,70

Total Simples: R\$ 17,07

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 4,42

Valor Geral: R\$ 21,49

C2986 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO - M2

MAO DE OBRA

11328 LADRILHISTA
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,5820	17,8300 R\$	10,38
H	0,5820	13,2100 R\$	7,69
		Total:	R\$ 18,07

MATERIAIS

10498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4
10508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS

M2	1,1000	30,0603 R\$	33,07
KG	6,0000	1,9400 R\$	11,64
		Total:	R\$ 44,71

Total Simples: R\$ 62,78

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 16,27

Valor Geral: R\$ 79,05

C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA

11328 LADRILHISTA
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1940	17,8300 R\$	3,46
H	0,1940	13,2100 R\$	2,56
		Total:	R\$ 6,02

MATERIAIS

10118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO

KG	0,2325	2,7742 R\$	0,65
		Total:	R\$ 0,65

Total Simples: R\$ 6,67

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 1,73

Valor Geral: R\$ 8,40

C1208 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS - M2

MAO DE OBRA

10045 AJUDANTE DE PINTOR
12395 PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2910	14,5200 R\$	4,23
H	0,3390	17,8500 R\$	6,05
		Total:	R\$ 10,28

MATERIAIS

11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA
11512 MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO

UN	0,5000	0,5335 R\$	0,27
KG	0,4500	7,3914 R\$	3,33
		Total:	R\$ 3,60

Total Simples: R\$ 13,88

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 3,60

Valor Geral: R\$ 17,48




CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.538.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia

Fones: (88) 95928-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA

10045	AJUDANTE DE PINTOR
12395	PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,3400	14,5200 R\$	4,94
H	0,3880	17,8500 R\$	6,93
Total:			R\$ 11,87

MATERIAIS

10035	AGUARRAZ MINERAL
11100	ESMALTE SINTETICO
1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/MADEIRAS
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA

L	0,0400	12,8966 R\$	0,50
L	0,1800	20,8182 R\$	2,33
L	0,1300	9,5836 R\$	1,25
UN	0,4000	0,5335 R\$	0,21
Total:			R\$ 5,29

Total Simples: R\$ 17,16
 Encargos Sociais: INCLUSO
 Valor BDI (25,92%): R\$ 4,46
 Valor Geral: R\$ 21,61

C1515 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS G/MASSA - M2

MAO DE OBRA

10045	AJUDANTE DE PINTOR
12395	PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,3395	14,5200 R\$	4,93
H	0,3880	17,8500 R\$	6,93
Total:			R\$ 11,86

MATERIAIS

11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX
12096	TINTA LATEX

UN	0,2500	0,5335 R\$	0,13
L	0,1200	11,7176 R\$	1,41
L	0,1700	14,2202 R\$	2,42
Total:			R\$ 3,96

Total Simples: R\$ 16,82
 Encargos Sociais: INCLUSO
 Valor BDI (25,92%): R\$ 4,10
 Valor Geral: R\$ 19,92

29.0 CORREDOR 03 / POSTO DE ENFERMAGEM

C1064 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO - M2

MAO DE OBRA

12391	PEDREIRO
12543	SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0679	17,8300 R\$	1,21
H	0,6790	13,2100 R\$	8,97
Total:			R\$ 10,18

Total Simples: R\$ 10,18
 Encargos Sociais: INCLUSO
 Valor BDI (25,92%): R\$ 2,64
 Valor Geral: R\$ 12,82


C1071 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS - M2

MAO DE OBRA

12391	PEDREIRO
12543	SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2420	17,8300 R\$	4,32
H	2,4250	13,2100 R\$	32,03
Total:			R\$ 36,35

Total Simples: R\$ 36,35
 Encargos Sociais: INCLUSO
 Valor BDI (25,92%): R\$ 9,42
 Valor Geral: R\$ 45,77



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP: 62.270-000 - Hidrolândia

Fones: (88) 35526-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

C1211 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:1:3 ESP. = 20mm P/PAREDE - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,5820	17,8300 R\$	10,38
12543	SERVEnte	H	0,7760	13,2100 R\$	10,25
				Total:	R\$ 20,63
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0095	49,4700 R\$	0,47
10112	ARENOSO	M5	0,0221	50,4400 R\$	1,11
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,8000	0,4462 R\$	1,70
				Total:	R\$ 3,28
				Total Simples:	R\$ 23,91
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 6,20
				Valor Geral:	R\$ 30,11

C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/PAREDE - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,6984	17,8300 R\$	12,45
12543	SERVEnte	H	0,6984	13,2100 R\$	9,23
				Total:	R\$ 21,68
MATERIAIS					
16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	30,0700 R\$	33,08
16500	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,0000	1,9400 R\$	11,64
				Total:	R\$ 44,72
				Total Simples:	R\$ 66,40
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 17,21
				Valor Geral:	R\$ 83,61

C1119 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP=3cm - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,2425	17,8300 R\$	4,32
12543	SERVEnte	H	0,5335	13,2100 R\$	7,05
				Total:	R\$ 11,37
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0362	49,4700 R\$	1,79
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,7600	0,4462 R\$	3,31
				Total:	R\$ 5,10
				Total Simples:	R\$ 17,07
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 4,42
				Valor Geral:	R\$ 21,49

C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,5820	17,8300 R\$	10,38
12543	SERVEnte	H	0,5820	13,2100 R\$	7,69
				Total:	R\$ 18,07
MATERIAIS					
16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	30,0603 R\$	33,07
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,0000	1,9400 R\$	11,64
				Total:	R\$ 44,71
				Total Simples:	R\$ 62,78
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 16,27
				Valor Geral:	R\$ 79,05



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.938.825/0001-41

Av. Claudio Camelo Timó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia
Fones: (86) 98926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL
LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTÁ ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA

11328 LADRILHISTA
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1940	17,8300 R\$	3,46
H	0,1940	13,2100 R\$	2,56
Total:			R\$ 6,02

MATERIAIS

10118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO

KG	0,2325	2,7742 R\$	0,65
Total:			R\$ 0,65
Total Simples:			R\$ 6,67
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 1,73
Valor Geral:			R\$ 8,40

C1615 - LATEX DUAS DEMÃO EM PAREDES INTERNAS SIMASSA - M2

MAO DE OBRA

10645 AJUDANTE DE PINTOR
12395 PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,3395	14,5200 R\$	4,93
H	0,3880	17,8500 R\$	6,93
Total:			R\$ 11,86

MATERIAIS

11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA
11490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX
12095 TINTA LATEX

UN	0,2500	0,5335 R\$	0,13
L	0,1200	11,7178 R\$	1,41
L	0,1700	14,2202 R\$	2,42
Total:			R\$ 3,96
Total Simples:			R\$ 15,82
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 4,10
Valor Geral:			R\$ 19,92

10 - MÃO DE OBRA MÉDICA

C1064 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0679	17,8300 R\$	1,21
H	0,6790	13,2100 R\$	8,97
Total:			R\$ 10,18

Total Simples: R\$ 10,18

Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 2,64
Valor Geral: R\$ 12,82

C1071 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/7111 FIOS - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2420	17,8300 R\$	4,32
H	2,4250	13,2100 R\$	32,03
Total:			R\$ 36,35

Total Simples: R\$ 36,35

Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 9,42
Valor Geral: R\$ 45,77



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.838.995/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 684, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

C1211 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP.= 20mm P/PAREDE - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,5820	17,8300 R\$	10,38
12543	SERVEnte	H	0,7760	13,2100 R\$	10,25
				Total:	R\$ 20,63

MATERIAIS

10109	AREIA MEDIA	M3	0,0095	49,4700 R\$	0,47
10112	ARENOSO	M3	0,0221	50,4400 R\$	1,11
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,8000	0,4482 R\$	1,70
				Total:	R\$ 3,28

Total Simples: R\$ 23,91

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 6,20

Valor Geral: R\$ 30,11

C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/PAREDE - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,6984	17,8300 R\$	12,45
12543	SERVEnte	H	0,8984	13,2100 R\$	9,23
				Total:	R\$ 21,68

MATERIAIS

16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	30,0700 R\$	33,08
16509	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	8,0000	1,9400 R\$	11,64
				Total:	R\$ 44,72

Total Simples: R\$ 66,40

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 17,21

Valor Geral: R\$ 83,61

() - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,2425	17,8300 R\$	4,32
12543	SERVEnte	H	0,5335	13,2100 R\$	7,05
				Total:	R\$ 11,37

MATERIAIS

10109	AREIA MEDIA	M3	0,0262	49,4700 R\$	1,79
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	8,7600	0,4462 R\$	3,91
				Total:	R\$ 5,70

Total Simples: R\$ 17,07

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 4,42

Valor Geral: R\$ 21,49

C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,5820	17,8300 R\$	10,38
12543	SERVEnte	H	0,5820	13,2100 R\$	7,69
				Total:	R\$ 18,07

MATERIAIS


16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	30,0603 R\$	33,07
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,0000	1,9400 R\$	11,64
				Total:	R\$ 44,71

Total Simples: R\$ 62,78

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 16,27

Valor Geral: R\$ 79,05



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.538.825/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia
Fones: (88) 98928-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

LOCAL: MULUNGU - CEAPA

C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA

11328 LADRILHISTA
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1940	17,8300 R\$	3,46
H	0,1940	13,2100 R\$	2,56
Total:			R\$ 6,02

MATERIAIS

10118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO

KG	0,2325	2,7742 R\$	0,65
Total:			R\$ 0,65

Total Simples: R\$ 6,67

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 1,73

Valor Geral: R\$ 8,40

C1205 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS - M2

MAO DE OBRA

10045 AJUDANTE DE PINTOR
12395 PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2910	14,5200 R\$	4,23
H	0,3320	17,8500 R\$	5,93
Total:			R\$ 10,23

MATERIAIS

11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA
11512 MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO

UN	0,5000	0,5335 R\$	0,27
KG	0,4500	7,3914 R\$	3,33
Total:			R\$ 3,60

Total Simples: R\$ 13,86

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 3,60

Valor Geral: R\$ 17,46

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA

10045 AJUDANTE DE PINTOR
95 PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,3400	14,5200 R\$	4,94
H	0,3880	17,8500 R\$	6,93
Total:			R\$ 11,87

MATERIAIS

10035 AGUARRAZ MINERAL
11100 ESMALTE SINTÉTICO
11189 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/MADEIRAS
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA

L	0,0400	12,3966 R\$	0,50
L	0,1600	20,8162 R\$	3,33
L	0,1300	9,5836 R\$	1,25
UN	0,4000	0,5335 R\$	0,21
Total:			R\$ 5,29

Total Simples: R\$ 17,16

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 4,46

Valor Geral: R\$ 21,61

C1615 - LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA

10045 AJUDANTE DE PINTOR
12395 PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,3395	14,5200 R\$	4,93
H	0,3880	17,8500 R\$	6,93
Total:			R\$ 11,86

MATERIAIS

11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA
11400 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LÁTEX
12096 TINTA LÁTEX


UN	0,2500	0,5335 R\$	0,13
L	0,1200	11,7176 R\$	1,41
L	0,1700	14,2202 R\$	2,42
Total:			R\$ 3,96

Total Simples: R\$ 15,82

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 4,10

Valor Geral: R\$ 19,92



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.638.825/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbo, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia -
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

C1618 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS - UN

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,2010	14,5200 R\$	46,48
12320	ENCANADOR	H	3,2010	17,8300 R\$	57,07
				Total:	R\$ 103,55

MATERIAIS

10301	BUCHA PLASTICA 8MM	UN	2,0000	0,1746 R\$	0,35
1091	ENGATE CROMADO	UN	2,0000	15,5782 R\$	31,16
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,1200	0,1940 R\$	0,22
11343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	UN	1,0000	159,0509 R\$	159,05
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	UN	2,0000	1,6684 R\$	3,34
11864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1,0000	83,3230 R\$	83,32
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA PLAVATÓRIO 1/2'	UN	1,0000	64,1558 R\$	64,16
				Total:	R\$ 341,60
				Total Simples:	R\$ 445,15
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,92%):	R\$ 118,38
				Valor Geral:	R\$ 560,53

C0349 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL - UN

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,9400	14,5200 R\$	28,17
12320	ENCANADOR	H	1,9400	17,8300 R\$	34,59
				Total:	R\$ 62,76

MATERIAIS

10170	BACIA LOUÇA BRANCA COM SAÍDA HORIZONTAL	UN	1,0000	107,4760 R\$	107,48
10301	BUCHA PLASTICA 8MM	UN	2,0000	0,1746 R\$	0,35
10408	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN	1,0000	184,3000 R\$	184,30
1048	CONEXÃO 4"X48MM PARA BACIA C/SAÍDA HORIZONTAL	UN	1,0000	21,9511 R\$	21,95
11091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000	15,5782 R\$	15,58
11092	ENGATE DE PVC	UN	1,0000	4,7918 R\$	4,79
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,5600	0,1940 R\$	0,11
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	UN	2,0000	1,6684 R\$	3,34
11925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN	1,0000	24,1530 R\$	24,15
				Total:	R\$ 362,05
				Total Simples:	R\$ 424,81
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,92%):	R\$ 110,11
				Valor Geral:	R\$ 534,92


C0797 - CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) - UN

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12320	ENCANADOR	H	0,2425	17,8300 R\$	4,32
				Total:	R\$ 4,32

MATERIAIS

10796	CHUVEIRO PLASTICO	UN	1,0000	6,3050 R\$	6,31
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,3500	0,1940 R\$	0,07
				Total:	R\$ 6,38
				Total Simples:	R\$ 10,70
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,92%):	R\$ 2,77
				Valor Geral:	R\$ 13,47



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.538.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbo, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia -
Fones: (88) 96926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

31.0	DISPENSA
------	----------

C1061 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0679	17,8300 R\$	1,21
H	0,6790	13,2100 R\$	8,97
Total:			R\$ 10,18
Total Simples:			R\$ 10,18
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 2,64
Valor Geral:			R\$ 12,82

C1071 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2420	17,8300 R\$	4,32
H	2,4250	13,2100 R\$	32,03
Total:			R\$ 36,35
Total Simples:			R\$ 36,35
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 9,42
Valor Geral:			R\$ 45,77

C1211 - EMBOÇO C/ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA SPENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP.= 20mm P/PAREDE - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,5820	17,8300 R\$	10,38
H	0,7760	13,2100 R\$	10,25
Total:			R\$ 20,63

MATERIAIS

09 AREIA MEDIA
10112 ARENOSO
10905 CIMENTO PORTLAND

M3	0,0095	49,4700 R\$	0,47
M3	0,0221	50,4400 R\$	1,11
KG	3,8000	0,4462 R\$	1,70
Total:			R\$ 3,28

Total Simples: R\$ 23,91

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 6,20

Valor Geral: R\$ 30,11

C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/PAREDE - M2

MAO DE OBRA

11328 LADRILHISTA
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,6984	17,8300 R\$	12,45
H	0,6984	13,2100 R\$	9,23
Total:			R\$ 21,68

MATERIAIS

16498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS


M2	1,1000	30,0700 R\$	33,08
KG	6,0000	1,9400 R\$	11,64
Total:			R\$ 44,72

Total Simples: R\$ 66,40

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 17,21

Valor Geral: R\$ 83,61



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.832.995/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.279-000 - Hidrolândia - CE

Fones: (88) 55926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

C2180 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm - M2

MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO
I2543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2425	17,8300 R\$	4,32
H	0,5335	13,2100 R\$	7,05
Total:			R\$ 11,37

MATERIAIS

I0109 AREIA MEDIA
I9895 CIMENTO PORTLAND

M3	0,0362	49,4700 R\$	1,79
KC	8,7600	0,4482 R\$	3,91
Total:			R\$ 5,70

Total Simples: R\$ 17,07

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 4,42

Valor Geral: R\$ 21,49

C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO - M2

MAO DE OBRA

I1328 LADRILHISTA
I2543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,5820	17,8300 R\$	10,38
H	0,5820	13,2100 R\$	7,69
Total:			R\$ 18,07

MATERIAIS

I6198 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4
I6508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERAMICAS E PORCELANATOS

M2	1,1000	30,0603 R\$	33,07
KG	6,0000	1,9400 R\$	11,64
Total:			R\$ 44,71

Total Simples: R\$ 62,78

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 16,27

Valor Geral: R\$ 79,05

C4190 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA

I1328 LADRILHISTA
I2543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1940	17,8300 R\$	3,48
H	0,1940	13,2100 R\$	2,56
Total:			R\$ 6,02

MATERIAIS

I3118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO

KC	0,2325	2,7742 R\$	0,65
Total:			R\$ 0,65

Total Simples: R\$ 6,67

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 1,73

Valor Geral: R\$ 8,40

C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE PATENTES - M2

MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO
I2543 SERVENTE


Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0771	17,8300 R\$	1,37
H	0,7760	13,2100 R\$	10,25
Total:			R\$ 11,62

Total Simples: R\$ 11,62

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 3,01

Valor Geral: R\$ 14,63



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 883, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia
Fones: (88) 38626-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

C1985 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X2.10)m - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,6375	14,5200 R\$	52,82
10498 CARPINTEIRO	H	3,6375	17,8300 R\$	64,86
12391 PEDREIRO	H	1,3580	17,8300 R\$	24,21
12543 SERVENTE	H	1,3580	13,2100 R\$	17,94
			Total: R\$	159,83

MATERIAIS

10108 AREIA MEDIA	M3	0,0106	48,4700 R\$	0,52
10209 BATENTE DE PERoba (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	1,0000	119,7465 R\$	119,75
10441 CAL HIDRATADA	KG	1,7200	1,0670 R\$	1,84
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,4462 R\$	0,77
11031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3,0000	23,9299 R\$	71,79
11155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000	44,6200 R\$	44,62
11240 QUARNIÇÃO PERoba (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	2,8000	35,5602 R\$	71,12
11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,2619 R\$	2,10
11706 PORTA LISA DE CEDRO 0.60X2.10M	UN	1,0000	138,5063 R\$	138,51
11724 PREGO	KG	0,2000	10,9222 R\$	2,18
11919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	1,3386 R\$	8,03
			Total: R\$	461,23
			Total Simples: R\$	621,06
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (25,92%): R\$	160,98
			Valor Geral: R\$	782,04

C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PTINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2910	14,5200 R\$	4,23
1395 PINTOR	H	0,3390	17,8500 R\$	6,05
			Total: R\$	10,28

MATERIAIS

11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,5000	0,5335 R\$	0,27
11512 MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	KG	0,4500	7,3914 R\$	3,33
			Total: R\$	3,60
			Total Simples: R\$	13,88
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (25,92%): R\$	3,60
			Valor Geral: R\$	17,48


C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3400	14,5200 R\$	4,94
1395 PINTOR	H	0,3880	17,8500 R\$	6,93
			Total: R\$	11,87

MATERIAIS

10035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	12,3966 R\$	0,50
11100 ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	20,8162 R\$	3,33
11199 FLUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/MADEIRAS	L	0,1300	9,5836 R\$	1,25
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,4000	0,5335 R\$	0,21
			Total: R\$	5,29
			Total Simples: R\$	17,16
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (25,92%): R\$	4,45
			Valor Geral: R\$	21,61



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.898.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbo, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 42.270-000 - Hidrolândia

Fones: (33) 59826-0022 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA

10045 AJUDANTE DE PINTOR
12395 PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,3395	14,5200 R\$	4,93
H	0,3880	17,8500 R\$	6,93
Total:			R\$ 11,86

MATERIAIS

11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA
11490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX
096 TINTA LATEX

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
UN	0,2500	0,5335 R\$	0,13
L	0,1200	11,7176 R\$	1,41
L	0,1700	14,2202 R\$	2,42
Total:			R\$ 3,96

Total Simples: R\$ 15,82
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (26,92%): R\$ 4,10
Valor Geral: R\$ 19,92

C2984 - VIDRO TRANSLÚCIDO CANELADO OU MARTELADO E=3mm (COLOCADO) - M2

MATERIAIS

12465 VIDRO CANELADO OU MARTELADO 3MM, COLOCADO

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M2	1,0000	102,3835 R\$	102,38
Total:			R\$ 102,38

Total Simples: R\$ 102,38
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (26,92%): R\$ 26,54
Valor Geral: R\$ 128,92

52.0 FARMÁCIA CENTRAL

C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0771	17,8300 R\$	1,37
H	0,7760	13,2100 R\$	10,25
Total:			R\$ 11,62

Total Simples: R\$ 11,62
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (26,92%): R\$ 3,01
Valor Geral: R\$ 14,63

C1987 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m - UN

MAO DE OBRA

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO
10498 CARPINTEIRO
12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE


Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	3,6375	14,5200 R\$	52,82
H	3,6375	17,8300 R\$	64,86
H	1,3580	17,8300 R\$	24,21
H	1,3580	13,2100 R\$	17,94
Total:			R\$ 159,83

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA
10209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.
10441 CAL HIDRATADA
10805 CIMENTO PORTLAND
11031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA
11155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA
11240 GUARNIÇÃO PER OBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.
11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM
11708 PORTA LISA DE CEDRO 0,80X2,10M
11724 PREGO
11919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M3	0,0106	49,4700 R\$	0,52
UN	1,0000	119,7465 R\$	119,75
KG	1,7200	1,0670 R\$	1,84
KG	1,7200	0,4462 R\$	0,77
UN	3,0000	23,9289 R\$	71,79
UN	1,0000	44,6200 R\$	44,62
UN	2,0000	35,5602 R\$	71,12
UN	8,0000	0,2619 R\$	2,10
UN	1,0000	185,4543 R\$	185,45
KG	0,2000	10,8222 R\$	2,18
UN	6,0000	1,3386 R\$	8,03
Total:			R\$ 506,17

Total Simples: R\$ 668,00
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (26,92%): R\$ 173,16
Valor Geral: R\$ 841,16



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 654, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP: 62.270-000 - Hidrolândia - CE
Fones: (85) 98828-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL
LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2910	14,5200 R\$	4,23
12395	PINTOR	H	0,3390	17,8500 R\$	6,05
				Total:	R\$ 10,28

MATERIAIS

11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,5000	0,5335 R\$	0,27
512	MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO	KG	0,4500	7,3914 R\$	3,33
				Total:	R\$ 3,60
				Total Simples:	R\$ 13,88
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,92%):	R\$ 3,60
				Valor Geral:	R\$ 17,48

C1290 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3400	14,5200 R\$	4,94
12395	PINTOR	H	0,3680	17,8500 R\$	6,93
				Total:	R\$ 11,87

MATERIAIS

10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	12,3966 R\$	0,50
11100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	20,3162 R\$	3,33
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/MADEIRAS	L	0,1300	9,5836 R\$	1,25
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,4000	0,5335 R\$	0,21
				Total:	R\$ 5,29
				Total Simples:	R\$ 17,16
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,92%):	R\$ 4,46
				Valor Geral:	R\$ 21,61

C1015 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SMASSA - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3395	14,5200 R\$	4,93
12395	PINTOR	H	0,3680	17,8500 R\$	6,93
				Total:	R\$ 11,86

MATERIAIS


11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,2500	0,5335 R\$	0,13
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200	11,7176 R\$	1,41
12096	TINTA LATEX	L	0,1700	14,2202 R\$	2,42
				Total:	R\$ 3,96
				Total Simples:	R\$ 15,82
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,92%):	R\$ 4,10
				Valor Geral:	R\$ 19,92

33.0 REPOUSO ENFERMARIA

C1064 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,0679	17,8300 R\$	1,21
12543	SERVENTE	H	0,6790	13,2100 R\$	8,97
				Total:	R\$ 10,18
				Total Simples:	R\$ 10,18
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,92%):	R\$ 2,64
				Valor Geral:	R\$ 12,82



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.598.525/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 884, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP: 62.270-006 - Hidrolândia - CE
Fones: (88) 98926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

C2180 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP=3cm - M2

MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO
I2543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2425	17,8300 R\$	4,32
H	0,5335	13,2100 R\$	7,05
		Total:	R\$ 11,37

MATERIAIS

I0109 AREIA MEDIA
I0805 CIMENTO PORTLAND

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M3	0,0362	49,4700 R\$	1,79
KC	8,7600	0,4482 R\$	3,91
		Total:	R\$ 5,70

Total Simples: R\$ 17,07

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 4,42

Valor Geral: R\$ 21,49

C2998 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO - M2

MAO DE OBRA

I1328 LADRILHISTA
I2543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,5820	17,8300 R\$	10,38
H	0,5820	13,2100 R\$	7,69
		Total:	R\$ 18,07

MATERIAIS

I6498 CERÂMICA ESMALTADA, RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4
I6508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M2	1,1000	30,0903 R\$	33,07
KG	6,0000	1,9400 R\$	11,64
		Total:	R\$ 44,71

Total Simples: R\$ 62,78

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 16,27

Valor Geral: R\$ 79,05

C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA

I1328 LADRILHISTA
I2543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1940	17,8300 R\$	3,46
H	0,1940	13,2100 R\$	2,56
		Total:	R\$ 6,02

MATERIAIS

I0118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
KC	0,2325	2,7742 R\$	0,65
		Total:	R\$ 0,65

Total Simples: R\$ 6,67

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 1,73

Valor Geral: R\$ 8,40

C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES - M2

MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO
I2543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0771	17,8300 R\$	1,37
H	0,7760	13,2100 R\$	10,25
		Total:	R\$ 11,62

Total Simples: R\$ 11,62


Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 3,01

Valor Geral: R\$ 14,63

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.588.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 964, Sala 02, Nova Hídroilândia, CEP.: 62.270-000 - Hídroilândia - CE

Fones: (88) 99928-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

C1987 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m - UN

MAO DE OBRA

10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO
10498	CARPINTEIRO
12391	PEDREIRO
12543	SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	3,6375	14,5200 R\$	52,82
H	3,6375	17,8300 R\$	64,86
H	1,3580	17,8300 R\$	24,21
H	1,3580	13,2100 R\$	17,94
Total:			R\$ 159,83

MATERIAIS

109	ARFIA MEDIA
10209	BATENTE DE PERÓBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.
10441	CAL HIDRATADA
10805	CIMENTO PORTLAND
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA
11249	GUARNIÇÃO PERÓBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM
11708	PORTA LISA DE CEDRO 0,80X2,10M
11724	PREGO
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ

M3	0,0106	49,4700 R\$	0,52
UN	1,0000	119,7465 R\$	119,75
KG	1,7200	1,0670 R\$	1,84
KG	1,7200	0,4462 R\$	0,77
UN	3,0000	23,9299 R\$	71,79
UN	1,0000	44,6200 R\$	44,62
UN	2,0000	35,5602 R\$	71,12
MM	8,0000	0,2619 R\$	2,10
UN	1,0000	185,4543 R\$	185,45
KG	0,2000	10,9222 R\$	2,18
UN	6,0000	1,3388 R\$	8,03
Total:			R\$ 598,17

Total Simples: R\$ 668,00
 Encargos Sociais: INCLUSO
 Valor BDI (25,92%): R\$ 173,15
 Valor Geral: R\$ 841,15

C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS - M2

MAO DE OBRA

10045	AJUDANTE DE PINTOR
12395	PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2910	14,5200 R\$	4,23
H	0,3390	17,8500 R\$	6,05
Total:			R\$ 10,28

MATERIAIS

11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA
11512	MASSA CORRIDA A BASE DE CLEO

UN	0,5000	0,5335 R\$	0,27
KG	0,4500	7,3914 R\$	3,33
Total:			R\$ 3,60
Total Simples:			R\$ 13,88

Encargos Sociais: INCLUSO
 Valor BDI (25,92%): R\$ 3,60
 Valor Geral: R\$ 17,48

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA

10045	AJUDANTE DE PINTOR
12395	PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,3400	14,5200 R\$	4,94
H	0,3880	17,8500 R\$	6,93
Total:			R\$ 11,87

MATERIAIS

10035	AGUARRAZ MINERAL
11100	ESMALTE SINTETICO
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NÍVEL ADOR P/ MADEIRAS
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA

L	0,0400	12,3966 R\$	0,50
L	0,1800	20,8162 R\$	3,75
L	0,1300	9,5836 R\$	1,25
UN	0,4000	0,5335 R\$	0,21
Total:			R\$ 5,29
Total Simples:			R\$ 17,16

Encargos Sociais: INCLUSO
 Valor BDI (25,92%): R\$ 4,46
 Valor Geral: R\$ 21,61



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.938.865/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 654, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia
Fones: (88) 95925-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA - M2

MAO DE OBRA

10045	AJUDANTE DE PINTOR
12395	PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,3385	14,5200 R\$	4,93
H	0,3880	17,8500 R\$	6,93
Total:			R\$ 11,86

MATERIAIS

11347	LIXA PARA MADEIRA MASSA
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX
1096	TINTA LATEX

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
UN	0,2500	0,5335 R\$	0,13
L	0,1200	11,7176 R\$	1,41
L	0,1700	14,2202 R\$	2,42
Total:			R\$ 3,96

Total Simples:	R\$ 16,82
Encargos Sociais:	INCLUSO
Valor BDI (26,92%):	R\$ 4,10
Valor Geral:	R\$ 19,92

34.0 WC REPOUSO ENFERMARIA

C1064 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO - M2

MAO DE OBRA

12391	PEDREIRO
12543	SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0679	17,8300 R\$	1,21
H	0,6790	13,2100 R\$	8,97
Total:			R\$ 10,18

Total Simples:	R\$ 10,18
Encargos Sociais:	INCLUSO
Valor BDI (26,92%):	R\$ 2,64
Valor Geral:	R\$ 12,82

C1071 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CIAZULEJOS - M2

MAO DE OBRA

12391	PEDREIRO
12543	SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2420	17,8300 R\$	4,32
H	2,4250	13,2100 R\$	32,03
Total:			R\$ 36,35

Total Simples:	R\$ 36,35
Encargos Sociais:	INCLUSO
Valor BDI (26,92%):	R\$ 9,42
Valor Geral:	R\$ 45,77

C1211 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP.=20mm P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA

12391	PEDREIRO
12543	SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,5820	17,8300 R\$	10,38
H	0,7760	13,2100 R\$	10,25
Total:			R\$ 20,63

MATERIAIS


10109	AREIA MEDIA
10112	ARENOSO
10305	CIMENTO PORTLAND

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M3	0,0095	49,4400 R\$	0,47
M3	0,0221	50,4400 R\$	1,11
KG	3,8000	0,4462 R\$	1,70
Total:			R\$ 3,28

Total Simples:	R\$ 23,91
Encargos Sociais:	INCLUSO
Valor BDI (26,92%):	R\$ 6,20
Valor Geral:	R\$ 30,11

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.539.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbo, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP: 62.270-000 - Hidrolândia, CE.
Fones: (88) 96926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA

11328 LADRILHISTA
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,6984	17,8300 R\$	12,45
H	0,6984	13,2100 R\$	9,23
Total:			R\$ 21,68

MATERIAIS

16498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS

M2	1,1000	30,0700 R\$	33,08
KG	6,0000	1,9400 R\$	11,64
Total:			R\$ 44,72
Total Simples:			R\$ 65,40
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 17,21
Valor Geral:			R\$ 83,61

C2190 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 - ESP= 3cm - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2425	17,8300 R\$	4,32
H	0,5335	13,2100 R\$	7,05
Total:			R\$ 11,37

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA
10905 CIMENTO PORTLAND

M3	0,0362	49,4700 R\$	1,79
KG	6,7600	0,4462 R\$	3,01
Total:			R\$ 5,70
Total Simples:			R\$ 17,07
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 4,42
Valor Geral:			R\$ 21,49

C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO - M2

MAO DE OBRA

11328 LADRILHISTA
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,5820	17,8300 R\$	10,38
H	0,5820	13,2100 R\$	7,69
Total:			R\$ 18,07

MATERIAIS

16498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS

M2	1,1000	30,0603 R\$	33,07
KG	6,0000	1,9400 R\$	11,64
Total:			R\$ 44,71
Total Simples:			R\$ 62,78
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 16,27
Valor Geral:			R\$ 79,05

C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA


11328 LADRILHISTA
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1940	17,8300 R\$	3,46
H	0,1940	13,2100 R\$	2,56
Total:			R\$ 6,02

MATERIAIS

10118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO

KG	0,2325	2,7742 R\$	0,65
Total:			R\$ 0,65
Total Simples:			R\$ 6,67
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 1,73
Valor Geral:			R\$ 8,40



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.932.99510001-41

Av. Claudio Carneiro Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia -
Fones: (86) 98926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0771	17,8300 R\$	1,37
H	0,7760	13,2100 R\$	10,25
		Total:	R\$ 11,62
		Total Simples:	R\$ 11,62
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI (25,92%):	R\$ 3,01
		Valor Geral:	R\$ 14,63

C1995 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,60X 2,10)m - UN

MAO DE OBRA

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO
10498 CARPINTEIRO
12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	3,6375	14,5200 R\$	52,82
H	3,6375	17,8300 R\$	64,88
H	1,3580	17,8300 R\$	24,21
H	1,3580	13,2100 R\$	17,94
		Total:	R\$ 159,93

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA
10209 BATENTE DE PERoba (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.
10441 CAL HIDRATADA
10805 CIMENTO PORTLAND
11031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA
11155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA
11240 GUARNIÇÃO PERoba (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.
11580 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 60MM
706 PORTA LISA DE CEDRO 0,60X 2,10M
11724 PREGO
11919 TACÓ PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RÓDAPÉ

M3	0,0106	49,4700 R\$	0,52
UN	1,0000	119,7465 R\$	119,75
KG	1,7200	1,0670 R\$	1,84
KG	1,7200	0,4462 R\$	0,77
UN	3,0000	23,9299 R\$	71,79
UN	1,0000	44,6200 R\$	44,62
UN	2,0000	35,5602 R\$	71,12
UN	8,0000	0,2619 R\$	2,10
UN	1,0000	138,5063 R\$	138,51
KG	0,2000	10,9222 R\$	2,18
UN	6,0000	1,3386 R\$	8,03
		Total:	R\$ 461,23
		Total Simples:	R\$ 621,06
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI (25,92%):	R\$ 160,98
		Valor Geral:	R\$ 782,04

C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS - M2

MAO DE OBRA

10045 AJUDANTE DE PINTOR
12395 PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2910	14,5200 R\$	4,23
H	0,3390	17,8500 R\$	6,05
		Total:	R\$ 10,28

MATERIAIS

11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA
11512 MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO

UN	0,5000	0,5335 R\$	0,27
KG	0,4500	7,3914 R\$	3,33
		Total:	R\$ 3,60
		Total Simples:	R\$ 13,88
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI (25,92%):	R\$ 3,60
		Valor Geral:	R\$ 17,48