



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.932.885/0001-41

Av. Cláudio Camelo Timbé, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia

Fones: (66) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO - M2


MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,5820	17,8300	R\$ 10,38
12543	SERVEnte	H	0,5820	13,2100	R\$ 7,69
				Total:	R\$ 18,07
MATERIAIS					
16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	30,0603	R\$ 33,07
1508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,0000	1,9400	R\$ 11,64
				Total:	R\$ 44,71
				Total Simples:	R\$ 62,78
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,92%):	R\$ 16,27
				Valor Geral:	R\$ 79,05

C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,1940	17,8300	R\$ 3,46
12543	SERVEnte	H	0,1940	13,2100	R\$ 2,56
				Total:	R\$ 6,02
MATERIAIS					
10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,2325	2,7742	R\$ 0,65
				Total:	R\$ 0,65
				Total Simples:	R\$ 6,67
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,92%):	R\$ 1,73
				Valor Geral:	R\$ 8,40

C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12301	PEDREIRO	H	0,0771	17,8300	R\$ 1,37
12543	SERVEnte	H	0,7760	13,2100	R\$ 10,25
				Total:	R\$ 11,62
				Total Simples:	R\$ 11,62
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (26,92%):	R\$ 3,01
				Valor Geral:	R\$ 14,63



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.238.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP: 82.270-000 - Hidrolândia

Fones: (99) 95926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

C1906 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,6375	14,5200 R\$	52,62
10498 CARPINTEIRO	H	3,6375	17,8300 R\$	64,86
12391 PEDREIRO	H	1,3580	17,8300 R\$	24,21
12543 SFRVENTE	H	1,3580	13,2100 R\$	17,94
Total:				R\$ 159,63

MATERIAIS

10166 ARZIA MEDIA	M3	0,0106	49,4700 R\$	0,52
10209 BATENTE DE PERoba (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	1,0000	119,7485 R\$	119,75
10441 CAL HIDRATADA	KG	1,7200	1,0670 R\$	1,84
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,4482 R\$	0,77
11031 DOBRAÇÃO DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3,0000	23,9299 R\$	71,79
11155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000	44,6200 R\$	44,62
11240 GUARNIÇÃO PERoba (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	2,0000	35,5602 R\$	71,12
11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,2619 R\$	2,10
11707 PORTA LISA DE CEDRO 0.70X2.10M	UN	1,0000	161,9803 R\$	161,98
11724 PREGO	KG	0,2000	10,9222 R\$	2,18
11919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RÓDAPÉ	UN	6,0000	1,3388 R\$	8,03
Total:				R\$ 484,70
Total Simples:				R\$ 644,53
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (25,92%):				R\$ 167,06
Valor Geral:				R\$ 811,59

C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS - M2

MAO DE OBRA

10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2910	14,5200 R\$	4,23
395 PINTOR	H	0,3390	17,8500 R\$	6,05
Total:				R\$ 10,28

MATERIAIS

11347 LIXA PARA MADEIRA MASSA	UN	0,5000	0,5335 R\$	0,27
11512 MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO	KG	0,4500	7,3914 R\$	3,33
Total:				R\$ 3,60
Total Simples:				R\$ 13,88
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (25,92%):				R\$ 3,60
Valor Geral:				R\$ 17,48

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA

10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3400	14,5200 R\$	4,94
12395 PINTOR	H	0,3880	17,8500 R\$	6,93
Total:				R\$ 11,87

MATERIAIS

10035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	12,3966 R\$	0,50
11100 ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	20,8162 R\$	3,33
11198 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/MADEIRAS	L	0,1300	9,5836 R\$	1,25
11347 LIXA PARA MADEIRA MASSA	UN	0,4000	0,5335 R\$	0,21
Total:				R\$ 5,29
Total Simples:				R\$ 17,16
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (25,92%):				R\$ 4,45
Valor Geral:				R\$ 21,61



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia

Fones: (99) 96526-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULLUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

LOCAL: MULLUNGU - CEARÁ

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SMASSA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3395	14,5200	R\$	4,93
12395	PINTOR	H	0,3880	17,8500	R\$	6,93
					Total:	R\$ 11,86
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,2500	0,5335	R\$	0,13
1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200	11,7176	R\$	1,41
12096	TINTA LATEX	L	0,1700	14,2202	R\$	2,42
					Total:	R\$ 3,96
					Total Simples:	R\$ 15,92
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI (25,92%):	R\$ 4,10
					Valor Geral:	R\$ 19,92

C1618 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COI LUNA, C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,2010	14,5200	R\$	46,48
12320	ENCANADOR	H	3,2010	17,8300	R\$	57,07
					Total:	R\$ 103,55
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10301	BUCHA PLÁSTICA 8MM	UN	2,0000	0,1746	R\$	0,35
11091	ENGATE CROMADO	UN	2,0000	15,5782	R\$	31,16
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,1200	0,1940	R\$	0,22
11343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	UN	1,0000	159,0509	R\$	159,05
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS	UN	2,0000	1,6684	R\$	3,34
11864	SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1,0000	83,3230	R\$	83,32
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATÓRIO 1/2"	UN	1,0000	64,1558	R\$	64,16
					Total:	R\$ 341,69
					Total Simples:	R\$ 445,15
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI (25,92%):	R\$ 115,38
					Valor Geral:	R\$ 560,53

C0349 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,9400	14,5200	R\$	28,17
12320	ENCANADOR	H	1,9400	17,8300	R\$	34,59
					Total:	R\$ 62,76
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10170	BACIA DE LOUÇA BRANCA COM SAÍDA HORIZONTAL	UN	1,0000	107,4760	R\$	107,48
10301	BUCHA PLÁSTICA 8MM	UN	2,0000	0,1746	R\$	0,35
10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN	1,0000	184,3000	R\$	184,30
10848	CONEXÃO 4"X48MM PARA BACIA C/SAÍDA HORIZONTAL	UN	1,0000	21,9511	R\$	21,95
11091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000	15,5782	R\$	15,58
11092	ENGATE DE PVC	UN	1,0000	4,7918	R\$	4,79
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,5600	0,1940	R\$	0,11
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS	UN	2,0000	1,6684	R\$	3,34
11925	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA	UN	1,0000	24,1530	R\$	24,15
					Total:	R\$ 362,05
					Total Simples:	R\$ 424,81
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI (25,92%):	R\$ 110,11
					Valor Geral:	R\$ 534,92



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.898.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbo, 864, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 95826-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

LÓCAL: MULUNGU - CEARÁ

C0797 - CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) - UN

MAO DE OBRA

12320 ENCANADOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2425	17,8300 R\$	4,32
Total:			R\$ 4,32

MATERIAIS

10796 CHUVEIRO PLÁSTICO

11180 FITA DE VEDAÇÃO

UN	1,0000	6,3050 R\$	6,31
M	0,3500	0,1940 R\$	0,07
Total:			R\$ 6,38

Total Simples: R\$ 10,70

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 2,77

Valor Geral: R\$ 13,47

42,0 DML

C1084 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0679	17,8300 R\$	1,21
H	0,6790	13,2100 R\$	9,07
Total:			R\$ 10,18

Total Simples: R\$ 10,18

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 2,64

Valor Geral: R\$ 12,82

C1071 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2420	17,8300 R\$	4,32
H	2,4250	13,2100 R\$	32,03
Total:			R\$ 36,35

Total Simples: R\$ 36,35

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 9,42

Valor Geral: R\$ 45,77

C1211 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP.= 20mm P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,5820	17,8300 R\$	10,38
H	0,7760	13,2100 R\$	10,25
Total:			R\$ 20,63

Total Simples: R\$ 23,91

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 6,20

Valor Geral: R\$ 30,11

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA

10112 ARENOSO

10305 CIMENTO PORTLAND

M3	0,0095	49,4700 R\$	0,47
M3	0,0221	50,4400 R\$	1,11
KG	3,8000	0,4462 R\$	1,70
Total:			R\$ 3,28

Total Simples: R\$ 23,91

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 6,20

Valor Geral: R\$ 30,11



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Carneiro Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 33926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,8984	17,8300 R\$	12,45
12543	SERVEnte	H	0,6984	13,2100 R\$	9,23
				Total:	R\$ 21,68

MATERIAIS

16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	30,0700 R\$	33,08
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,0000	1,9400 R\$	11,64
				Total:	R\$ 44,72
				Total Simples:	R\$ 66,40
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 17,21
				Valor Geral:	R\$ 83,61

C2180 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP=3cm - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,2425	17,8360 R\$	4,32
12543	SERVEnte	H	0,5335	13,2100 R\$	7,05
				Total:	R\$ 11,37

MATERIAIS

10109	AREIA MEDIA	M3	0,0362	49,4700 R\$	1,79
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	8,7600	0,4462 R\$	3,91
				Total:	R\$ 5,70
				Total Simples:	R\$ 17,07
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 4,42
				Valor Geral:	R\$ 21,49

C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,5820	17,8300 R\$	10,38
12543	SERVEnte	H	0,5820	13,2100 R\$	7,69
				Total:	R\$ 18,07

MATERIAIS

16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	30,0603 R\$	33,07
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,0000	1,9400 R\$	11,64
				Total:	R\$ 44,71
				Total Simples:	R\$ 62,78
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 16,27
				Valor Geral:	R\$ 79,05


C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,1940	17,8300 R\$	3,46
12543	SERVEnte	H	0,1940	13,2100 R\$	2,56
				Total:	R\$ 6,02

MATERIAIS

10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,2325	2,7742 R\$	0,65
				Total:	R\$ 0,65
				Total Simples:	R\$ 6,67
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 1,73
				Valor Geral:	R\$ 8,40



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.535.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 864, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP: 62.270-000 - Hidrolândia

Fones: (88) 35928-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ.

C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0771	17,8300	R\$ 1,37
H	0,7760	13,2100	R\$ 10,25
Total:			R\$ 11,62
Total Simples:			R\$ 11,62
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 3,01
Valor Geral:			R\$ 14,63

C1985 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X2.10)m - UN

MAO DE OBRA

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO
10498 CARPINTEIRO
12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	3,6375	14,5200	R\$ 52,82
H	3,6375	17,8300	R\$ 64,86
H	1,3580	17,8300	R\$ 24,21
H	1,3580	13,2100	R\$ 17,94
Total:			R\$ 159,83

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA
10209 BATENTE DE PERoba (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.
10441 CAL HIDRATADA
10805 CIMENTO PORTLAND
11031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA
11155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA
11240 GUARNIÇÃO PER OBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.
11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM
11707 PORTA LISA DE CEDRO 0.70X2.10M
11724 PREGO
11919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M3	0,0106	49,4700	R\$ 0,52
UN	1,0000	119,7465	R\$ 119,75
KG	1,7200	1,0670	R\$ 1,84
KG	1,7200	0,4462	R\$ 0,77
UN	3,0000	23,9299	R\$ 71,79
UN	1,0000	44,6200	R\$ 44,62
UN	2,0000	35,5602	R\$ 71,12
UN	8,0000	0,2619	R\$ 2,10
UN	1,0000	161,9803	R\$ 161,98
KG	0,2000	10,9222	R\$ 2,18
UN	6,0000	1,3386	R\$ 8,03
Total:			R\$ 464,70
Total Simples:			R\$ 644,53
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 167,06
Valor Geral:			R\$ 811,59

Handwritten initials/signature

C1205 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS - M2

MAO DE OBRA

10045 AJUDANTE DE PINTOR
12395 PINTOR


Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2910	14,5200	R\$ 4,23
H	0,3390	17,8500	R\$ 6,05
Total:			R\$ 10,28

MATERIAIS

11347 LIXA PARA MADEIRA MASSA
11512 MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
UN	0,5000	0,5335	R\$ 0,27
KG	0,4500	7,3914	R\$ 3,33
Total:			R\$ 3,60
Total Simples:			R\$ 13,88
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 3,60
Valor Geral:			R\$ 17,48

Handwritten signature



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.839.825/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 92, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.279-000 - Hidrolândia -
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3400	14,5200 R\$	4,94
12395	PINTOR	H	0,3880	17,8500 R\$	6,93
				Total:	R\$ 11,87
MATERIAIS					
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	12,3966 R\$	0,50
11100	ESMALTE SINTÉTICO	L	0,1600	20,8167 R\$	3,33
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/MADERAS	L	0,1300	9,5226 R\$	1,25
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,4000	0,5335 R\$	0,21
				Total:	R\$ 5,29
				Total Simples:	R\$ 17,16
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 4,45
				Valor Geral:	R\$ 21,61

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3395	14,5200 R\$	4,93
12395	PINTOR	H	0,3880	17,8500 R\$	6,93
				Total:	R\$ 11,86
MATERIAIS					
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,2500	0,5335 R\$	0,13
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200	11,7176 R\$	1,41
12096	TINTA LATEX	L	0,1700	14,2202 R\$	2,42
				Total:	R\$ 3,96
				Total Simples:	R\$ 15,82
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 4,10
				Valor Geral:	R\$ 19,92

43.0 DIRETORIA

C1064 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,0679	17,8300 R\$	1,21
12543	SERVENTE	H	0,6799	13,2100 R\$	8,97
				Total:	R\$ 10,18
				Total Simples:	R\$ 10,18
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 2,64
				Valor Geral:	R\$ 12,82

C1071 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CIAZULEJOS - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,2470	17,8300 R\$	4,37
12543	SERVENTE	H	2,4250	13,2100 R\$	32,03
				Total:	R\$ 36,35
				Total Simples:	R\$ 36,35
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 9,42
				Valor Geral:	R\$ 45,77



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.838.825/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP: 62.270-000 - Hidrolândia

Fones: (38) 95928-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

C1211 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP.= 20mm P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,5820	17,8300 R\$	10,38
H	0,7760	13,2100 R\$	10,25
Total:			R\$ 20,63

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA
11112 ARENOSO
10805 CIMENTO PORTLAND

M3	0,0095	49,4700 R\$	0,47
M3	0,0221	50,4400 R\$	1,11
KG	3,8000	0,4462 R\$	1,70
Total:			R\$ 3,28

Total Simples: R\$ 23,91

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 6,20

Valor Geral: R\$ 30,11

C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA

11328 LADRILHISTA
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,6984	17,8300 R\$	12,45
H	0,6984	13,2100 R\$	9,23
Total:			R\$ 21,68

MATERIAIS

16498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS

M2	1,1000	30,0700 R\$	33,08
KG	6,0000	1,9400 R\$	11,94
Total:			R\$ 44,72

Total Simples: R\$ 66,40

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 17,21

Valor Geral: R\$ 83,61

10 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2425	17,8300 R\$	4,32
H	0,5335	13,2100 R\$	7,05
Total:			R\$ 11,37

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA
10805 CIMENTO PORTLAND

M3	0,0362	49,4700 R\$	1,79
KG	8,7600	0,4462 R\$	3,91
Total:			R\$ 5,70

Total Simples: R\$ 17,07

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 4,42

Valor Geral: R\$ 21,49

C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO - M2

MAO DE OBRA

11328 LADRILHISTA
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Traço	Total
H	0,5820	17,8300 R\$	10,38
H	0,5820	13,2100 R\$	7,09
Total:			R\$ 18,07

MATERIAIS

16498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS

M2	1,1000	30,0603 R\$	33,07
KG	6,0000	1,9400 R\$	11,84
Total:			R\$ 44,71

Total Simples: R\$ 62,78

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 16,27

Valor Geral: R\$ 79,05



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.532.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbo, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia

Fones: (88) 39926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA

11328 LADRILHISTA
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1940	17,8300 R\$	3,46
H	0,1940	13,2100 R\$	2,56
		Total:	R\$ 6,02

MATERIAIS

10118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO

KG	0,2325	2,7742 R\$	0,65
		Total:	R\$ 0,65
		Total Simples:	R\$ 6,67
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI (25,92%):	R\$ 1,73
		Valor Geral:	R\$ 8,40

C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0771	17,8300 R\$	1,37
H	0,7760	13,2100 R\$	10,25
		Total:	R\$ 11,62
		Total Simples:	R\$ 11,62

		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI (25,92%):	R\$ 3,01
		Valor Geral:	R\$ 14,63

C1987 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X2.10)m - UN

MAO DE OBRA

1041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO
10408 CARPINTEIRO
12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE


Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	3,6375	14,5200 R\$	52,82
H	3,6375	17,9300 R\$	64,86
H	1,3580	17,8300 R\$	24,21
H	1,3580	13,2100 R\$	17,94
		Total:	R\$ 159,83

MATERIAIS

10109 AREIA MÉDIA
10209 BATENTE DE PERÔBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) PARA PORTA 1FL
10441 CAL HIDRATADA
10805 CIMENTO PORTLAND
11031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA
11155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA
11240 GUARNIÇÃO PERÔBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL
11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 30MM
11705 PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M
11724 PREGO
11919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ

M3	0,0106	49,4700 R\$	0,52
UN	1,0000	119,7405 R\$	119,75
KG	1,7200	1,0676 R\$	1,84
KG	1,7200	0,4482 R\$	0,77
UN	3,0000	23,9299 R\$	71,79
UN	1,0000	44,6200 R\$	44,62
UN	2,0000	35,5602 R\$	71,12
UN	8,0000	0,2619 R\$	2,10
UN	1,0000	185,4543 R\$	185,45
KG	0,2000	10,9222 R\$	2,18
UN	8,0000	1,3386 R\$	3,03
		Total:	R\$ 668,17

		Total Simples:	R\$ 668,00
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI (25,92%):	R\$ 173,15
		Valor Geral:	R\$ 841,15



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.598.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP: 62.270-000 - Hidrolândia

Fones: (88) 95826-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS - M2

MAO DE OBRA

10045 AJUDANTE DE PINTOR
12395 PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2910	14,5200 R\$	4,23
H	0,3390	17,8500 R\$	6,05
Total:			R\$ 10,28

MATERIAIS

11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA
11512 MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO

UN	0,5000	0,5335 R\$	0,27
KG	0,4500	7,3914 R\$	3,33
Total:			R\$ 3,60

Total Simples: R\$ 13,88
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 3,60
Valor Geral: R\$ 17,48

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA

10045 AJUDANTE DE PINTOR
12395 PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,3400	14,5200 R\$	4,94
H	0,3880	17,8500 R\$	6,93
Total:			R\$ 11,87

MATERIAIS

10035 AGUARRAZ MINERAL
11100 ESMALTE SINTETICO
11109 FUNDÃO BRANCO FÓSCO NIVELADOR P/MADEIRAS
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA

L	0,0400	12,3966 R\$	0,50
L	0,1600	20,8162 R\$	3,33
L	0,1300	9,5836 R\$	1,25
UN	0,4000	0,5335 R\$	0,21
Total:			R\$ 5,29

Total Simples: R\$ 17,16
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 4,45
Valor Geral: R\$ 21,61

C1281 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS/SMASSA - M2

MAO DE OBRA

10045 AJUDANTE DE PINTOR
12395 PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,3395	14,5200 R\$	4,93
H	0,3830	17,8500 R\$	6,93
Total:			R\$ 11,86

MATERIAIS

11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA
11490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX
12096 TINTA LATEX

UN	0,2500	0,5335 R\$	0,13
L	0,1200	11,7176 R\$	1,41
L	0,1700	14,2202 R\$	2,42
Total:			R\$ 3,96

Total Simples: R\$ 15,82
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 4,10
Valor Geral: R\$ 19,92

44.0 SALA - REPOUSO DOS MOTORISTAS


C1064 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDEIREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0679	17,8300 R\$	1,21
H	0,6790	13,2100 R\$	8,97
Total:			R\$ 10,18

Total Simples: R\$ 10,18
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 2,64
Valor Geral: R\$ 12,82



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.838.825/0001-41

Av. Cláudio Camelo Timbó, 884, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP: 62.270-000 - Hidrolândia

Fones: (88) 33828-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULLUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

LOCAL: MULLUNGU - CEARÁ

C1071 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2420	17,8300 R\$	4,32
H	2,4250	13,2100 R\$	32,03
Total:			R\$ 36,35
Total Simples:			R\$ 36,35
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 9,42
Valor Geral:			R\$ 46,77

C1211 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:1:3 ESP.=20mm P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,5820	17,8300 R\$	10,38
H	9,7760	13,2100 R\$	129,25
Total:			R\$ 20,63

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA
10112 ARENOSO
10905 CIMENTO PORTLAND

M3	0,0095	49,4700 R\$	0,47
M3	0,0221	50,4400 R\$	1,11
KG	3,8000	0,4462 R\$	1,70
Total:			R\$ 3,28
Total Simples:			R\$ 23,91
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 6,20
Valor Geral:			R\$ 30,11

C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA

11328 LADRIHISTA
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,6984	17,8300 R\$	12,45
H	0,6984	13,2100 R\$	9,23
Total:			R\$ 21,68

MATERIAIS

16498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS

M2	1,1000	30,0700 R\$	33,08
KG	8,0000	1,9400 R\$	15,52
Total:			R\$ 48,60
Total Simples:			R\$ 66,40
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 17,21
Valor Geral:			R\$ 83,61

C2180 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP=3cm - M2

MAO DE OBRA


12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2425	17,8300 R\$	4,32
H	0,5335	13,2100 R\$	7,05
Total:			R\$ 11,37

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA
10905 CIMENTO PORTLAND

M3	0,0362	49,4700 R\$	1,79
KG	0,7600	0,4462 R\$	3,39
Total:			R\$ 5,70
Total Simples:			R\$ 17,07
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 4,42
Valor Geral:			R\$ 21,49



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 884, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP: 62.270-000 - Hidrolândia - CE

Fones: (89) 99929-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11323	LADRILHISTA	H	0,5820	17,8300 R\$	10,39
12543	SERVEnte	H	0,5820	13,2100 R\$	7,69
				Total:	R\$ 18,07

MATERIAIS

16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	30,0603 R\$	33,07
15508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,0000	1,9400 R\$	11,64
				Total:	R\$ 44,71
				Total Simples:	R\$ 62,78
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 16,27
				Valor Geral:	R\$ 79,05

C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11323	LADRILHISTA	H	0,1940	17,8300 R\$	3,46
12543	SERVEnte	H	0,1940	13,2100 R\$	2,56
				Total:	R\$ 6,02

MATERIAIS

10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,2825	2,7742 R\$	0,65
				Total:	R\$ 0,65
				Total Simples:	R\$ 6,67
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 1,73
				Valor Geral:	R\$ 8,40

C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,0771	17,8300 R\$	1,37
12543	SERVEnte	H	0,7760	13,2100 R\$	10,25
				Total:	R\$ 11,62
				Total Simples:	R\$ 11,62
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 3,01
				Valor Geral:	R\$ 14,63


C1987 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X2,10m) - UN

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,6375	14,5700 R\$	52,87
10498	CARPINTEIRO	H	3,6375	17,8300 R\$	64,86
12391	PEDREIRO	H	1,3580	17,8300 R\$	24,21
12543	SERVEnte	H	1,3580	13,2100 R\$	17,94
				Total:	R\$ 159,88

MATERIAIS

10109	AREIA MEDIA	M3	0,0106	49,4700 R\$	0,52
10209	BATENTE DE PERoba (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	1,0000	119,7405 R\$	119,75
10441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200	1,0870 R\$	1,86
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,4462 R\$	0,77
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3,0000	23,9299 R\$	71,79
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000	44,6200 R\$	44,62
11240	GUARNIÇÃO PERoba (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	2,0000	35,5602 R\$	71,12
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,2619 R\$	2,10
11708	PORTA LISA DE CEDRO 0,80X2,10M	UN	1,0000	185,4543 R\$	185,45
11724	PREGO	KG	0,2000	10,9222 R\$	2,18
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	UN	6,0000	1,3386 R\$	8,03
				Total:	R\$ 508,17
				Total Simples:	R\$ 668,00
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 173,16
				Valor Geral:	R\$ 841,15



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.538.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 494, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia

Fones: (88) 99928-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

LOCAL: MULUNGU - CEARA

C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS - M2

MAO DE OBRA

10045 AJUDANTE DE PINTOR
12395 PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2910	14,5200 R\$	4,23
H	0,3390	17,8500 R\$	6,05
		Total:	R\$ 10,28

MATERIAIS

11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA
512 MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO

UN	0,5000	0,5335 R\$	0,27
KG	0,4500	7,3914 R\$	3,33
		Total:	R\$ 3,60

Total Simples: R\$ 13,88

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 3,60

Valor Geral: R\$ 17,48

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA

10045 AJUDANTE DE PINTOR
12395 PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,3400	14,5200 R\$	4,94
H	0,3880	17,8500 R\$	6,93
		Total:	R\$ 11,87

MATERIAIS

10035 AGUARRAZ MINERAL
11100 ESMALTE SINTETICO
11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/MADEIRAS
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA

L	0,0400	12,3966 R\$	0,50
L	0,1600	20,8162 R\$	3,33
L	0,1300	9,5636 R\$	1,25
UN	0,4000	0,5335 R\$	0,21
		Total:	R\$ 5,29

Total Simples: R\$ 17,16

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 4,46

Valor Geral: R\$ 21,61

C1815 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS - MASSA - M2

MAO DE OBRA

10045 AJUDANTE DE PINTOR
12395 PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,3395	14,5200 R\$	4,93
H	0,3880	17,8500 R\$	6,93
		Total:	R\$ 11,86

MATERIAIS

11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA
11490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX
12096 TINTA LATEX

UN	0,2500	0,5335 R\$	0,13
L	0,1200	11,7176 R\$	1,41
L	0,1700	14,2202 R\$	2,42
		Total:	R\$ 3,96

Total Simples: R\$ 15,82

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 4,10

Valor Geral: R\$ 19,92



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.839.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 884, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia

Fones: (85) 99929-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

45,0	LABORATÓRIO
------	-------------

C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/PAREDE - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,6984	17,8300 R\$	12,45
12543	SERVEnte	H	0,6984	13,2100 R\$	9,23
				Total:	R\$ 21,68

MATERIAIS

498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1600	30,0700 R\$	33,08
16506	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,0000	1,9400 R\$	11,64
				Total:	R\$ 44,72
				Total Simples:	R\$ 66,40
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 17,21
				Valor Geral:	R\$ 83,61

C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/PISO - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,5820	17,8300 R\$	10,38
12543	SERVEnte	H	0,5820	13,2100 R\$	7,69
				Total:	R\$ 18,07

MATERIAIS

16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	30,0600 R\$	33,07
16506	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,0000	1,9400 R\$	11,64
				Total:	R\$ 44,71
				Total Simples:	R\$ 62,78
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 16,27
				Valor Geral:	R\$ 79,05

C4420 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,1940	17,8300 R\$	3,46
12543	SERVEnte	H	0,1940	13,2100 R\$	2,56
				Total:	R\$ 6,02

MATERIAIS

10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,2325	2,7742 R\$	0,65
				Total:	R\$ 0,65
				Total Simples:	R\$ 6,67
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 1,73
				Valor Geral:	R\$ 8,40


C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2910	14,5200 R\$	4,23
12395	PINTOR	H	0,3390	17,3500 R\$	6,05
				Total:	R\$ 10,28

MATERIAIS

11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,5000	0,5335 R\$	0,27
11512	MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO	KG	0,4500	7,3914 R\$	3,33
				Total:	R\$ 3,60
				Total Simples:	R\$ 13,88
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 3,60
				Valor Geral:	R\$ 17,48



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.888.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2018.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3400	14,5200 R\$	4,94
12395 PINTOR	H	0,3880	17,8500 R\$	6,93
			Total:	R\$ 11,87

MATERIAIS

10035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	12,3966 R\$	0,50
11100 ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	20,6162 R\$	3,33
1199 FUNDO BRANCO ESCO NIVELADOR P/MADEIRAS	L	0,1300	9,5836 R\$	1,25
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,4000	0,5335 R\$	0,21
			Total:	R\$ 5,29
			Total Simples:	R\$ 17,16
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (25,92%):	R\$ 4,45
			Valor Geral:	R\$ 21,61

C1616 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3395	14,5200 R\$	4,93
12395 PINTOR	H	0,3880	17,8500 R\$	6,93
			Total:	R\$ 11,86

MATERIAIS

11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,2500	0,5335 R\$	0,13
11490 LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200	11,7176 R\$	1,41
12096 TINTA LATEX	L	0,1700	14,2202 R\$	2,42
			Total:	R\$ 3,96
			Total Simples:	R\$ 15,82
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (25,92%):	R\$ 4,10
			Valor Geral:	R\$ 19,92

46.0 SALA DE ESPERA

C1064 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO - M2


MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,0679	17,8300 R\$	1,21
12543 SERVENTE	H	0,6700	13,2100 R\$	8,89
			Total:	R\$ 10,10
			Total Simples:	R\$ 10,10
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (25,92%):	R\$ 2,64
			Valor Geral:	R\$ 12,82

C1071 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO AZULEJOS - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,2420	17,8300 R\$	4,32
12543 SERVENTE	H	2,4250	13,2100 R\$	32,03
			Total:	R\$ 36,35
			Total Simples:	R\$ 36,35
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (25,92%):	R\$ 9,42
			Valor Geral:	R\$ 45,77



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.939.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 694, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia

Fones: (88) 96626-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ.

C1211 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP.= 20mm P/PAREDE - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,5820	17,8300 R\$	10,38
12543	SERVEnte	H	0,7760	13,2100 R\$	10,25
				Total:	R\$ 20,63

MATERIAIS

10109	AREIA MEDIA	M3	0,0095	49,4700 R\$	0,47
1112	ARENOSO	M3	0,0221	50,4400 R\$	1,11
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,8000	0,4462 R\$	1,70
				Total:	R\$ 3,28
				Total Simples:	R\$ 23,91
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 6,20
				Valor Geral:	R\$ 30,11

C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/PAREDE - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,6984	17,8300 R\$	12,45
12543	SERVEnte	H	0,6984	13,2100 R\$	9,23
				Total:	R\$ 21,68

MATERIAIS

16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	30,0700 R\$	33,08
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,0000	1,9400 R\$	11,64
				Total:	R\$ 44,72
				Total Simples:	R\$ 66,40
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 17,21
				Valor Geral:	R\$ 83,61

C1 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,2426	17,8300 R\$	4,32
12543	SERVEnte	H	0,5335	13,2100 R\$	7,05
				Total:	R\$ 11,37

MATERIAIS

10109	AREIA MEDIA	M3	0,0382	49,4700 R\$	1,79
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	8,7600	0,4462 R\$	3,91
				Total:	R\$ 5,70
				Total Simples:	R\$ 17,07
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 4,42
				Valor Geral:	R\$ 21,49


C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,5820	17,8300 R\$	10,38
12543	SERVEnte	H	0,5820	13,2100 R\$	7,69
				Total:	R\$ 18,07

MATERIAIS

16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	30,0603 R\$	33,07
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,0000	1,9400 R\$	11,64
				Total:	R\$ 44,71
				Total Simples:	R\$ 62,78
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 16,27
				Valor Geral:	R\$ 79,05



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.638.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 654, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ.

C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA

11326 LADRILHISTA
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1940	17,8300 R\$	3,46
H	0,1940	13,2100 R\$	2,56
		Total: R\$	6,02

MATERIAIS

10118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO

KG	0,2325	2,7742 R\$	0,65
		Total: R\$	0,65

Total Simples: R\$ 6,67
 Encargos Sociais: INCLUSO
 Valor BDI (26,92%): R\$ 1,73
 Valor Geral: R\$ 8,40

C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/ TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS - M2

MAO DE OBRA

10045 AJUDANTE DE PINTOR
12395 PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2910	14,5200 R\$	4,23
H	0,3390	17,8500 R\$	6,05
		Total: R\$	10,28

MATERIAIS

11347 LIXA PARA MADEIRA MASSA
11512 MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO

UN	0,5000	0,5335 R\$	0,27
KG	0,4500	7,3914 R\$	3,33
		Total: R\$	3,60

Total Simples: R\$ 13,86
 Encargos Sociais: INCLUSO
 Valor BDI (26,92%): R\$ 3,60
 Valor Geral: R\$ 17,46

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA

10045 AJUDANTE DE PINTOR
12395 PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,3400	14,5200 R\$	4,94
H	0,3880	17,8500 R\$	6,93
		Total: R\$	11,87

MATERIAIS

10035 AGUARRAZ MINERAL
11100 ESMALTE SINTETICO
11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS
11347 LIXA PARA MADEIRA MASSA

L	0,0400	12,3966 R\$	0,50
L	0,1000	20,8162 R\$	3,33
L	0,1300	9,5836 R\$	1,25
UN	0,4000	0,5335 R\$	0,21
		Total: R\$	5,29

Total Simples: R\$ 17,16
 Encargos Sociais: INCLUSO
 Valor BDI (26,92%): R\$ 4,46
 Valor Geral: R\$ 21,61

C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - M2

MAO DE OBRA

10045 AJUDANTE DE PINTOR
12395 PINTOR


Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,7760	14,5200 R\$	11,27
H	0,7760	17,8500 R\$	13,85
		Total: R\$	25,12

MATERIAIS

10035 AGUARRAZ MINERAL
11100 ESMALTE SINTETICO
11345 LIXA PARA FERRO
12793 ZARÇÃO

L	0,0300	12,3966 R\$	0,37
L	0,1600	20,8162 R\$	3,33
UN	0,3000	1,2804 R\$	0,38
L	0,1200	19,7298 R\$	2,37
		Total: R\$	6,45

Total Simples: R\$ 31,57
 Encargos Sociais: INCLUSO
 Valor BDI (26,92%): R\$ 8,18
 Valor Geral: R\$ 39,75



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.898.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 684, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 98926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA

10045 AJUDANTE DE PINTOR
12395 PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,3895	14,5200 R\$	4,93
H	0,3880	17,8500 R\$	6,93
		Total: R\$	11,86

MATERIAIS

11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA
11490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX
096 TINTA LATEX

UN	Coefficiente	Preço	Total
UN	0,2500	0,5335 R\$	0,13
L	0,1280	11,7176 R\$	1,41
L	0,1700	14,2202 R\$	2,42
		Total: R\$	3,96

Total Simples: R\$ 16,82
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 4,10
Valor Geral: R\$ 19,92

470 ÁREA EXTERNA

C2197 - REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL - M2

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1940	13,2100 R\$	2,56
		Total: R\$	2,56

Total Simples: R\$ 2,56

Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 0,66
Valor Geral: R\$ 3,22

C2201 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,0670	17,8300 R\$	19,02
H	1,0670	13,2100 R\$	14,10
		Total: R\$	33,12

MATERIAIS

12045 TELHA CERÂMICA COLONIAL

UN	Coefficiente	Preço	Total
UN	15,0000	0,4947 R\$	7,42
		Total: R\$	7,42

Total Simples: R\$ 40,54

Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 10,61
Valor Geral: R\$ 51,05

C3006 - MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO - M2

MAO DE OBRA

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO
10498 CARPINTEIRO

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,9700	14,5200 R\$	14,08
H	0,9700	17,8300 R\$	17,30
		Total: R\$	31,38


MATERIAIS

12409 PREGO 1 1/2" x 14
12410 PREGO 2 1/2" x 10 (18 X 27)

KG	Coefficiente	Preço	Total
KG	0,0500	10,9222 R\$	0,55
KG	0,0700	10,9222 R\$	0,76
		Total: R\$	1,31

Total Simples: R\$ 32,69

Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 8,47
Valor Geral: R\$ 41,16



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.938.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbo, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP: 62.270-000 - Hidrolândia, CE

Fones: (88) 99826-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SMASSA - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3395	14,5200 R\$	4,93
12395	PINTOR	H	0,3880	17,8500 R\$	6,93
				Total:	R\$ 11,86

MATERIAIS

10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0500	12,3966 R\$	0,62
347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,5335 R\$	0,13
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L	0,1200	16,1400 R\$	1,94
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,1700	16,4512 R\$	2,80
				Total	R\$ 5,49
				Total Simples:	R\$ 17,36
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 4,50
				Valor Geral:	R\$ 21,86

C2632 - FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA - UN

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	1,9400	13,2100 R\$	25,63
				Total:	R\$ 25,63

MATERIAIS

10280	BRITA	M3	1,4920	74,4475 R\$	111,08
12298	CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM	UN	3,0000	30,1864 R\$	90,56
12456	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)	M	2,5000	8,2938 R\$	20,71
				Total:	R\$ 222,35

SERVIÇOS

C0673	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	10,0500	45,8723 R\$	461,02
C0674	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	12,9200	80,0775 R\$	1.034,60
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3 A 10,0mm	KG	41,8600	7,6063 R\$	321,75
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,2900	305,8811 R\$	88,71
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,5980	322,1213 R\$	192,63
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL 5X	M2	1,8400	55,7789 R\$	102,63
C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	11,0000	18,5800 R\$	204,38
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	14,2400	33,9583 R\$	483,54
				Total:	R\$ 2.889,26
				Total Simples:	R\$ 3.137,24
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 813,17
				Valor Geral:	R\$ 3.960,41

C2594 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS - M

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5044	14,5200 R\$	7,32
12320	ENCANADOR	H	0,5044	17,8300 R\$	8,99
				Total:	R\$ 16,31

MATERIAIS

10678	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 100MM	UN	0,3300	1,8975 R\$	0,56
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	KG	0,0230	32,8630 R\$	0,76
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	M	1,9100	8,2741 R\$	8,36
				Total:	R\$ 9,68
				Total Simples:	R\$ 25,99
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 6,74
				Valor Geral:	R\$ 32,73



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.898.835/0001-41
Av. Claudio Camelo Tinbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP: 62.270-000 - Hidrolândia
Fones: (88) 99925-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

C1079 - DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES - M

MAO DE OBRA

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR
12320 ENCANADOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,8725	14,5200 R\$	12,67
H	0,4850	17,8300 R\$	8,65
		Total: R\$	21,32
		Total Simples: R\$	21,32
		Encargos Sociais: INCLUSO	
		Valor BDI (25,92%): R\$	5,53
		Valor Geral: R\$	26,85

C2817 - TUBO PVC SOLD. MARROM D=32mm (1") - M

MAO DE OBRA

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR
12320 ENCANADOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1261	14,5200 R\$	1,83
H	0,1261	17,8300 R\$	2,25
		Total: R\$	4,08

MATERIAIS

10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO
17888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO
12201 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")

KG	0,0007	42,2532 R\$	0,03
L	0,0003	31,1952 R\$	0,01
M	1,0100	5,0731 R\$	5,12
		Total: R\$	5,16
		Total Simples: R\$	9,24
		Encargos Sociais: INCLUSO	
		Valor BDI (25,92%): R\$	2,40
		Valor Geral: R\$	11,64

C - CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L - UN

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,6790	13,2100 R\$	8,97
		Total: R\$	8,97

MATERIAIS

18665 CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 1000L, COM TAMPA

UN	1,0000	415,4025 R\$	415,40
		Total: R\$	415,40
		Total Simples: R\$	424,37
		Encargos Sociais: INCLUSO	
		Valor BDI (25,92%): R\$	110,00
		Valor Geral: R\$	534,37

48.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS


48.1 CABOS E ELETRODUTOS

C2095 - RAÇO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1") - M

MAO DE OBRA

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR
12320 ENCANADOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2425	14,5200 R\$	3,52
H	0,0970	17,8300 R\$	1,73
		Total: R\$	5,25
		Total Simples: R\$	5,25
		Encargos Sociais: INCLUSO	
		Valor BDI (25,92%): R\$	1,36
		Valor Geral: R\$	6,61



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.338.825/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbo, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.279-000 - Hidrolândia

Fones: (82) 58626-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

C1238 - ENCHIMENTO DE RASGO CARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1") - M

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1455	17,8300 R\$	2,59
H	0,0970	13,2100 R\$	1,28
Total:			R\$ 3,87

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA
441 CAL HIDRATADA
10805 CIMENTO PORTLAND

M3	0,0003	49,4700 R\$	0,01
KG	0,0360	1,0570 R\$	0,04
KG	0,0030	0,4462 R\$	-
Total:			R\$ 0,05

Total Simples: R\$ 3,92
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 1,02
Valor Geral: R\$ 4,94

C0540 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 - M

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1067	14,5200 R\$	1,55
H	0,1067	18,0700 R\$	1,93
Total:			R\$ 3,48

MATERIAIS

10356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2

M	1,0200	1,3671 R\$	1,41
Total:			R\$ 1,41

Total Simples: R\$ 4,89
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 1,27
Valor Geral: R\$ 6,16

C - CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 - M

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1164	14,5200 R\$	1,69
H	0,1164	18,0700 R\$	2,10
Total:			R\$ 3,79

MATERIAIS

10357 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2

M	1,0200	1,9788 R\$	2,02
Total:			R\$ 2,02

Total Simples: R\$ 5,81
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 1,51
Valor Geral: R\$ 7,32

C0537 - CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 - M

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1261	14,5200 R\$	1,83
H	0,1261	18,0700 R\$	2,28
Total:			R\$ 4,11

MATERIAIS

10358 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2

M	1,0200	2,9003 R\$	2,96
Total:			R\$ 2,96

Total Simples: R\$ 7,07
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 1,93
Valor Geral: R\$ 8,90



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.898.825/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbo, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE

Fones: (89) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

C0547 - CABO EM PVC 1000V 10MM2 - M

MAO DE OBRA

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA
12312	ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1358	14,5200 R\$	1,97
H	0,1358	18,0700 R\$	2,45
Total:			R\$ 4,42

MATERIAIS

10366 CABO EM PVC 1000V 10MM2

M	1,0200	5,4223 R\$	5,53
Total:			R\$ 5,53
Total Simples:			R\$ 9,95
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 2,68
Valor Geral:			R\$ 12,63

C0560 - CABO EM PVC 1000V 16MM2 - M

MAO DE OBRA

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA
12312	ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1552	14,5200 R\$	2,25
H	0,1552	18,0700 R\$	2,80
Total:			R\$ 5,05

MATERIAIS

10369 CABO EM PVC 1000V 16MM2

M	1,0200	8,3226 R\$	8,49
Total:			R\$ 8,49
Total Simples:			R\$ 13,54
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 3,51
Valor Geral:			R\$ 17,05

C1196 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D=25mm (3/4") - M

MAO DE OBRA

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA
12312	ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2910	14,5200 R\$	4,23
H	0,2910	18,0700 R\$	5,26
Total:			R\$ 9,49

MATERIAIS

11075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"

M	1,1000	2,8955 R\$	3,18
Total:			R\$ 3,18
Total Simples:			R\$ 12,67
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 3,28
Valor Geral:			R\$ 15,95

C1197 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D=32mm (1") - M

MAO DE OBRA

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA
12312	ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,4365	14,5200 R\$	6,34
H	0,4365	18,0700 R\$	7,89
Total:			R\$ 14,23

MATERIAIS

11076 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"

M	1,1000	4,1225 R\$	4,53
Total:			R\$ 4,53
Total Simples:			R\$ 18,76
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 4,86
Valor Geral:			R\$ 23,62



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.888.825/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia -
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

C1199 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") - M

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,5820	14,5200 R\$	8,45
H	0,5820	18,0700 R\$	10,52
Total:			R\$ 18,97

MATERIAIS

1066 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"

M	1,1000	6,9064 R\$	7,60
Total:			R\$ 7,60

Total Simples: R\$ 26,57

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 6,89

Valor Geral: R\$ 33,46

48.2 QUADROS E CAIXAS

C2082 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACESSÓRIOS - 1UN DE MEDIÇÃO - UN

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
11088 ELETROTECNICO MONTADOR
12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	3,8800	14,5200 R\$	56,34
H	3,8800	25,3100 R\$	98,20
H	3,8800	18,0700 R\$	70,11
Total:			R\$ 224,65

MATERIAIS

10055 AMPERIMETRO (96 X 96)MM - ESC. 0 A 500A
10189 BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA
10546 CHAVE COMUTADORA P/ AMPERIMETRO/VOLTIMETRO
11204 FUSIVEL DIAZED 25A
11476 LÂMPADA SINALIZADORAS ATE 5W
67 QUADRO METÁLICO P/QGBT (1.90 X 0.90 X 0.60)M
12156 TRANSFORMADOR CORRENTE EM QD DE 0 - 100A
12263 VOLTÍMETRO (96 X 96)MM - ESC. 0 A 500V

UN	1,0000	115,5367 R\$	115,54
UN	1,0000	20,5737 R\$	20,57
UN	2,0000	61,2070 R\$	122,41
UN	1,0000	1,8430 R\$	1,84
UN	3,0000	7,7697 R\$	23,31
UN	1,0000	925,0599 R\$	925,06
UN	3,0000	101,7196 R\$	305,16
UN	1,0000	150,7263 R\$	150,73
Total:			R\$ 1.664,62

Total Simples: R\$ 1.689,27

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 409,70

Valor Geral: R\$ 2.379,97

C2068 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO - UN

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	2,9100	14,5200 R\$	42,25
H	2,9100	18,0700 R\$	52,56
Total:			R\$ 94,81

MATERIAIS

10193 BARRAMENTO NEUTRO P/BAIXA TENSÃO
10194 BARRAMENTO PRINCIPAL P/BAIXA TENSÃO
10195 BARRAMENTO TERRA P/BAIXA TENSÃO
11756 QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X95MM


UN	1,0000	29,6820 R\$	29,68
UN	1,0000	29,1970 R\$	29,20
UN	1,0000	24,1336 R\$	24,13
UN	1,0000	113,0875 R\$	113,09
Total:			R\$ 196,10

Total Simples: R\$ 290,93

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 75,41

Valor Geral: R\$ 366,34



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.938.825/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 864, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia
Fones: (88) 33926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

C1099 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A - UN

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2910	14,5200 R\$	4,23
H	0,2910	18,0700 R\$	5,26
Total:			R\$ 9,49

MATERIAIS

10987 DISJUNTOR MONOPOLAR 40A

UN	1,0000	16,0535 R\$	16,05
Total:			R\$ 16,05
Total Simples:			R\$ 26,54
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 6,62
Valor Geral:			R\$ 32,16

C1101 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A - UN

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2910	14,5200 R\$	4,23
H	0,2910	18,0700 R\$	5,26
Total:			R\$ 9,49

MATERIAIS

10989 DISJUNTOR MONOPOLAR 50A

UN	1,0000	16,0535 R\$	16,05
Total:			R\$ 16,05
Total Simples:			R\$ 26,54
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 6,62
Valor Geral:			R\$ 32,16

C4562 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - UN

MATERIAIS

18442 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORN. E INST

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
UN	1,0000	115,5270 R\$	115,53
Total:			R\$ 115,53
Total Simples:			R\$ 115,53
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 29,96
Valor Geral:			R\$ 145,48

C0531 - CAIXA EM ALVENARIA (40X40X80cm) DE 1/2 TJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO - UN

MAO DE OBRA


10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO
10011 AJUDANTE DE CARPINTEIRO
10121 ARMADOR/FERREIRO
10498 CARPINTEIRO
12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1118	14,5200 R\$	1,62
H	0,5869	14,5200 R\$	8,52
H	0,1118	17,8300 R\$	1,99
H	0,5869	17,8300 R\$	10,46
H	2,7500	17,8300 R\$	49,03
H	4,6250	13,2100 R\$	61,10
Total:			R\$ 132,72

MATERIAIS

10103 ARAME RECOZIDO N 18 BWS
10109 AREIA MEDIA
10189 AÇO CA-60
10280 BRITA
10441 CAL HIDRATADA
10529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.16 X 2.20M)
10805 CIMENTO PORTLAND
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm
12082 TJOLO MACIÇO COMUM

KG	0,0220	11,1550 R\$	0,25
M3	0,0800	49,4700 R\$	3,96
KG	1,3170	4,5105 R\$	5,94
M3	0,0536	74,4475 R\$	3,99
KG	6,0000	1,0670 R\$	6,40
M2	0,1000	20,3991 R\$	2,04
KG	18,0000	0,4462 R\$	8,03
M	0,0300	7,8279 R\$	0,23
UN	101,0000	0,2522 R\$	25,47
Total:			R\$ 56,31
Total Simples:			R\$ 189,03
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 49,00
Valor Geral:			R\$ 238,03



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.898.885/0001-41
Av. Claudio Camelo Timbó, 864, Sala 92, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia
Fones: (88) 95926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

48.3 LUMINÁRIAS, INTERRUPTORES E TOMADAS

C1666 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C2 LÂMPADAS DE 40W - UN

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,0670	14,5200 R\$	15,49
H	1,0670	18,0700 R\$	19,28
Total:			R\$ 34,77

MATERIAIS

11364 LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA

UN	1,0000	56,0369 R\$	56,04
Total:			R\$ 56,04
Total Simples:			R\$ 90,81
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 23,54
Valor Geral:			R\$ 114,35

C1663 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA 40W - UN

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,4850	14,5200 R\$	7,04
H	0,9700	18,0700 R\$	17,53
Total:			R\$ 24,57

MATERIAIS

11361 LUMINARIA FLUOR. 1X40W COMPLETA C/ LAMPADA

UN	1,0000	36,2586 R\$	36,26
Total:			R\$ 36,26
Total Simples:			R\$ 60,83
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 15,77
Valor Geral:			R\$ 76,60

C1641 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/4 LÂMPADAS DE 20W - UN

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,4550	14,5200 R\$	21,13
H	1,4550	18,0700 R\$	26,29
Total:			R\$ 47,42

MATERIAIS

11366 LUMINARIA FLUORESCENTE 4X20W COMPLETA COM LAMPADA

UN	1,0000	84,7101 R\$	84,71
Total:			R\$ 84,71
Total Simples:			R\$ 132,13
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 34,25
Valor Geral:			R\$ 166,38

C1669 - LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE - UN

MAO DE OBRA


10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,7760	14,5200 R\$	11,27
H	0,7760	18,0700 R\$	14,02
Total:			R\$ 25,29

MATERIAIS

11374 LUMINARIA PAREDE, TIPO ARANDELA
11471 LÂMPADA INCANDESCENTE DE 25 ATÉ 100W

UN	1,0000	25,8893 R\$	25,89
UN	1,0000	1,9400 R\$	1,94
Total:			R\$ 27,83
Total Simples:			R\$ 53,12
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 13,77
Valor Geral:			R\$ 66,89



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.838.885/0001-41
Av. Claudio Camelo Timbó, 884, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP: 62.270-000 - Hidrolândia
Fones: (85) 95926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V - UN

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2037	14,5200 R\$	2,96
H	0,2037	18,0700 R\$	3,68
		Total:	R\$ 6,64

MATERIAIS

11255 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES

UN	1,0000	7,3720 R\$	7,37
		Total:	R\$ 7,37
		Total Simples:	R\$ 14,01
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI (25,92%):	R\$ 3,63
		Valor Geral:	R\$ 17,64

C1479 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V - UN

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,3589	14,5200 R\$	5,21
H	0,3589	18,0700 R\$	6,49
		Total:	R\$ 11,70

MATERIAIS

11263 INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES

UN	1,0000	10,5628 R\$	10,56
		Total:	R\$ 10,56
		Total Simples:	R\$ 22,26
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI (25,92%):	R\$ 6,77
		Valor Geral:	R\$ 28,03

C1489 - INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V - UN

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,5141	14,5200 R\$	7,46
H	0,5141	18,0700 R\$	9,29
		Total:	R\$ 16,75

MATERIAIS

11267 INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES

UN	1,0000	17,2175 R\$	17,22
		Total:	R\$ 17,22
		Total Simples:	R\$ 33,97
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI (25,92%):	R\$ 8,81
		Valor Geral:	R\$ 42,78

C2484 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V - UN

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2813	14,5200 R\$	4,08
H	0,2813	18,0700 R\$	5,08
		Total:	R\$ 9,16

MATERIAIS

12107 TOMADA 2 POLOS E TERRA

UN	1,0000	6,7531 R\$	6,75
		Total:	R\$ 6,75
		Total Simples:	R\$ 15,91
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI (25,92%):	R\$ 4,12
		Valor Geral:	R\$ 20,03

Hidrolândia - Ceará, 26 de novembro de 2019

Construtora Martins Projetos Eireli EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS - CPF: 241.275.823-91
SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI EPP
CNPJ: 07838885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP 060356007-5 CREA. 12896-D
CPF: 241275823-91