

CARTA PROPOSTA

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019 TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019 TP, pelo REÇO GLOBAL de R\$ 430.842,17 (Quatrocentos e Trinta Mil Oitocentos e Quarenta e Dois reais e Dezessete centavos), com prazo de execução de 360 (Trezentos e Sessenta) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. JOÃO PAULO QUEIROZ DE OLIVEIRA, portador(a) da carteira de Identidade n°. 2002012017598 e CPF n° 026.332.883-08, como PROCURADOR desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, **DECLARAMOS** que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executadas conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço.

**IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE PESSOA JURÍDICA**

Razão Social: J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

NPJ: 29.421.445/0001-27

Endereço: Av. Eusébio de Queiroz N° 4579, loja 20 Bairro: Centro CEP: 61.760-000 – Eusébio/Ce.

Telefone: (85) 9.8684-4780

E-mail: rayo.servicos@hotmail.com

Atenciosamente,

*João Paulo Queiroz de Oliveira*  
João Paulo Queiroz de Oliveira  
CPF: 026.332.883-08  
Procurador

CARTÓRIO DE  
MUNDUBIM

EUSÉBIO (CE), 25 de Novembro de 2019.

*Diego de Brito Oliveira*  
DIEGO DE BRITO OLIVEIRA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA N° 51998

Reconheço a(s) firma(s) por Semelhança de João Paulo Queiroz de Oliveira e de Diego de Brito Oliveira. Dou fé. Mondubim. 27 NOV 2019. Em testemunho da verdade. Sarah Philomena Fontes - Substitua Regina Célia Rodrigues Gadelha Wianesca dos Santos Arruda Maria Vanda Leite Gadelha. VALIDO SOMENTE COM SELLO DE AUTENTICIDADE



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL  
**LICITAÇÃO:** TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019 TP  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/CE  
**DATA/HORA:** 28/11/2019 às 09h00min


**DATA:** 28/11/2019  
**BDI:** 25,92%

**FORTE:** SEINFRA  
**VERSÃO:** 026.1 COM DESONERAÇÃO  
**PERÍODO:** 86,20%  
**DATA REF:** 12/2018  
**MES:** -  
**COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIOS		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	133,76	34,67	2.021,16
<b>RECEPÇÃO E WC'S</b>								
2.1	C2984	VIDRO TRANSLÚCIDO CANELADO OU MARTELADO E=3mm (COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,50	89,72	23,26	1.592,05
2.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	51,04	13,86	3,59	169,47
2.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	15,54	12,17	3,15	890,65
2.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	15,54	15,02	3,89	238,07
<b>3 SAME</b>								
3.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	23,18	13,86	3,59	293,86
3.2	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	2,52	12,17	3,15	490,75
3.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	2,52	15,02	3,89	404,49
<b>4 CONSULTÓRIO MÉDICO</b>								
4.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	18,49	13,86	3,59	38,61
4.2	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATESANTES	SEINFRA	M2	2,10	10,19	2,64	47,65
4.3	C1989	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m	SEINFRA	UN	1,00	625,44	162,11	1.450,84
4.4	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,08	58,18	15,08	322,65
4.5	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	2,08	6,70	1,74	26,94
4.6	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	4,20	12,17	3,15	787,55
<b>5</b>								
<b>6</b>								
<b>7</b>								
<b>8</b>								
<b>9</b>								
<b>10</b>								
<b>11</b>								
<b>12</b>								
<b>13</b>								
<b>14</b>								
<b>15</b>								
<b>16</b>								
<b>17</b>								
<b>18</b>								
<b>19</b>								
<b>20</b>								
<b>21</b>								
<b>22</b>								
<b>23</b>								
<b>24</b>								
<b>25</b>								
<b>26</b>								
<b>27</b>								
<b>28</b>								
<b>29</b>								
<b>30</b>								
<b>31</b>								
<b>32</b>								
<b>33</b>								
<b>34</b>								
<b>35</b>								
<b>36</b>								
<b>37</b>								
<b>38</b>								
<b>39</b>								
<b>40</b>								
<b>41</b>								
<b>42</b>								
<b>43</b>								
<b>44</b>								
<b>45</b>								
<b>46</b>								
<b>47</b>								
<b>48</b>								
<b>49</b>								
<b>50</b>								
<b>51</b>								
<b>52</b>								
<b>53</b>								
<b>54</b>								
<b>55</b>								
<b>56</b>								
<b>57</b>								
<b>58</b>								
<b>59</b>								
<b>60</b>								
<b>61</b>								
<b>62</b>								
<b>63</b>								
<b>64</b>								
<b>65</b>								
<b>66</b>								
<b>67</b>								
<b>68</b>								
<b>69</b>								
<b>70</b>								
<b>71</b>								
<b>72</b>								
<b>73</b>								
<b>74</b>								
<b>75</b>								
<b>76</b>								
<b>77</b>								
<b>78</b>								
<b>79</b>								
<b>80</b>								
<b>81</b>								
<b>82</b>								
<b>83</b>								
<b>84</b>								
<b>85</b>								
<b>86</b>								
<b>87</b>								
<b>88</b>								
<b>89</b>								
<b>90</b>								
<b>91</b>								
<b>92</b>								
<b>93</b>								
<b>94</b>								
<b>95</b>								
<b>96</b>								
<b>97</b>								
<b>98</b>								
<b>99</b>								
<b>100</b>								

Prazo de Execução: Conforme Cronograma físico financeiro.  
 Validade da proposta: 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua entrega.  
 J.P. SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI, CNPJ Nº 29.421.445/0001-27  
 TELEFONE: (85) 9.8684-4780. EMAIL: rayo.servicos@hotmail.com  
 ENDEREÇO: Av. Eusébio de Queiroz Nº 4579, Loja 20 Bairro: Centro CEP: 61.760-000 EUSÉBIO-CE  
 28 de NOVEMBRO de 2019.

*(Handwritten signatures and initials)*





# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULINGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

**LICITAÇÃO:** TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019 TP

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MULINGU/CE

**DATA/HORA:** 28/11/2019 às 09h00min


DATA: 28/11/2019

BDI: 25,92%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	85,20%	-	12/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIOS			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
4.7	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	4,20	15,02	3,89	18,91	79,42
<b>5</b>		<b>SALA DE EMERGÊNCIA E WC'S</b>							
5.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	48,69	13,86	3,59	17,45	849,64
5.2	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	4,20	12,17	3,15	15,32	64,34
5.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	4,20	15,02	3,89	18,91	79,42
5.4	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATESNTES	SEINFRA	M2	2,94	10,19	2,64	12,83	37,72
5.5	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA (COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m)	SEINFRA	UN	2,00	544,19	141,05	685,24	1.370,48
5.6	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA (COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m)	SEINFRA	UN	2,00	585,33	151,72	737,05	1.474,10
5.7	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	5,88	12,17	3,15	15,32	90,08
5.8	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	5,88	15,02	3,89	18,91	111,19
5.9	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	2,00	390,06	101,10	491,16	982,32
5.10	C0349	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	SEINFRA	UN	1,00	372,25	96,49	468,74	468,74
5.11	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	1,00	9,38	2,43	11,81	11,81
<b>6</b>		<b>SALA DE ESPERA / RECEPÇÃO INTERNA</b>							
6.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	63,38	13,86	3,59	17,45	1.105,98
6.2	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	5,04	12,17	3,15	15,32	77,21
6.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	5,04	15,02	3,89	18,91	95,31
<b>7</b>		<b>SALA DE PARTO</b>							
									<b>626,95</b>

Prazo de Execução: Conforme Cronograma físico financeiro.  
 Validade da proposta: 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua entrega.  
 J.P. SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI. CNPJ Nº 29.421.445/0001-27  
 TELEFONE: (85) 9.8684-4780. EMAIL: ravo.servicos@hotmail.com  
 ENDEREÇO: Av. Eusébio de Queiroz N° 4579, loja 20 Bairro: Centro CEP: 61.760-000 EUSEBIO-CE  
 28 de NOVEMBRO de 2019.





# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULLUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL  
**LICITAÇÃO:** TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019 TP

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MULLUNGU/CE

**DATA/HORA:** 28/11/2019 às 09h00min


**DATA:** 28/11/2019  
**BDI:** 25,92%  
**SEINFRA:** 026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20%  
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

**VERSÃO:** 026.1  
**COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
7.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	27,69	13,86	3,59	17,45	483,19
7.2	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2	SEINFRA	M2	4,20	12,17	3,15	15,32	64,34
7.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	4,20	15,02	3,89	18,91	79,42
<b>8</b>	<b>FARMÁCIA</b>								
8.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	13,00	13,86	3,59	17,45	226,85
8.2	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2	SEINFRA	M2	2,52	12,17	3,15	15,32	38,61
8.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	2,52	15,02	3,89	18,91	47,65
<b>9</b>	<b>CURATIVO</b>								
9.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	6,61	13,86	3,59	17,45	115,34
<b>10</b>	<b>SALA DE AEROSOL</b>								
10.1	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	10,55	8,92	2,31	11,23	118,48
10.2	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	16,10	31,86	8,26	40,12	645,93
10.3	C1211	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP. = 20mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	16,10	20,94	5,43	26,37	424,56
10.4	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/PAREDE	SEINFRA	M2	16,10	58,18	15,08	73,26	1.179,49
10.5	C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	10,55	14,97	3,88	18,85	198,87
10.6	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	10,55	55,02	14,26	69,28	730,90
10.7	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	26,65	5,85	1,52	7,37	196,41
10.8	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	26,65	13,86	3,59	17,45	465,04

Prazo de Execução: Conforme Cronograma físico financeiro.  
 Validade da proposta: 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua entrega.  
 J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI. CNPJ Nº 29.421.445/0001-27  
 TELEFONE: (85) 9.8684-4780. EMAIL: rayo.servicos@hotmail.com  
 ENDEREÇO: Av. Eusébio de Queiroz N° 4579, loja 20 Bairro: Centro CEP: 61.760-000 EUSÉBIO-CE  
 28 de NOVEMBRO de 2019.

*(Handwritten signatures and initials)*





# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

**LICITAÇÃO:** TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019 TP

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/CE

**DATA/HORA:** 28/11/2019 às 09h00min

**DATA:** 28/11/2019 **BDI:** 25,92%


**FORTE** **VERSÃO** **HORA** **MS** **DATA REF.**

SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% - 12/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIOS		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
<b>11</b>	<b>CORREDOR 01</b>								
11.1	C1084	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	27,10	8,92	2,31	11,23	7.389,51
11.2	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	22,45	31,86	8,26	40,12	304,33
11.3	C1211	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP = 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	22,45	20,94	5,43	26,37	900,69
11.4	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	22,45	58,18	15,08	73,26	592,01
11.5	C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	27,10	14,97	3,88	18,85	1.644,69
11.6	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	27,10	55,02	14,26	69,28	510,84
11.7	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	49,55	5,85	1,52	7,37	1.877,49
11.8	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	68,44	13,86	3,59	17,45	365,18
<b>12</b>	<b>ENFERMARIA FEMININA 01</b>								
12.1	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	18,43	8,92	2,31	11,23	10.573,48
12.2	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	49,80	31,86	8,26	40,12	206,97
12.3	C1211	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP = 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	49,80	20,94	5,43	26,37	1.997,98
12.4	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	49,80	58,18	15,08	73,26	1.313,23
12.5	C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	18,43	14,97	3,88	18,85	3.648,35
12.6	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	18,43	55,02	14,26	69,28	347,41
12.7	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	68,23	5,85	1,52	7,37	1.276,83
12.8	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	2,10	10,19	2,64	12,83	502,86

Prazo de Execução: Conforme Cronograma físico financeiro.  
 Validade da proposta: 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua entrega.  
 J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI. CNPJ Nº: 29.421.445/0001-27  
 TELEFONE: (85) 9.8684-4780. EMAIL: rjvo.servicos@hotmail.com  
 ENDEREÇO: Av. Eusébio de Queiroz Nº 4578, Loja 20 Bairro: Centro CEP: 61.760-000 EUSEBIO-CE  
 28 de NOVEMBRO de 2019.



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEBEMAS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL  
**LICITAÇÃO:** TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019 TP

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/CE  
**DATA/HORA:** 28/11/2019 às 09h00min

**DATA:** 28/11/2019 **BDI:** 25,92%  
**SEINFRA** 026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20%  
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

POSTO	VERSÃO	MORA	MES	DATA REF
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
12.9	C1989	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m	SEINFRA	UN	1,00	625,44	162,11	787,55	787,55
12.10	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2	SEINFRA	M2	4,20	12,17	3,15	15,32	64,34
12.11	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	4,20	15,02	3,89	18,91	79,42
12.12	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	18,43	13,86	3,59	17,45	321,60
<b>13</b>	<b>ENFERMARIA FEMININA 02</b>								
13.1	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	25,12	8,92	2,31	11,23	282,10
13.2	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	53,88	31,86	8,26	40,12	2.161,67
13.3	C1211	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP = 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	53,88	20,94	5,43	26,37	1.420,82
13.4	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	53,88	58,18	15,08	73,26	3.947,25
13.5	C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	25,12	14,97	3,88	18,85	473,51
13.6	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	25,12	55,02	14,26	69,28	1.740,31
13.7	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	79,00	5,85	1,52	7,37	582,23
13.8	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATESNTE	SEINFRA	M2	2,10	10,19	2,64	12,83	26,94
13.9	C1989	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m	SEINFRA	UN	1,00	625,44	162,11	787,55	787,55
13.10	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2	SEINFRA	M2	4,20	12,17	3,15	15,32	64,34
13.11	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	4,20	15,02	3,89	18,91	79,42
13.12	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	25,12	13,86	3,59	17,45	438,34
<b>14</b>	<b>WC ENFERMARIA FEMININA 02</b>								
Prazo de Execução: Conforme Cronograma físico financeiro. Validade da proposta: 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua entrega. J.P. SERVICOS E LOCAÇÕES EIRELI, CNPJ N° 29.421.445/0001-27 TELEFONE: (85) 9.8684-4780, EMAIL: rayo.servicos@hotmail.com ENDEREÇO: Av. Eusebio de Queiroz N° 4579, loja 20 Bairro: Centro CEP: 61.760-000 EUSEBIO-CE 28 de NOVEMBRO de 2019.									



Ass. *[Handwritten Signature]*  
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 PREFEITURA - MULUNGU  
 Página: 5

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

**LICITAÇÃO:** TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019 TP

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/CE

**DATA/HORA:** 28/11/2019 às 09h00min

**DATA:** 28/11/2019 **BDI:** 25,92%

**PONTE:** SEINFRA **VERSÃO:** 028.1 COM DESONERAÇÃO **HORA:** 85,20% **MES:** 12/2018

**COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
14.1	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	3,41	8,92	2,31	11,23	38,29
14.2	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	10,38	31,86	8,26	40,12	416,45
14.3	C1211	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP. = 20mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	10,38	20,94	5,43	26,37	273,72
14.4	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	10,38	58,18	15,08	73,26	760,44
14.5	C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	3,41	14,97	3,88	18,85	64,28
14.6	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	3,41	55,02	14,26	69,28	236,24
14.7	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	13,79	5,85	1,52	7,37	101,63
14.8	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	2,10	10,19	2,64	12,83	26,94
14.9	C1989	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m	SEINFRA	UN	1,00	625,44	162,11	787,55	787,55
14.10	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PTINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	4,20	12,17	3,15	15,32	64,34
14.11	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	4,20	15,02	3,89	18,91	79,42
14.12	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	15,05	13,86	3,59	17,45	262,62
14.13	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	390,06	101,10	491,16	491,16
14.14	C0349	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	SEINFRA	UN	1,00	372,25	96,49	468,74	468,74
14.15	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	1,00	9,38	2,43	11,81	11,81
<b>ENFERMARIA MASCULINA</b>									
15.1	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	35,24	8,92	2,31	11,23	395,75
15.2	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	31,83	31,86	8,26	40,12	1.277,02
<b>TOTAL</b>									<b>10.750,40</b>

Plazo de Execução: Conforme Cronograma físico financeiro.  
 Validade da proposta: 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua entrega.  
 J.P. SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - CNPJ Nº 29.421.445/0001-27  
 TELEFONE: (85) 9.8694-4780. EMAIL: rayo.servicos@hotmail.com  
 ENDEREÇO: Av. Eusébio de Queiroz Nº 4579, Loja 20 Bairro: Centro CEP: 61.760-000 EUSÉBIO-CE  
 28 de NOVEMBRO de 2019.





# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DESEMS ESPECIFICAÇÕES, EM ANEXO DO EDITAL

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019 TP

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/CE

DATA/HORA: 28/11/2019 às 09h00min

DATA: 28/11/2019 BDI: 26,92%


SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% - 12/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI		
15.3	C1211	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1.7:3 ESP. = 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	31,83	20,94	5,43	26,37	839,36
15.4	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	31,83	58,18	15,08	73,26	2.331,87
15.5	C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	35,24	14,97	3,88	18,85	664,27
15.6	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	35,24	55,02	14,26	69,28	2.441,43
15.7	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	67,07	5,85	1,52	7,37	494,31
15.8	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATESNTES	SEINFRA	M2	2,10	10,19	2,64	12,83	26,94
15.9	C1989	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m	SEINFRA	UN	1,00	625,44	162,11	787,55	787,55
15.10	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PINTADA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	4,20	12,17	3,15	15,32	64,34
15.11	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	4,20	15,02	3,89	18,91	79,42
15.12	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA	SEINFRA	M2	1,50	6,37	1,65	8,02	12,03
15.13	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	5,00	4,61	1,19	5,80	29,00
15.14	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	5,00	6,65	1,72	8,37	41,85
15.15	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	5,00	3,43	0,89	4,32	21,60
15.16	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	SEINFRA	M2	71,27	13,86	3,59	17,45	1.243,66
<b>16</b>	<b>WC ENFERMARIA MASCULINA</b>								
16.1	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	8,47	8,92	2,31	11,23	95,12
16.2	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEIOS	SEINFRA	M2	18,32	31,86	8,26	40,12	735,00
16.3	C1211	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1.7:3 ESP. = 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	18,32	20,94	5,43	26,37	483,10
								<b>7.936,14</b>	

Prazo de Execução: Conforme Cronograma físico financeiro.  
 Validade da proposta: 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua entrega.  
 J.P. SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI. CNPJ Nº: 29.421.445/0001-27  
 TELEFONE: (85) 9.8684-4780. EMAIL: rayo.servicos@hotmail.com  
 ENDEREÇO: Av. Eusébio de Queiroz Nº 4579, loja 20 Bairro: Centro CEP: 61.760-000 EUSEBIO-CE  
 28 de NOVEMBRO de 2019.

*[Handwritten signatures and initials]*







# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019 TP

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/CE

DATA/HORA: 28/11/2019 às 09h00min

DATA: 28/11/2019 BDI: 25,92%

SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% - 12/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COMEDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
16.4	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	18,32	58,18	15,08	73,26	1.342,12
16.5	C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	8,47	14,97	3,88	18,85	159,66
16.6	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	8,47	55,02	14,26	69,28	586,80
16.7	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	26,79	5,85	1,52	7,37	197,44
16.8	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	3,78	10,19	2,64	12,83	48,50
16.9	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	SEINFRA	UN	3,00	544,19	141,05	685,24	2.055,72
16.10	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PITINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	7,56	12,17	3,15	15,32	115,82
16.11	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	7,56	15,02	3,89	18,91	142,96
16.12	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	30,57	13,86	3,59	17,45	533,45
16.13	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	390,06	101,10	491,16	491,16
16.14	C0349	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/ CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	SEINFRA	UN	2,00	372,25	96,49	468,74	937,48
16.15	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	1,00	9,98	2,43	11,81	11,81
<b>17</b>	<b>EXPURGO</b>								
17.1	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	4,93	8,92	2,31	11,23	55,36
17.2	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	25,92	31,86	8,26	40,12	1.039,91
17.3	C1211	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP. = 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	25,92	20,94	5,43	26,37	683,51
17.4	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	25,92	58,18	15,08	73,26	1.898,90
17.5	C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	4,93	14,97	3,88	18,85	92,93
<b>6.107,31</b>									<b>6.107,31</b>

Prazo de Execução: Conforme Cronograma físico financeiro.  
 Validade da proposta: 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua entrega.  
 J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - CNPJ Nº 29.421.445/0001-27  
 TELEFONE: (85) 9.8684-4760. EMAIL: rayo.servicos@hotmail.com  
 ENDEREÇO: Av. Eusebio de Queiroz N° 4579, loja 20 Bairro: Centro CEP: 61.760-000 EUSEBIO-CE  
 28 de NOVEMBRO de 2019.

*[Handwritten signature]*





# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

**LICITAÇÃO:** TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019 TP

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/CE

**DATA/HORA:** 28/11/2019 as 09h00min

**DATA:** 28/11/2019 **BDI:** 25,92%

**FONTE:** SEINFRA **VERSÃO:** 026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% **HORA:** MES: DATA REF: 12/2018

**COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIOS		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI		
17.6	C2986	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	4,93	55,02	14,26	69,28	341,55
17.7	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	30,85	5,85	1,52	7,37	227,36
17.8	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	1,68	10,19	2,64	12,83	21,55
17.9	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	UN	1,00	585,33	151,72	737,05	737,05
17.10	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2	SEINFRA	M2	3,36	12,17	3,15	15,32	51,48
17.11	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	15,02	3,89	18,91	63,54
17.12	C2097	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=65 A 100mm (2 1/2" A 4")	SEINFRA	M	12,00	10,44	2,71	13,15	157,80
17.13	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	12,00	6,65	1,72	8,37	100,44
17.14	C1240	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 65 A 100mm (2 1/2" A 4")	SEINFRA	M	12,00	7,71	2,00	9,71	116,52
17.15	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	4,93	13,86	3,59	17,45	86,03
17.16	C2271	SIFÃO CROMADO 1" X 1 1/2" (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	95,26	24,69	119,95	239,90
17.17	C4820	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 "	SEINFRA	UN	2,00	76,83	19,91	96,74	193,48
<b>18</b>	<b>ESTERILIZAÇÃO</b>								<b>8.185,90</b>
18.1	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	9,42	8,92	2,31	11,23	105,79
18.2	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	35,22	31,86	8,26	40,12	1.413,03
18.3	C1211	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP. = 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	35,22	20,94	5,43	26,37	928,75
18.4	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	35,22	58,18	15,08	73,26	2.580,22
18.5	C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	9,42	14,97	3,88	18,85	177,57

Prazo de Execução: Conforme Cronograma físico financeiro.  
 Validade da proposta: 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua entrega.  
 J. P. SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI. CNPJ Nº 29.421.445/0001-27  
 TELEFONE: (85) 9.8684-4780, EMAIL: rayo.servicos@hotmail.com  
 ENDEREÇO: Av. Eusébio de Queiroz Nº 4579, loja 20 Bairro: CEP: 61.760-000 EUSÉBIO-CE  
 28 de NOVEMBRO de 2019.





# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULLUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

**LICITAÇÃO:** TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019 TP

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MULLUNGU/CE

**DATA/HORA:** 28/11/2019 às 09h00min

**DATA:** 28/11/2019 **BDI:** 25,92%

**SEINFRA** 026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% **DATA REF:** 12/2018

**COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
18.6	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	9,42	55,02	14,26	652,62
18.7	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	44,64	5,85	1,52	329,00
18.8	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATESNTES	SEINFRA	M2	1,00	10,19	2,64	12,83
18.9	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	UN	1,68	585,33	151,72	1.238,24
18.10	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2	SEINFRA	M2	3,36	12,17	3,15	51,48
18.11	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	15,02	3,89	63,54
18.12	C2097	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=65 A 100mm (2 1/2" A 4")	SEINFRA	M	15,00	10,44	2,71	197,25
18.13	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	15,00	6,65	1,72	125,55
18.14	C1240	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 65 A100mm (2 1/2" A 4")	SEINFRA	M	15,00	7,71	2,00	145,65
18.15	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	9,42	13,86	3,59	164,38
<b>19</b>	<b>CORREDOR 02</b>							<b>17.470,06</b>
19.1	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	28,74	8,92	2,31	322,75
19.2	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	42,73	31,86	8,26	1.714,33
19.3	C1211	EMBOCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP. = 20mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	42,73	20,94	5,43	1.126,79
19.4	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	42,73	58,18	15,08	3.130,40
19.5	C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	28,74	14,97	3,88	541,75
19.6	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	28,74	55,02	14,26	1.991,11
19.7	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	71,47	5,85	1,52	526,73

Prazo de Execução: Conforme Cronograma físico financeiro.  
 Validade da proposta: 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua entrega.  
 J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI. CNPJ N° 29.421.445/0001-27  
 TELEFONE: (65) 9.8684-4780. EMAIL: rayo.servicos@hotmail.com  
 ENDEREÇO: Av. Eusébio de Queiroz N° 4579, loja 20 Bairro: Centro CEP: 61.760-000 EUSÉBIO-CE  
 28 de NOVEMBRO de 2019.

*[Handwritten signature]*





# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MULLUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL  
**LICITAÇÃO:** TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019 TP  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MULLUNGU/CE  
**DATA/HORA:** 28/11/2019 às 09h00min

**DATA:** 28/11/2019  
**BDI:** 25,92%  
**FONTE:** SEINFRA  
**VERSÃO:** 026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS  
**HORA:** 85,20%  
**MES:** 12/2018  
**DATA REF:** 12/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI		
19.8	C1048	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO	SEINFRA	M3	5,74	326,87	84,72	411,59	2.362,53
19.9	C4482	FORRO PACOTE C/ PERFIL "I" EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	28,74	42,87	11,11	53,98	1.551,39
19.10	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	3,36	10,19	2,64	12,83	43,11
19.11	C1989	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m	SEINFRA	UN	2,00	625,44	162,11	787,55	1.575,10
19.12	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2	SEINFRA	M2	6,72	12,17	3,15	15,32	102,95
19.13	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	6,72	15,02	3,89	18,91	127,08
19.14	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	11,22	27,67	7,17	34,84	390,90
19.15	C2097	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=65 A 100mm (2 1/2" A 4")	SEINFRA	M	15,50	10,44	2,71	13,15	203,83
19.16	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	15,50	6,65	1,72	8,37	129,74
19.17	C1240	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 65 A 100mm (2 1/2" A 4")	SEINFRA	M	15,50	7,71	2,00	9,71	150,51
19.18	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	84,76	13,86	3,59	17,45	1.479,06
<b>20</b>	<b>REFEITÓRIO</b>								<b>9.127,84</b>
20.1	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	19,78	8,92	2,31	11,23	222,13
20.2	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	24,54	31,86	8,26	40,12	984,54
20.3	C1211	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP.= 20mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	24,54	20,94	5,43	26,37	647,12
20.4	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/PAREDE	SEINFRA	M2	24,54	58,18	15,08	73,26	1.797,80
20.5	C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP.= 3cm	SEINFRA	M2	19,78	14,97	3,88	18,85	372,85
20.6	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/PISO	SEINFRA	M2	19,78	55,02	14,26	69,28	1.370,36

Prazo de Execução: Conforme Cronograma físico financeiro.  
 Validade da proposta: 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua entrega.  
 J.P. SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI. CNPJ Nº 29.421.445/0001-27  
 TELEFONE: (85) 9.8694-4780. EMAIL: rayo.servicos@hotmail.com  
 ENDEREÇO: Av. Eusébio de Queiroz Nº 4579, loja 20 Bairro: Centro CEP: 61.760-000 EUSÉBIO-CE  
 28 de NOVEMBRO de 2019.

*[Handwritten signature]*





# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MULLUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL  
**LICITAÇÃO:** TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019 TP  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MULLUNGU/CE  
**DATA/HORA:** 28/11/2019 às 09h00min

**DATA:** 28/11/2019  
**BDI:** 25,92%  
**FONTE:** SEINFRA  
**VERSÃO:** 026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS  
**DATA REF:** 12/2018  
**ANEXOS:** 85,20%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI		
20.7	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	44,32	5,85	1,52	7,37	326,64
20.8	C1048	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO	SEINFRA	M3	1,98	326,87	84,72	411,59	814,95
20.9	C4482	FORRO PACOTE C/ PERFIL "T" EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	19,78	42,87	11,11	53,98	1.067,72
20.10	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	4,20	27,67	7,17	34,84	146,33
20.11	C2097	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=65 A 100mm (2 1/2" A 4")	SEINFRA	M	18,00	10,44	2,71	13,15	236,70
20.12	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	18,00	6,65	1,72	8,37	150,66
20.13	C1240	ENCHIMENTO DE RASGO C/ ARGAMASSA DIAM. = 65 A 100mm (2 1/2" A 4")	SEINFRA	M	18,00	7,71	2,00	9,71	174,78
20.14	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	46,72	13,86	3,59	17,45	815,26
<b>21</b>	<b>COZINHA</b>								
21.1	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	20,40	8,92	2,31	11,23	10.288,23
21.2	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	24,60	31,86	8,26	40,12	229,09
21.3	C1211	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP. = 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	24,60	20,94	5,43	26,37	986,95
21.4	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	24,60	58,18	15,08	73,26	648,70
21.5	C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	20,40	14,97	3,88	18,85	1.802,20
21.6	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	20,40	55,02	14,26	69,28	384,54
21.7	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	45,00	5,85	1,52	7,37	1.413,31
21.8	C1048	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO	SEINFRA	M3	2,04	326,87	84,72	411,59	331,65
21.9	C4482	FORRO PACOTE C/ PERFIL "T" EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	20,40	42,87	11,11	53,98	839,64
									1.101,19



Prazo de Execução: Conforme Cronograma físico financeiro.  
 Validade da proposta: 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua entrega.  
 J.P. SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI. CNPJ N° 29.421.445/0001-27  
 TELEFONE: (85) 9.8694-4780. EMAIL: rayo.servicos@hotmail.com  
 ENDEREÇO: Av. Eusébio de Queiroz N° 4579, loja 20 Bairro: Centro CEP: 61.760-000 EUSÉBIO-CE  
 28 de NOVEMBRO de 2019.

*(Handwritten signatures and initials)*



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

**LICITAÇÃO:** TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019 TP

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/CE

**DATA/HORA:** 28/11/2019 às 09h00min

**DATA:** 28/11/2019

**BDI:** 25,92%

FOINTE	VERSÃO	MES	DATA REF.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	85,20%	12/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
21.10	C2097	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=65 A 100mm (2 1/2" A 4")	SEINFRA	M	13,00	10,44	2,71	13,15	170,95
21.11	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	13,00	6,65	1,72	8,37	108,81
21.12	C1240	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM = 65 A 100mm (2 1/2" A 4")	SEINFRA	M	13,00	7,71	2,00	9,71	126,23
21.13	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	1,68	10,19	2,64	12,83	21,55
21.14	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	UN	1,00	585,33	151,72	737,05	737,05
21.15	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PITINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	12,17	3,15	15,32	51,48
21.16	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	15,02	3,89	18,91	63,54
21.17	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	47,40	13,86	3,59	17,45	827,13
21.18	C2270	SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 2" (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	99,56	25,81	125,37	250,74
21.19	C4820	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 "	SEINFRA	UN	2,00	76,83	19,91	96,74	193,48
<b>22</b>	<b>DISPENSA</b>								
22.1	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	6,75	8,92	2,31	11,23	75,80
22.2	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	15,90	31,86	8,26	40,12	637,91
22.3	C1211	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP = 20mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	15,90	20,94	5,43	26,37	419,28
22.4	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/PAREDE	SEINFRA	M2	15,90	58,18	15,08	73,26	1.164,83
22.5	C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	6,75	14,97	3,88	18,85	127,24
22.6	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	6,75	55,02	14,26	69,28	467,64
22.7	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	22,65	5,85	1,52	7,37	166,93
<b>TOTAL</b>									<b>4.322,17</b>

Prazo de Execução: Conforme Cronograma físico financeiro.  
 Validade da proposta: 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua entrega.  
 J.P. SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI, CNPJ Nº 29.421.445/0001-27  
 TELEFONE: (85) 9.8684-4780. EMAIL: rayo.servicos@hotmail.com  
 ENDEREÇO: Av. Eusébio de Queiroz Nº 4579, Loja 20 Bairro: Centro CEP: 61.760-000 EUSÉBIO-CE  
 28 de NOVEMBRO de 2019.

*[Handwritten signatures and initials]*





# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MULLUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

**LICITAÇÃO:** TOMADA DE PREÇOS N° 0077/2019 TP

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MULLUNGU/CE

**DATA/HORA:** 28/11/2019 às 09h00min

**DATA:** 28/11/2019 **BDI:** 25,92%

**FONTE:** SEINFRA **VERSÃO:** 026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% **HORA:** - **MES:** - **DATA REF:** 12/2018

**COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM.BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
22.8	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENENTES	SEINFRA	M2	1,47	10,19	2,64	12,83	18,86
22.9	C1986	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m	SEINFRA	UN	1,00	564,76	146,39	711,15	711,15
22.10	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PTINTA ÓLEO OU ESMALTE 2	SEINFRA	M2	2,94	12,17	3,15	15,32	45,04
22.11	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	2,94	15,02	3,89	18,91	55,60
22.12	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	24,75	13,86	3,59	17,45	431,89
<b>ROUPA SUJA</b>									
23.1	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	16,85	8,92	2,31	11,23	6.041,10
23.2	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CAZULEJOS	SEINFRA	M2	23,10	31,86	8,26	40,12	189,23
23.3	C1211	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP = 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	23,10	20,94	5,43	26,37	926,77
23.4	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	23,10	58,18	15,08	73,26	609,15
23.5	C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP = 3cm	SEINFRA	M2	16,85	14,97	3,88	18,85	1.692,31
23.6	C2986	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	16,85	55,02	14,26	69,28	317,62
23.7	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	39,95	5,85	1,52	7,37	1.167,37
23.8	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PTINTA ÓLEO OU ESMALTE 2	SEINFRA	M2	3,15	12,17	3,15	15,32	294,43
23.9	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,15	15,02	3,89	18,91	48,26
23.10	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	42,20	13,86	3,59	17,45	59,57
<b>LAVANDERIA</b>									
24.1	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	37,15	8,92	2,31	11,23	736,39
									<b>11.053,93</b>

Prazo de Execução: Conforme Cronograma físico financeiro.  
 Validade da proposta: 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua entrega.  
 J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - CNPJ N° 29.421.445/0001-27  
 TELEFONE: (85) 9.8684-4780. EMAIL: rayo.servicos@hotmail.com  
 ENDEREÇO: AV. Eusebio de Queiroz N° 4579, loja 20 Bairro: Centro CEP: 61.760-000 EUSEBIO-CE  
 28 de NOVENBRO de 2019.





# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDENAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

**LICITAÇÃO:** TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019 TP

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/CE

**DATA/HORA:** 28/11/2019 às 08h00min

**DATA:** 28/11/2019 **BDI:** 25,92%

**FONTE:** SEINFRA **VERSÃO:** 026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% **MES:** 12/2018

**COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COMEDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
24.2	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	33,39	31,86	8,26	40,12	1.339,61
24.3	C1211	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP = 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	33,39	20,94	5,43	26,37	880,49
24.4	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	33,39	58,18	15,08	73,26	2.446,15
24.5	C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	37,15	14,97	3,88	18,85	700,28
24.6	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	37,15	55,02	14,26	69,28	2.573,75
24.7	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	70,54	5,85	1,52	7,37	519,88
24.8	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	10,50	12,17	3,15	15,32	160,86
24.9	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	10,50	15,02	3,89	18,91	198,56
24.10	C2097	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=65 A 100mm (2 1/2" A 4")	SEINFRA	M	15,00	10,44	2,71	13,15	197,25
24.11	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	15,00	6,65	1,72	8,37	125,55
24.12	C1240	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 65 A 100mm (2 1/2" A 4")	SEINFRA	M	15,00	7,71	2,00	9,71	145,66
24.13	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	77,29	13,86	3,59	17,45	1.348,71
<b>25</b>	<b>DEPÓSITO DA LAVANDERIA</b>								
25.1	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	14,70	8,92	2,31	11,23	165,08
25.2	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	14,55	31,86	8,26	40,12	583,75
25.3	C1211	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP = 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	14,55	20,94	5,43	26,37	383,68
25.4	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	14,55	58,18	15,08	73,26	1.065,93
25.5	C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	14,70	14,97	3,88	18,85	277,10
<b>4.853,30</b>									

Prazo de Execução: Conforme Cronograma físico financeiro.  
 Validade da proposta: 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua entrega.  
 J.P. SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - CNPJ N° 29.421.445/0001-27  
 TELEFONE: (85) 9.8684-1780. EMAIL: rayo.servicos@hotmail.com  
 ENDEREÇO: Av. Eusébio de Queiroz N° 4579, loja 20 Bairro: Centro CEP: 61.760-000 EUSÉBIO-CE  
 28 de NOVEMBRO de 2019.







# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL  
**LICITAÇÃO:** TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019 TP

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/CE

**DATA/HORA:** 28/11/2019 às 09h00min

**DATA:** 28/11/2019

**VERSÃO:** 026.1 COM DESONERAÇÃO

**BDI:** 25,92%

**SEINFRA** 026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20%  
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

**HORA** -  
**MES** -  
**DATA REF.** 12/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM.BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
25.6	C2986	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	14,70	55,02	14,26	69,28	1.018,42
25.7	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	29,25	5,85	1,52	7,37	215,57
25.8	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	10,50	12,17	3,15	15,32	160,86
25.9	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	10,50	15,02	3,89	18,91	198,56
25.10	C2097	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=65 A 100mm (2 1/2" A 4")	SEINFRA	M	5,00	10,44	2,71	13,15	65,75
25.11	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	5,00	6,65	1,72	8,37	41,85
25.12	C1240	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 65 A 100mm (2 1/2" A 4")	SEINFRA	M	5,00	7,71	2,00	9,71	48,55
25.13	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	36,00	13,86	3,59	17,45	628,20
<b>26</b>	<b>SALA 4 - ARQUIVO</b>								
26.1	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	14,19	8,92	2,31	11,23	<b>4.724,70</b>
26.2	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	16,50	31,86	8,26	40,12	159,35
26.3	C1211	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP.= 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	16,50	20,94	5,43	26,37	661,98
26.4	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	16,50	58,18	15,08	73,26	435,11
26.5	C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP.= 3cm	SEINFRA	M2	14,19	14,97	3,88	18,85	1.208,79
26.6	C2986	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	14,19	55,02	14,26	69,28	267,48
26.7	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	30,69	5,85	1,52	7,37	983,08
26.8	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,78	12,17	3,15	15,32	226,19
26.9	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,78	15,02	3,89	18,91	57,91
			SEINFRA	M2					71,48

Prazo de Execução: Conforme Cronograma físico financeiro.  
 Validade da proposta: 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua entrega.  
 J.P. SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI. CNPJ Nº 29.421.445/0001-27  
 TELEFONE: (85) 9.8684-4780. EMAIL: rayo.servicos@hotmail.com  
 ENDEREÇO: Av. Eusébio de Queiroz Nº 4579, Loja 20 Bairro: Centro CEP: 61.760-000 EUSEBIO-CE  
 28 de NOVEMBRO de 2019.





# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

**LICITAÇÃO:** TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019 TP

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/CE

**DATA/HORA:** 28/11/2019 às 09h00min

**DATA:** 28/11/2019

**BDI:** 25,92%

**SEINFRA** 026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20%  
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

**VERSÃO** - **HORA** - **DATA REF**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI		
26.10	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SMASSA	SEINFRA	M2	37,44	13,86	3,59	17,45	653,33
<b>27</b>	<b>REPOUSO DA ZELADORIA</b>								
27.1	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	14,13	8,92	2,31	11,23	4.712,31
27.2	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	16,47	31,86	8,26	40,12	158,68
27.3	C1211	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP. = 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	16,47	20,94	5,43	26,37	660,78
27.4	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	16,47	58,18	15,08	73,26	434,31
27.5	C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	14,13	14,97	3,88	18,85	1.206,59
27.6	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	14,13	55,02	14,26	69,28	266,35
27.7	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	30,60	5,85	1,52	7,37	978,93
27.8	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PTINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,78	12,17	3,15	15,32	225,52
27.9	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,78	15,02	3,89	18,91	57,91
27.10	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SMASSA	SEINFRA	M2	37,35	13,86	3,59	17,45	71,48
<b>28</b>	<b>REPOUSO MÉDICO</b>								
28.1	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	10,53	8,92	2,31	11,23	3.688,06
28.2	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	13,05	31,86	8,26	40,12	118,25
28.3	C1211	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP. = 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	13,05	20,94	5,43	26,37	523,57
28.4	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	13,05	58,18	15,08	73,26	344,13
28.5	C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	10,53	14,97	3,88	18,85	956,04

Prazo de Execução: Conforme Cronograma físico financeiro.  
 Validade da proposta: 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua entrega.  
 J.P. SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI. CNPJ Nº 29.421.445/0001-27  
 TELEFONE: (85) 9.8684-4780. EMAIL: rjvo.servicos@hotmail.com  
 ENDEREÇO: Av. Eusébio de Queiroz N° 4579, loja 20 Bairro: Centro CEP: 61.760-000 EUSEBIO-CE  
 28 de NOVEMBRO de 2019.





# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEBEMES ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

**LICITAÇÃO:** TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019 TP

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/CE

**DATA/HORA:** 28/11/2019 às 09h00min

**DATA:** 28/11/2019 **BDI:** 25,92%

**FONTE:** SEINFRA **VERSÃO:** 026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% **HORA:** - **DATA REF:** 12/2018

**COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIOS		COM.BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
28.6	C2986	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	10,53	55,02	14,26	69,28	729,52
28.7	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	23,58	5,65	1,52	7,37	173,78
28.8	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PITINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	12,17	3,15	15,32	51,48
28.9	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	15,02	3,89	18,91	63,54
28.10	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	30,33	13,86	3,59	17,45	529,26
<b>29</b>	<b>CORREDOR 03/ POSTO DE ENFERMAGEM</b>								<b>20.959,54</b>
29.1	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	59,18	8,92	2,31	11,23	664,59
29.2	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	84,57	31,86	8,26	40,12	3.392,95
29.3	C1211	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP. = 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	84,57	20,94	5,43	26,37	2.230,11
29.4	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	84,57	58,18	15,08	73,26	6.195,60
29.5	C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	59,18	14,97	3,88	18,85	1.115,54
29.6	C2986	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	59,18	55,02	14,26	69,28	4.099,99
29.7	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	143,75	5,85	1,52	7,37	1.059,44
29.8	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	126,15	13,86	3,59	17,45	2.201,32
<b>30</b>	<b>WC REPOUSO MÉDICO</b>								<b>2.367,05</b>
30.1	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	3,55	8,92	2,31	11,23	39,87
30.2	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	4,56	31,86	8,26	40,12	182,95
30.3	C1211	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP. = 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	4,56	20,94	5,43	26,37	120,25

Prazo de Execução: Conforme Cronograma físico financeiro.  
 Validade da proposta: 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua entrega.  
 J.P. SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - CNPJ Nº 29.421.445/0001-27  
 TELEFONE: (85) 9.8684-4780. EMAIL: rayo.servicos@hotmail.com  
 ENDEREÇO: Av. Eusébio de Queiroz Nº 4579, Iqija 20 Bairro: Centro CEP: 61.760-000 EUSÉBIO-CE  
 28 de NOVEMBRO de 2019.





# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEBEMAS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

**LICITAÇÃO:** TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019 TP

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/CE

**DATA/HORA:** 28/11/2019 às 09h00min

**DATA:** 28/11/2019

**BDI:** 25,92%

**FONTE:** SEINFRA


**VERSÃO:** 026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

**HORA:** 85,20%

**DATA/REF:** 12/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI		
30.4	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	4,56	58,18	15,08	73,26	334,07
30.5	C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	3,55	14,97	3,88	18,85	66,92
30.6	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	3,55	55,02	14,26	69,28	245,94
30.7	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	8,11	5,85	1,52	7,37	59,77
30.8	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	2,52	12,17	3,15	15,32	38,61
30.9	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	2,52	15,02	3,89	18,91	47,65
30.10	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	14,86	13,86	3,59	17,45	259,31
30.11	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	390,06	101,10	491,16	491,16
30.12	C0349	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/ CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	SEINFRA	UN	1,00	372,25	96,49	468,74	468,74
30.13	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	1,00	9,38	2,43	11,81	11,81
<b>31</b>	<b>DISPENSA</b>								<b>2.416,50</b>
31.1	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	3,72	8,92	2,31	11,23	41,78
31.2	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	4,83	31,86	8,26	40,12	193,78
31.3	C1211	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP.= 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	4,83	20,94	5,43	26,37	127,37
31.4	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	4,83	58,18	15,08	73,26	353,85
31.5	C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	3,72	14,97	3,88	18,85	70,12
31.6	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	3,72	55,02	14,26	69,28	257,72
31.7	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	8,55	5,85	1,52	7,37	63,01

Prazo de Execução: Conforme Cronograma físico financeiro.  
 Validade da proposta: 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua entrega.  
 J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI. CNPJ N° 29.421.445/0001-27  
 TELEFONE: (85) 9.8684-4780. EMAIL: rayo.servicos@hotmail.com  
 ENDEREÇO: Av. Eusébio de Queiroz N° 4579, Loja 20 Bairro: Centro CEP: 61.760-000 EUSEBIO-CE  
 28 de NOVENBRO de 2019.





# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DESEMS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

**LICITAÇÃO:** TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019 TP

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/CE

**DATA/HORA:** 28/11/2019 às 09h00min

**DATA:** 28/11/2019

**BDI:** 25,92%

**SEINFRA** 026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% - DATA REF: 12/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM. EDJ	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
31.8	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	1,26	10,19	2,64	12,83	16,17
31.9	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	SEINFRA	UN	1,00	544,19	141,05	685,24	685,24
31.10	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	2,52	12,17	3,15	15,32	38,61
31.11	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	2,52	15,02	3,89	18,91	47,65
31.12	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	15,30	13,86	3,59	17,45	266,99
31.13	C2984	VIDRO TRANSLÚCIDO CANELADO OU MARTELADO E=3mm (COLOCADO)	SEINFRA	M2	2,25	89,72	23,26	112,98	254,21
<b>32</b>	<b>FARMÁCIA CENTRAL</b>								<b>1.493,97</b>
32.1	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	1,68	10,19	2,64	12,83	21,55
32.2	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	UN	1,00	585,33	151,72	737,05	737,05
32.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	12,17	3,15	15,32	51,48
32.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	15,02	3,89	18,91	63,54
32.5	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	35,55	13,86	3,59	17,45	620,35
<b>33</b>	<b>REPOUSO ENFERMARIA</b>								<b>3.357,93</b>
33.1	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	13,21	8,92	2,31	11,23	148,35
33.2	C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	13,21	14,97	3,88	18,85	249,01
33.3	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	13,21	55,02	14,26	69,28	915,19
33.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	13,21	5,85	1,52	7,37	97,36
33.5	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	1,68	10,19	2,64	12,83	21,55

Prazo de Execução: Conforme Cronograma físico financeiro.  
 Validade da proposta: 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua entrega.  
 J.P. SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI. CNPJ Nº 29.421.445/0001-27  
 TELEFONE: (85) 9.8684-4780. EMAIL: rvo.servicos@hotmail.com  
 ENDEREÇO: Av. Eusébio de Queiroz Nº 4579, loja 20 Bairro: Centro CEP: 61.760-000 EUSÉBIO-CE  
 28 de NOVEMBRO de 2019.





# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

**LICITAÇÃO:** TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019 TP

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/CE

**DATA/HORA:** 28/11/2019 às 09h00min

**DATA:** 28/11/2019

**BDI:** 25,92%

**FONTE:** SEINFRA

**VERSÃO:** 026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

**PREÇO UNITÁRIO R\$:** 85,20%

**COMBEDI:** -

**DATA REF:** 12/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
33.6	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	UN	1,00	585,33	151,72	737,05
33.7	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	12,17	3,15	51,48
33.8	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	15,02	3,89	63,54
33.9	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	61,57	13,86	3,59	1.074,40
<b>34</b>		<b>WC REPOUSO ENFERMARIA</b>						
34.1	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	2,32	8,92	2,31	26,05
34.2	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	2,52	31,86	8,26	101,10
34.3	C1211	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP. = 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,52	20,94	5,43	66,45
34.4	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,52	58,18	15,08	184,62
34.5	C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	2,32	14,97	3,88	43,73
34.6	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	2,32	55,02	14,26	160,73
34.7	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	4,84	5,85	1,52	35,67
34.8	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATESNTES	SEINFRA	M2	1,26	10,19	2,64	16,17
34.9	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	SEINFRA	UN	1,00	544,19	141,05	685,24
34.10	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	2,52	12,17	3,15	38,61
34.11	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	2,52	15,02	3,89	47,65
34.12	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	11,59	13,86	3,59	202,25
34.13	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/CÓLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	390,06	101,10	491,16
								<b>2.579,98</b>

Prazo de Execução: Conforme Cronograma físico financeiro.  
 Validade da proposta: 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua entrega.  
 J.P. SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI. CNPJ Nº 29.421.445/0001-27  
 TELEFONE: (85) 9.8684-4780. EMAIL: rayo.servicos@hotmail.com  
 ENDEREÇO: Av. Eusébio de Queiroz Nº 4579, Loja 20 Bairro: Centro CEP: 61.760-000 EUSÉBIO-CE  
 28 de NOVENBRO de 2019.





## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULLUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL		
<b>LICITAÇÃO:</b>	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	85,20%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULLUNGU/CE		
<b>DATA/HORA:</b>	28/11/2019 às 09h00min		
<b>DATA:</b>	28/11/2019	<b>BDI:</b>	25,92%
<b>FORTE:</b>	SEINFRA	<b>VERSÃO:</b>	026.1
<b>DATA RES:</b>	12/2018	<b>MES:</b>	-

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
34.14	C0349	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	SEINFRA	UN	1,00	372,25	96,49	468,74	468,74
34.15	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	1,00	9,38	2,43	11,81	11,81
<b>35</b>	<b>ADM</b>								<b>6.247,90</b>
35.1	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	11,92	8,92	2,31	11,23	133,86
35.2	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	21,99	31,86	8,26	40,12	882,24
35.3	C1211	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:1,7:3 ESP = 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	21,99	20,94	5,43	26,37	579,88
35.4	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	21,99	58,18	15,08	73,26	1.610,99
35.5	C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	11,92	14,97	3,88	18,85	224,69
35.6	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	11,92	55,02	14,26	69,28	825,82
35.7	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	33,91	5,85	1,52	7,37	249,92
35.8	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	1,68	10,19	2,64	12,83	21,55
35.9	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	UN	1,00	585,33	151,72	737,05	737,05
35.10	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PTINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	12,17	3,15	15,32	51,48
35.11	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	15,02	3,89	18,91	63,54
35.12	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	35,11	13,86	3,59	17,45	612,67
35.13	C2984	VIDRO TRANSLÚCIDO CANELADO OU MARTELADO E=3mm (COLOCADO)	SEINFRA	M2	2,25	89,72	23,26	112,98	254,21
<b>36</b>	<b>CORREDOR 04/ SALA DE COLETA</b>								<b>8.316,05</b>
36.1	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	27,08	8,92	2,31	11,23	304,11

Prazo de Execução: Conforme Cronograma físico financeiro.  
 Validade da proposta: 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua entrega.  
 J.P. SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI. CNPJ N° 29.421.445/0001-27  
 TELEFONE: (85) 9.8684-4780. EMAIL: rjvo.servicos@hotmail.com  
 ENDEREÇO: Av. Eusebio de Queiroz N° 4578, Loja 20 Bairro: Centro CEP: 61.760-000 EUSEBIO-CE  
 28 de NOVEMBRO de 2019.

Página: 22

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MULLUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL		
<b>LICITAÇÃO:</b>	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULLUNGU/CE		
<b>DATA/HORA:</b>	28/11/2019 às 09h00min	<b>DATA:</b>	28/11/2019
		<b>VERSÃO:</b>	026.1 COM DESONERAÇÃO
		<b>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:</b>	
		<b>BDI:</b>	25,92%
		<b>HORA:</b>	12/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIOS		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
36.2	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	24,42	31,86	8,26	979,73
36.3	C1211	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA SIPENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP. = 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	24,42	20,94	5,43	643,96
36.4	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	24,42	58,18	15,08	1.789,01
36.5	C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	27,08	14,97	3,88	510,46
36.6	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	27,08	55,02	14,26	1.876,10
36.7	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	51,50	5,85	1,52	379,56
36.8	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	24,24	12,17	3,15	371,36
36.9	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	24,24	15,02	3,89	458,38
36.10	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	57,50	13,86	3,59	1.003,38
<b>37</b>	<b>WC MAS</b>							<b>3.890,51</b>
37.1	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	3,12	8,92	2,31	35,04
37.2	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	10,50	31,86	8,26	421,26
37.3	C1211	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA SIPENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP. = 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	10,50	20,94	5,43	276,89
37.4	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	10,50	58,18	15,08	769,23
37.5	C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	3,12	14,97	3,88	58,81
37.6	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	3,12	55,02	14,26	216,15
37.7	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	13,62	5,85	1,52	100,38
37.8	C2210	RETRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	1,26	10,19	2,64	16,17

Prazo de Execução: Conforme Cronograma físico financeiro.  
 Validade da proposta: 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua entrega.  
 J.P. SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI. CNPJ N° 29.421.445/0001-27  
 TELEFONE: (85) 9.8684-4780. EMAIL: rayo.servicos@hotmail.com  
 ENDEREÇO: Av. Eusébio de Queiroz N° 4579, Loja 20 Bairro: Centro CEP: 61.760-000 EUSÉBIO-CE  
 28 de NOVEMBRO de 2019.




Página: 23





## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULLUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL		
<b>LICITAÇÃO:</b>	TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019 - TP		
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULLUNGU/CE		
<b>DATA/HORA:</b>	28/11/2019 às 09h00min		
<b>DATA:</b>	28/11/2019	<b>BDI:</b>	25,92%
<b>SEINFRA</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	026.1	09,20%	12/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIOS		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
37.9	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	SEINFRA	UN	1,00	544,19	141,05	685,24	685,24
37.10	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PTINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMAOS	SEINFRA	M2	2,52	12,17	3,15	15,32	38,61
37.11	C1280	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	2,52	15,02	3,89	18,91	47,65
37.12	C1615	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	14,52	13,86	3,59	17,45	253,37
37.13	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/CÓLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	390,06	101,10	491,16	491,16
37.14	C0349	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	SEINFRA	UN	1,00	372,25	96,49	468,74	468,74
37.15	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	1,00	9,38	2,43	11,81	11,81
<b>38</b>	<b>WC FEM</b>								<b>3.849,69</b>
38.1	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	2,99	8,92	2,31	11,23	33,58
38.2	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	10,35	31,86	8,26	40,12	415,24
38.3	C1211	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP. = 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	10,35	20,94	5,43	26,37	272,93
38.4	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	10,35	58,18	15,08	73,26	758,24
38.5	C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	2,99	14,97	3,88	18,85	56,36
38.6	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	2,99	55,02	14,26	69,28	207,15
38.7	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	13,34	5,85	1,52	7,37	98,32
38.8	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATESNTES	SEINFRA	M2	1,26	10,19	2,64	12,83	16,17
38.9	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	SEINFRA	UN	1,00	544,19	141,05	685,24	685,24
38.10	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PTINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMAOS	SEINFRA	M2	2,52	12,17	3,15	15,32	38,61




  


Prazo de Execução: Conforme Cronograma físico financeiro.  
 Validade da proposta: 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua entrega.  
 J.P. SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI. CNPJ N° 29.421.445/0001-27  
 TELEFONE: (85) 9.8684-4780. EMAIL: rayo.servicos@hotmail.com  
 ENDEREÇO: Av. Eusébio de Queiroz N° 4579, loja 20 Bairro: Centro CEP: 61.760-000 EUSÉBIO-CE  
 28 de NOVEMBRO de 2019.



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE., CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL		
<b>LICITAÇÃO:</b>	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	85,20%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/CE		
<b>DATA/HORA:</b>	28/11/2019 às 09h00min		
<b>DATA:</b>	28/11/2019	<b>BDI:</b>	25,92%
<b>VERSSÃO:</b>	026.1	<b>NOVA MES:</b>	12/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
38.11	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	2,52	15,02	3,89	18,91	47,65
38.12	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	14,24	13,86	3,59	17,45	248,49
38.13	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/CÓLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	390,06	101,10	491,16	491,16
38.14	C0349	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	SEINFRA	UN	1,00	372,25	96,49	468,74	468,74
38.15	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	1,00	9,38	2,43	11,81	11,81
<b>39</b>	<b>CORREDOR 05</b>								<b>4.972,12</b>
39.1	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	15,66	8,92	2,31	11,23	175,86
39.2	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	17,76	31,86	8,26	40,12	712,53
39.3	C1211	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP = 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	17,76	20,94	5,43	26,37	468,33
39.4	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	17,76	58,18	15,08	73,26	1.301,10
39.5	C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	15,66	14,97	3,88	18,85	295,19
39.6	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	15,66	55,02	14,26	69,28	1.084,92
39.7	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	33,42	5,85	1,52	7,37	246,31
39.8	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	39,42	13,86	3,59	17,45	687,86
<b>40</b>	<b>SALA 2</b>								<b>5.098,29</b>
40.1	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	10,83	8,92	2,31	11,23	121,62
40.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	10,83	6,37	1,65	8,02	86,86
40.3	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	14,52	31,86	8,26	40,12	582,54



Prazo de Execução: Conforme Cronograma físico financeiro.  
 Validade da proposta: 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua entrega.  
 J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI. CNPJ Nº 29.421.445/0001-27  
 TELEFONE: (85) 9.8684-4780. EMAIL: rayo.servicos@hotmail.com  
 ENDEREÇO: Av. Eusebio de Queiroz Nº 4579, Ibiá 20 Bairro: Centro CEP: 61.760-000 EUSEBIO-CE  
 28 de NOVEMBRO de 2019.

Página: 25




# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULLUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL				
<b>LICITAÇÃO:</b>	SEINFRA	DATA :	28/11/2019	BDI :	25,92%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULLUNGU/CE				
<b>DATA/HORA:</b>	28/11/2019 às 09h00min				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
40.4	C1211	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP. = 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	25,35	20,94	5,43	26,37	668,48
40.5	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	14,52	58,18	15,08	73,26	1.063,74
40.6	C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	10,83	14,97	3,88	18,85	204,15
40.7	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	10,83	55,02	14,26	69,28	750,30
40.8	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	25,35	5,85	1,52	7,37	186,83
40.9	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	1,68	10,19	2,64	12,83	21,55
40.10	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	UN	1,00	585,33	151,72	737,05	737,05
40.11	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	12,17	3,15	15,32	51,48
40.12	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	15,02	3,89	18,91	63,54
40.13	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	32,10	13,86	3,59	17,45	560,15
<b>41</b>	<b>WC SALA 2</b>								<b>3.749,46</b>
41.1	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	2,95	8,92	2,31	11,23	33,13
41.2	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	9,51	31,86	8,26	40,12	381,54
41.3	C1211	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP. = 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	9,51	20,94	5,43	26,37	250,78
41.4	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	9,51	58,18	15,08	73,26	696,70
41.5	C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	2,95	14,97	3,88	18,85	55,61
41.6	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	2,95	55,02	14,26	69,28	204,38
41.7	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	12,46	5,85	1,52	7,37	91,83

Prazo de Execução: Conforme Cronograma físico financeiro.  
 Validade da proposta: 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua entrega.  
 J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI. CNPJ N° 29.421.445/0001-27  
 TELEFONE: (85) 9.8694-4780. EMAIL: rayo.servicos@hotmail.com  
 ENDEREÇO: Av. Eusébio de Queiroz N° 4579, loja 20 Bairro: Centro CEP: 61.760-000 EUSÉBIO-CE  
 28 de NOVEMBRO de 2019.

  
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 PREFEITURA - MULLUNGU  
 Ass:

Página: 26

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL			
<b>LICITAÇÃO:</b>	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/CE			
<b>DATA/HORA:</b>	28/11/2019 às 09h00min			
<b>DATA:</b>	28/11/2019	<b>VERSÃO:</b>		<b>BDI:</b> 25,92%
<b>FONTE:</b>	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIOS		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
41.8	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	1,47	10,19	2,64	12,83	18,86
41.9	C1986	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m	SEINFRA	UN	1,00	564,76	146,39	711,15	711,15
41.10	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	2,94	12,17	3,15	15,32	45,04
41.11	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	2,94	15,02	3,89	18,91	55,60
41.12	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	13,36	13,86	3,59	17,45	233,13
41.13	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	390,06	101,10	491,16	491,16
41.14	C0349	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	SEINFRA	UN	1,00	372,25	96,49	468,74	468,74
41.15	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	1,00	9,38	2,43	11,81	11,81
<b>42</b>	<b>DML</b>								<b>2.309,17</b>
42.1	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	1,92	8,92	2,31	11,23	21,56
42.2	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	7,44	31,86	8,26	40,12	298,49
42.3	C1211	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP.= 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	7,44	20,94	5,43	26,37	196,19
42.4	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	7,44	58,18	15,08	73,26	545,05
42.5	C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	1,92	14,97	3,88	18,85	36,19
42.6	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	1,92	55,02	14,26	69,28	133,02
42.7	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	9,36	5,85	1,52	7,37	68,98
42.8	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	1,47	10,19	2,64	12,83	18,86
42.9	C1986	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m	SEINFRA	UN	1,00	564,76	146,39	711,15	711,15

Página: 27



Prazo de Execução: Conforme Cronograma físico financeiro.

Validade da proposta: 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua entrega.

J.P. SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - CNPJ Nº 29.421.445/0001-27

TELEFONE: (85) 9.8684-4780 - EMAIL: rayo.servicos@hotmail.com

ENDEREÇO: Av. Eusebio de Queiroz Nº 4579 - Loja 20 Bairro: Centro CEP: 61.760-000 EUSEBIO-CE

28 de NOVEMBRO de 2019.

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULLUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL		
<b>LICITAÇÃO:</b>	SEINFRA	DATA : 28/11/2019	BDI : 25,92%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULLUNGU/CE	VERSÃO: 026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	HORA MES DATA REF: - - 12/2018
<b>DATA/HORA:</b>	28/11/2019 às 09h00min		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIOS		COM EDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM EDI	BDI		
42.10	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	2,94	12,17	3,15	15,32	45,04
42.11	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	2,94	15,02	3,89	18,91	55,60
42.12	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	10,26	13,86	3,59	17,45	179,04
<b>43</b>	<b>DIRETORIA</b>								<b>11.838,89</b>
43.1	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	22,62	8,92	2,31	11,23	254,02
43.2	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	55,44	31,86	8,26	40,12	2.224,25
43.3	C1211	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP. = 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	55,44	20,94	5,43	26,37	1.461,95
43.4	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	55,44	58,18	15,08	73,26	4.061,53
43.5	C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	22,62	14,97	3,88	18,85	426,39
43.6	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	22,62	55,02	14,26	69,28	1.567,11
43.7	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	78,06	5,85	1,52	7,37	575,30
43.8	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	1,68	10,19	2,64	12,83	21,55
43.9	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	UN	1,00	585,33	151,72	737,05	737,05
43.10	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	12,17	3,15	15,32	51,48
43.11	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	15,02	3,89	18,91	63,54
43.12	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	22,62	13,86	3,59	17,45	394,72
<b>44</b>	<b>SALA REPOUSO DOS MOTORISTAS</b>								<b>11.196,51</b>
44.1	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	20,93	8,92	2,31	11,23	235,04



Prazo de Execução: Conforme Cronograma físico financeiro.  
 Validade da proposta: 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua entrega.  
 J.P. SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI, CNPJ N° 29.421.445/0001-27  
 TELEFONE: (85) 9.8684-4780. EMAIL: rayo.servicos@hotmail.com  
 ENDEREÇO: Av. Eusébio de Queiroz N° 4579, Loja 20 Bairro: Centro CEP: 61.760-000 EUSÉBIO-CE  
 28 de NOVEMBRO de 2019.

*(Handwritten signatures and initials)*

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL		
<b>LICITAÇÃO:</b>	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/CE		
<b>DATA/HORA:</b>	28/11/2019 às 09h00min	<b>DATA:</b>	28/11/2019
		<b>VERSÃO:</b>	026.1 COM DESONERAÇÃO
		<b>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:</b>	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
		<b>BDI:</b>	25,92%
		<b>DATA INÍCIO:</b>	12/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COMBDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
44.2	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	52,50	31,86	8,26	40,12	2.106,30
44.3	C1211	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA SIPENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP = 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	52,50	20,94	5,43	26,37	1.384,43
44.4	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	52,50	58,18	15,08	73,26	3.846,15
44.5	C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	20,93	14,97	3,88	18,85	394,53
44.6	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	20,93	55,02	14,26	69,28	1.450,03
44.7	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	73,43	5,85	1,52	7,37	541,18
44.8	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	1,68	10,19	2,64	12,83	21,55
44.9	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	UN	1,00	585,33	151,72	737,05	737,05
44.10	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2	SEINFRA	M2	3,36	12,17	3,15	15,32	51,48
44.11	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	15,02	3,89	18,91	63,54
44.12	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	20,93	13,86	3,59	17,45	365,23
<b>45</b>	<b>LABORATÓRIO</b>								<b>6.180,20</b>
45.1	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	52,32	58,18	15,08	73,26	3.832,96
45.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	16,00	55,02	14,26	69,28	1.108,48
45.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	68,32	5,85	1,52	7,37	503,52
45.4	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2	SEINFRA	M2	11,36	12,17	3,15	15,32	174,04
45.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	11,36	15,02	3,89	18,91	214,82
45.6	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	19,85	13,86	3,59	17,45	346,38



D

P

Prazo de Execução: Conforme Cronograma físico financeiro.  
 Validade da proposta: 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua entrega.  
 J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI. CNPJ Nº 29.421.445/0001-27  
 TELEFONE: (85) 9.8684-4780. EMAIL: rjvo.servicos@hotmail.com  
 ENDEREÇO: Av. Eusebio de Queiroz Nº 4579, loja 20 Bairro: Centro CEP: 61.760-000 EUSEBIO-CE  
 28 de NOVEMBRO de 2019.



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.		
<b>LICITAÇÃO:</b>	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/CE		
<b>DATA/HORA:</b>	28/11/2019	às	09h00min

<b>DATA:</b>	28/11/2019	<b>BDI:</b>	25,92%
<b>FONTE:</b>	SEINFRA	<b>COM BDI:</b>	85,20%
<b>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:</b>	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
<b>46</b>		<b>SALA DE ESPERA</b>						<b>7.080,58</b>
46.1	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	23,39	8,92	2,31	262,67
46.2	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	22,23	31,86	8,26	891,87
46.3	C1211	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:1,3 ESP. = 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	22,23	20,94	5,43	586,21
46.4	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	22,23	58,18	15,08	1.628,57
46.5	C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP = 3cm	SEINFRA	M2	23,39	14,97	3,88	440,90
46.6	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	23,39	55,02	14,26	1.620,46
46.7	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	45,62	5,85	1,52	336,22
46.8	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	12,17	3,15	51,48
46.9	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	15,02	3,89	63,54
46.10	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	8,40	27,67	7,17	292,66
46.11	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	51,92	13,86	3,59	906,00
<b>47</b>		<b>AREA EXTERNA</b>						<b>68.940,00</b>
47.1	C2197	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	SEINFRA	M2	343,20	2,25	0,58	971,26
47.2	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFRA	M2	799,14	35,47	9,19	35.689,59
47.3	C3005	MADREIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M2	541,24	28,65	7,43	19.527,94
47.4	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	343,20	15,20	3,94	6.568,85
47.5	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	1,00	2.752,20	713,37	3.465,57

Prazo de Execução: Conforme Cronograma físico financeiro.  
 Validade da proposta: 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua entrega.  
 J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI. CNPJ N° 29.421.445/0001-27  
 TELEFONE: (85) 9.8684-4780. EMAIL: rayo.servicos@hotmail.com  
 ENDEREÇO: Av. Eusébio de Queiroz N° 4579, loja 20 Bairro: Centro CEP: 61.760-000 EUSÉBIO-CE  
 28 de NOVEMBRO de 2019.

Página: 30

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL		
<b>LICITAÇÃO:</b>	SEINFRA	DATA :	28/11/2019
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/CE	<b>VERSÃO:</b>	026.1 COM DESONERAÇÃO
<b>DATA/HORA:</b>	28/11/2019 às 09h00min	<b>HORA:</b>	85,20%
		<b>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</b>	-
		<b>BDI:</b>	25,92%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIOS		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
47.6	C2594	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	M	10,00	22,78	5,90	28,68	286,80
47.7	C1079	DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES	SEINFRA	M	15,00	18,69	4,84	23,53	352,95
47.8	C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	M	20,00	8,10	2,10	10,20	204,00
47.9	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	SEINFRA	UN	4,00	371,87	96,39	468,26	1.873,04
<b>48</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>								<b>93.297,06</b>
<b>48.1</b>	<b>CABOS E ELETRODUTOS</b>								<b>71.264,40</b>
48.1.1	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	215,00	4,61	1,19	5,80	1.247,00
48.1.2	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	215,00	3,43	0,89	4,32	928,80
48.1.3	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	2.179,20	4,29	1,11	5,40	11.767,68
48.1.4	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	2.023,50	5,08	1,32	6,40	12.950,40
48.1.5	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	2.016,00	6,19	1,60	7,79	15.704,64
48.1.6	C0547	CABO EM PVC 1000V 10MM2	SEINFRA	M	1.335,00	8,73	2,26	10,99	14.671,65
48.1.7	C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM2	SEINFRA	M	267,00	11,86	3,07	14,93	3.986,31
48.1.8	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	429,90	11,10	2,88	13,98	6.010,00
48.1.9	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	92,40	16,43	4,26	20,69	1.911,76
48.1.10	C1199	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	71,20	23,27	6,03	29,30	2.086,16
<b>48.2</b>	<b>QUADROS E CAIXAS</b>								<b>8.642,74</b>
48.2.1	C2062	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACESSÓRIOS - 1UN DE MEDIÇÃO	SEINFRA	UN	1,00	1.655,58	429,13	2.084,71	2.084,71

Prazo de Execução: Conforme Cronograma físico financeiro.  
 Validade da proposta: 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua entrega.  
 J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI. CNPJ N° 29.421.445/0001-27  
 TELEFONE: (85) 8.8684-4780. EMAIL: ravo.servicos@hotmail.com  
 ENDEREÇO: Av. Eusebio de Queiroz N° 4573, loja 20 Bairro: Centro CEP: 61.760-000 EUSEBIO-CE  
 28 de NOVEMBRO de 2019.





# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.			
<b>LICITAÇÃO:</b>	TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019 TP			
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/CE			
<b>DATA/HORA:</b>	28/11/2019 às 09h00min			
<b>DATA:</b>	28/11/2019	<b>BDI:</b>	25,92%	
<b>FONTE:</b>	SEINFRA	<b>VERSÃO:</b>	026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20%	
		<b>HORA:</b>	-	
		<b>MES:</b>	-	
		<b>DATA REF:</b>	12/2018	
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COMBIDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
48.2.2	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	4,00	254,96	66,09	321,05	1.284,20
48.2.3	C1085	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	3,00	61,78	16,01	77,79	233,37
48.2.4	C1088	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	SEINFRA	UN	1,00	61,78	16,01	77,79	77,79
48.2.5	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	51,00	16,70	4,33	21,03	1.072,53
48.2.6	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	6,00	16,70	4,33	21,03	126,18
48.2.7	C1099	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	SEINFRA	UN	1,00	22,38	5,80	28,18	28,18
48.2.8	C1101	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	SEINFRA	UN	1,00	22,38	5,80	28,18	28,18
48.2.9	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	16,00	101,24	26,24	127,48	2.039,68
48.2.10	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	8,00	165,57	42,92	208,49	1.667,92
<b>48.3</b>		<b>LUMINÁRIAS, INTERRUPTORES E TOMADAS</b>							<b>13.389,92</b>
48.3.1	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	SEINFRA	UN	82,00	79,58	20,63	100,21	8.217,22
48.3.2	C1663	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA 40W	SEINFRA	UN	13,00	53,30	13,82	67,12	872,56
48.3.3	C1641	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/4 LÂMPADAS DE 20W	SEINFRA	UN	3,00	115,78	30,01	145,79	437,37
48.3.4	C1669	LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	SEINFRA	UN	4,00	46,56	12,07	58,63	234,52
48.3.5	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	49,00	12,28	3,18	15,46	757,54
48.3.6	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	10,00	19,51	5,06	24,57	245,70
48.3.7	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	3,00	29,78	7,72	37,50	112,50
48.3.8	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	143,00	13,95	3,62	17,57	2.512,51

Prazo de Execução: Conforme Cronograma físico financeiro.  
 Validade da proposta: 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua entrega.  
 J.P. SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI. CNPJ Nº 29.421.445/0001-27  
 TELEFONE: (85) 9.8684-4780. EMAIL: rayo.servicos@hotmail.com  
 ENDEREÇO: Av. Eusebio de Queiroz Nº 4579, loja 20 Bairro: Centro CEP: 61.760-000 EUSEBIO-CE  
 28 de NOVENBRO de 2019.

