


CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

CARTA-PROPOSTA



Hidrolândia-CE, 25 de Novembro de 2019

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Comissão Permanente de Licitações

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

Prezados (as) Senhores (as).

Apresentamos a V. Sas, nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019** pelo **PREÇO GLOBAL** de R\$ 496.797,43 (QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS MIL E SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS), com o prazo de execução de até **360 (trezentos e sessenta) dias**.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Rodrigo Mourão Rodrigues, inscrito no CPF sob o Nº 007.011.153-78 e Carteira de Identidade Nº 2005010273303 SSP-CE, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

Rodrigo Mourão Rodrigues

CPF: 007.011.153-78
Sócio Administrador

CARTÓRIO MOURÃO ROCHA NOTAS E REGISTROS PÚBLICOS Rua 27 de Dezembro, 292 Tel.: (88) 99906-7303 CEP: 02270-000 - HIDROLÂNDIA-CE	(Recontico (ris) firmats) por semelhança <input checked="" type="checkbox"/> Por autenticação <input type="checkbox"/>
	25 NOV. 2019 Fernando A. de A. Rocha Catharina R. Rocha Bezerra Beatriz Farias Bezerra

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 31.018.907/0001-01


AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO

HIDROLÂNDIA - CE

CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM



Somente para autenticação



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA

LOCAL: MULUNGU-CE

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/BDI (R\$)	PR. UNIT. C/BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	154,23	194,21	2.330,52
2.0	RECEPÇÃO E W/C							
2.1	C2984	SEINFRA	VIDRO TRANSLÚCIDO CANELADO OU MARTELADO E=3mm (COLOCADO)	M2	1,50	103,44	130,25	1.835,00
2.2	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	51,04	15,97	20,11	195,38
2.3	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	15,54	14,01	17,64	1.026,41
2.4	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	15,54	17,33	21,82	274,13
3.0	SAMÉ							
3.1	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	23,18	15,97	20,11	365,59
3.2	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	2,52	14,01	17,64	44,45
3.3	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	2,52	17,33	21,82	54,99
4.0	CONSULTÓRIO MÉDICO							
4.1	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	18,49	15,97	20,11	371,83
4.2	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	2,10	11,75	14,80	31,08
4.3	C1989	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m	UN	1,00	721,12	908,03	908,03
4.4	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	2,08	67,08	84,47	175,70
4.5	C1129	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	2,08	7,71	9,71	20,20
4.6	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	4,20	14,01	17,64	74,09
4.7	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	4,20	17,33	21,82	91,64

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 31.018.907/0001-01

AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO


HIDROLÂNDIA-CE

CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01

Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues

RNP: 0616232350 CREA: 327352 CPF: 067.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA

LOCAL: MULUNGU-CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
5.0			SALA DE EMERGÊNCIA E WCs					
5.1	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	48,69	15,97	20,11	6.386,81
5.2	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	4,20	14,01	17,64	979,16
5.3	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	4,20	17,33	21,82	74,09
5.4	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	2,94	11,75	14,80	91,64
5.5	C1985	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	UN	2,00	627,44	790,07	43,51
5.6	C1987	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	2,00	674,88	849,81	1.580,14
5.7	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	5,88	14,01	17,64	1.699,62
5.8	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	5,88	17,33	21,82	103,72
5.9	C1618	SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	449,73	566,30	128,30
5.10	C0349	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	UN	1,00	429,18	540,42	1.132,60
5.11	C0797	SEINFRA	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	1,00	10,81	13,61	540,42
6.0			SALA DE ESPERA / RECEPÇÃO INTERNA					
6.1	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	63,38	15,97	20,11	1.473,45
6.2	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	5,04	14,01	17,64	1.274,57
6.3	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	5,04	17,33	21,82	88,91
7.0			SALA DE PARTO					
7.1	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	27,69	15,97	20,11	109,97
7.2	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	4,20	14,01	17,64	722,58
7.3	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	4,20	17,33	21,82	556,85
								74,09
								91,64



MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RMP: 0616232390 OREX: 327352 CPF: 007.011.153/78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA

LOCAL: MULUNGU-CE

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
8.0		FARMÁCIA						
8.1	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	13,00	15,97	20,11	360,87
8.2	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	2,52	14,01	17,64	261,43
8.3	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	2,52	17,33	21,82	44,45
9.0		CURATIVO						54,99
9.1	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	6,61	15,97	20,11	132,93
10.0		SALA DE AEROSOL						132,93
10.1	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	10,55	10,28	12,94	4.563,88
10.2	C1071	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	M2	16,10	36,72	46,24	136,52
10.3	C1211	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP. = 20mm P/ PAREDE	M2	16,10	24,15	30,41	744,46
10.4	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm ²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	16,10	67,08	84,47	489,60
10.5	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	10,55	17,25	21,72	1.359,97
10.6	C2996	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	10,55	63,42	79,86	229,15
10.7	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm ²) (PAREDE/PISO)	M2	26,65	6,73	8,47	842,52
10.8	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	26,65	15,97	20,11	225,73
11.0		CORREDOR 01						535,93
11.1	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	27,10	10,28	12,94	8.516,65
11.2	C1071	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	M2	22,45	36,72	46,24	350,67
11.3	C1211	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP. = 20mm P/ PAREDE	M2	22,45	24,15	30,41	1.038,09
								682,70

Ass.

2000



MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232350 CREA: 327352 CPF: 007.011.163-76



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA

LOCAL: MULUNGU-CE


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
11.4	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm ²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	22,45	67,08	84,47	1.896,35
11.5	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	27,10	17,25	21,72	588,61
11.6	C2996	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	27,10	63,42	79,86	2.164,21
11.7	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm ²)	M2	49,55	6,73	8,47	419,69
11.8	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	68,44	15,97	20,11	1.376,33
12.0			ENFERMARIA FEMININA 01					12.187,76
12.1	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	18,43	10,28	12,94	238,48
12.2	C1071	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEIROS	M2	49,80	36,72	46,24	2.302,75
12.3	C1211	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP. = 20mm P/ PAREDE	M2	49,80	24,15	30,41	1.514,42
12.4	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm ²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	49,80	67,08	84,47	4.206,61
12.5	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	18,43	17,25	21,72	400,30
12.6	C2996	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	18,43	63,42	79,86	1.471,82
12.7	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm ²)	M2	68,23	6,73	8,47	577,91
12.8	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	2,10	11,75	14,80	31,08
12.9	C1989	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m	UN	1,00	721,12	908,03	908,03
12.10	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	4,20	14,01	17,64	74,09
12.11	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	4,20	17,33	21,82	91,64
12.12	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	18,43	15,97	20,11	370,63

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro TCVH
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 061622390 CRECA: 327352 CPF: 907.911.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA

LOCAL: MULUNGU-CE

ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/BDI (R\$)	PR. UNIT. C/BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
13.0	ENFERMARIA FEMININA 02							
13.1	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	25,12	10,28	12,94	13.837,01
13.2	C1071	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	M2	53,88	36,72	46,24	325,05
13.3	C1211	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP. = 20mm P/ PAREDE	M2	53,88	24,15	30,41	2.491,41
13.4	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	53,88	67,08	84,47	1.638,49
13.5	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	25,12	17,25	21,72	4.551,24
13.6	C2996	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	25,12	63,42	79,86	545,61
13.7	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²)	M2	79,00	6,73	8,47	2.006,08
13.8	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	2,10	11,75	14,80	669,13
13.9	C1989	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m	UN	1,00	721,12	908,03	31,08
13.10	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	4,20	14,01	17,64	908,03
13.11	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	4,20	17,33	21,82	74,09
13.12	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	25,12	15,97	20,11	91,64
14.0	WC ENFERMARIA FEMININA 02							
14.1	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	3,41	10,28	12,94	505,16
14.2	C1071	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	M2	10,38	36,72	46,24	4.707,58
14.3	C1211	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP. = 20mm P/ PAREDE	M2	10,38	24,15	30,41	44,13
14.4	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	10,38	67,08	84,47	479,97
								315,66
								876,80

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 OPE: 001.15376



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA


LOCAL: MULUNGU-CE

ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
14.5	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	3,41	17,25	21,72	74,07
14.6	C2996	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	3,41	63,42	79,86	272,32
14.7	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	13,79	6,73	8,47	116,80
14.8	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	2,10	11,75	14,80	31,08
14.9	C1989	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m	UN	1,00	721,12	908,03	908,03
14.10	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	4,20	14,01	17,64	74,09
14.11	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	4,20	17,33	21,82	91,64
14.12	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	15,05	15,97	20,11	302,66
14.13	C1618	SEINFRA	LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	449,73	566,30	566,30
14.14	C0349	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	UN	1,00	429,18	540,42	540,42
14.15	C0797	SEINFRA	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	1,00	10,81	13,61	13,61
15.0			ENFERMARIA MASCULINA					12.390,86
15.1	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	35,24	10,28	12,94	456,01
15.2	C1071	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	M2	31,83	36,72	46,24	1.471,82
15.3	C1211	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP = 20mm P/ PAREDE	M2	31,83	24,15	30,41	967,95
15.4	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	31,83	67,08	84,47	2.688,68
15.5	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	35,24	17,25	21,72	765,41
15.6	C2996	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	35,24	63,42	79,86	2.814,27

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 45A, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREK 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA

LOCAL: MULUNGU-CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/BDI (R\$)	PR. UNIT. C/BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
15.7	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²)	M2	67,07	6,73	8,47	568,08
15.8	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATES	M2	2,10	11,75	14,80	31,08
15.9	C1989	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m	UN	1,00	721,12	908,03	908,03
15.10	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	4,20	14,01	17,64	74,09
15.11	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	4,20	17,33	21,82	91,64
15.12	C1070	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	1,50	7,34	9,24	13,86
15.13	C2095	SEINFRA	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	M	5,00	5,31	6,69	33,45
15.14	C0217	SEINFRA	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	5,00	7,67	9,66	48,30
15.15	C1238	SEINFRA	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	M	5,00	3,96	4,99	24,95
15.16	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	71,27	15,97	20,11	1.433,24
16.0			WC ENFERMARIA MASCULINA					9.148,59
16.1	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	8,47	10,28	12,94	109,60
16.2	C1071	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	M2	18,32	36,72	46,24	847,12
16.3	C1211	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP = 20mm P/ PAREDE	M2	18,32	24,15	30,41	557,11
16.4	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	18,32	67,08	84,47	1.547,49
16.5	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	8,47	17,25	21,72	183,97
16.6	C2996	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	8,47	63,42	79,86	676,41
16.7	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²)	M2	26,79	6,73	8,47	226,91



MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RMP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153.78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL
OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA
LOCAL: MULUNGU-CE


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/BDI (R\$)	PR. UNIT. C/BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
16.8	C2210	SEINFRA	RETRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATES	M2	3,78	11,75	14,80	55,94
16.9	C1985	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	UN	3,00	627,44	790,07	2.370,21
16.10	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	7,56	14,01	17,64	133,36
16.11	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	7,56	17,33	21,82	164,96
16.12	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	30,57	15,97	20,11	614,76
16.13	C1618	SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA Ó/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	449,73	566,30	566,30
16.14	C0349	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	UN	2,00	429,18	540,42	1.080,84
16.15	C0797	SEINFRA	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	1,00	10,81	13,61	13,61
17.0			EXPURGO					
17.1	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	4,93	10,28	12,94	63,79
17.2	C1074	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	M2	25,92	36,72	46,24	1.198,54
17.3	C1211	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP = 20mm P/ PAREDE	M2	25,92	24,15	30,41	788,23
17.4	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	25,92	67,08	84,47	2.189,46
17.5	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	4,93	17,25	21,72	107,08
17.6	C2996	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	4,93	63,42	79,86	393,71
17.7	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	30,85	6,73	8,47	261,30
17.8	C2210	SEINFRA	RETRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATES	M2	1,68	11,75	14,80	24,86
17.9	C1987	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	UN	1,00	674,88	849,81	849,81
17.10	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	3,36	14,01	17,64	59,27

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORA MOURAORODRIGUES@GMAIL.COM



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-76



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA

LOCAL: MULUNGU-CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/BDI (R\$)	PR. UNIT. C/BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
17.11	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	17,33	21,82	73,32
17.12	C2097	SEINFRA	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=65 A 100mm (2 1/2" A 4")	M	12,00	12,03	15,15	181,80
17.13	C0217	SEINFRA	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	12,00	7,67	9,66	115,92
17.14	C1240	SEINFRA	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 65 A100mm (2 1/2" A 4")	M	12,00	8,90	11,21	134,52
17.15	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	4,93	15,97	20,11	99,14
17.16	C2271	SEINFRA	SIFÃO CROMADO 1" X 1 1/2" (INSTALADO)	UN	2,00	109,82	138,29	276,58
17.17	C4820	SEINFRA	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREIADOR, 1/2" OU 3/4"	UN	2,00	88,56	111,51	223,02
18.0			ESTERELIZAÇÃO					9.436,32
18.1	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	9,42	10,28	12,94	121,89
18.2	C1071	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEIOS	M2	35,22	36,72	46,24	1.628,57
18.3	C1211	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP.= 20mm P/ PAREDE	M2	35,22	24,15	30,41	1.071,04
18.4	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	35,22	67,08	84,47	2.975,03
18.5	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	9,42	17,25	21,72	204,60
18.6	C2996	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	9,42	63,42	79,86	752,28
18.7	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	44,64	6,73	8,47	378,10
18.8	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	1,00	11,75	14,80	14,80
18.9	C1987	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m	UN	1,68	674,88	849,81	1.427,68
18.10	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	3,36	14,01	17,64	59,27
18.11	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	17,33	21,82	73,32

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES@GMAIL.COM



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RMP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-74



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA

LOCAL: MULUNGU-CE

ITEM	CÓDIGO	FONTE	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
18.12	C2097	SEINFRA	M	15,00	12,03	15,15	227,25
18.13	C0217	SEINFRA	KG	15,00	7,67	9,66	144,90
18.14	C1240	SEINFRA	M	15,00	8,90	11,21	168,15
18.15	C1615	SEINFRA	M2	9,42	15,97	20,11	189,44
19.0							20.137,73
19.1	C1064	SEINFRA	M2	28,74	10,28	12,94	371,90
19.2	C1071	SEINFRA	M2	42,73	36,72	46,24	1.975,84
19.3	C1211	SEINFRA	M2	42,73	24,15	30,41	1.299,42
19.4	C4443	SEINFRA	M2	42,73	67,08	84,47	3.609,40
19.5	C2180	SEINFRA	M2	28,74	17,25	21,72	624,23
19.6	C2996	SEINFRA	M2	28,74	63,42	79,86	2.295,18
19.7	C1120	SEINFRA	M2	71,47	6,73	8,47	605,35
19.8	C1048	SEINFRA	M3	5,74	376,81	474,48	2.723,52
19.9	C4482	SEINFRA	M2	28,74	49,42	62,23	1.788,49
19.10	C2210	SEINFRA	M2	3,36	11,75	14,80	49,73
19.11	C1989	SEINFRA	UN	2,00	721,12	908,03	1.816,06
19.12	C1206	SEINFRA	M2	6,72	14,01	17,64	118,54
19.13	C1280	SEINFRA	M2	6,72	17,33	21,82	146,63
19.14	C1279	SEINFRA	M2	11,22	31,89	40,16	450,60



MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 31.018.907/0001-01

AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO

HIDROLÂNDIA-CE

CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352/99F-067/011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA

LOCAL: MULUNGU-CE

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
19.15	C2097	SEINFRA	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=65 A 100mm (2 1/2" A 4")	M	15,50	12,08	15,15	234,83
19.16	C0217	SEINFRA	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	15,50	7,67	9,66	149,73
19.17	C1240	SEINFRA	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 65 A100mm (2 1/2" A 4")	M	15,50	8,90	11,21	173,76
19.18	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	84,76	15,97	20,11	1.704,52
20.0			REFEITÓRIO					10.521,42
20.1	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	19,78	10,28	12,94	255,95
20.2	C1071	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	M2	24,54	36,72	46,24	1.134,73
20.3	C1211	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP.- 20mm P/ PAREDE	M2	24,54	24,15	30,41	746,26
20.4	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	24,54	67,08	84,47	2.072,89
20.5	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	19,78	17,25	21,72	429,62
20.6	C2996	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	19,78	63,42	79,86	1.579,63
20.7	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	44,52	6,73	8,47	375,39
20.8	C1048	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO	M3	1,98	376,81	474,48	939,47
20.9	C4482	SEINFRA	FORRO PACOTE C/ PERFIL "T" EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	19,78	49,42	62,23	1.230,91
20.10	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	4,20	31,89	40,16	168,67
20.11	C2097	SEINFRA	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=65 A 100mm (2 1/2" A 4")	M	18,00	12,03	15,15	272,70
20.12	C0217	SEINFRA	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	18,00	7,67	9,66	173,88
20.13	C1240	SEINFRA	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 65 A100mm (2 1/2" A 4")	M	18,00	8,90	11,21	201,78
20.14	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	46,72	15,97	20,11	939,54

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro CIVIL
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 OPE 007/10/15



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA

LOCAL: MULUNGU-CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	COZINHA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
21.0									
21.1	C1064	SEINFRA		DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	20,40	10,28	12,94	11.859,17
21.2	C1071	SEINFRA		DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	M2	24,60	36,72	46,24	263,98
21.3	C1211	SEINFRA		EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:1,7:3 ESP. = 20mm P/ PAREDE	M2	24,60	24,15	30,41	1.137,50
21.4	C4443	SEINFRA		CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm ²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	24,60	67,08	84,47	748,09
21.5	C2180	SEINFRA		REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	20,40	17,25	21,72	2.077,96
21.6	C2996	SEINFRA		CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	20,40	63,42	79,86	443,09
21.7	C1120	SEINFRA		REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm ²)	M2	45,00	6,73	8,47	1.629,14
21.8	C1048	SEINFRA		DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO	M3	2,04	376,81	474,48	381,15
21.9	C4482	SEINFRA		FORRO PACOTE C/ PERFIL "T" EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	20,40	49,42	62,23	967,94
21.10	C2097	SEINFRA		RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=65 A 100mm (2 1/2" A 4")	M	13,00	12,03	15,15	1.269,49
21.11	C0217	SEINFRA		ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	13,00	7,67	9,66	196,95
21.12	C1240	SEINFRA		ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 65 A100mm (2 1/2" A 4")	M	13,00	8,90	11,21	125,58
21.13	C2210	SEINFRA		RETRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	1,68	11,75	14,80	145,73
21.14	C1987	SEINFRA		PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m	UN	1,00	674,88	849,81	24,86
21.15	C1206	SEINFRA		EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	3,36	14,01	17,64	849,81
21.16	C1280	SEINFRA		ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	17,33	21,82	59,27
21.17	C1615	SEINFRA		LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	47,40	15,97	20,11	73,32
21.18	C2270	SEINFRA		SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 2" (INSTALADO)	UN	2,00	114,79	144,54	953,21
									289,08

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 31.018.907/0001-01

AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO

HIDROLÂNDIA-CE

CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM




CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

Administrador e Engenheiro Civil

Rodrigo Mourão Rodrigues

RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA

LOCAL: MULUNGU-CE

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
21.19	C4820	SEINFRA	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREIADOR, 1/2" OU 3/4"	UN	2,00	88,56	114,51	223,02
22.0			DISPENSA					4.982,11
22.1	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	6,75	10,28	12,94	87,35
22.2	C1071	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEIOS	M2	15,90	36,72	46,24	735,22
22.3	C1211	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP. = 20mm P/ PAREDE	M2	15,90	24,15	30,41	483,52
22.4	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	15,90	67,08	84,47	1.343,07
22.5	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	6,75	17,25	21,72	146,61
22.6	C2996	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	6,75	63,42	79,86	539,06
22.7	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	22,65	6,73	8,47	191,85
22.8	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	1,47	14,75	14,80	21,76
22.9	C1986	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m	UN	1,00	651,16	819,94	819,94
22.10	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	2,94	14,01	17,64	51,86
22.11	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	2,94	17,33	21,82	64,15
22.12	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	24,75	15,97	20,11	497,72
23.0			ROUPA SUJA					6.962,85
23.1	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	16,85	10,28	12,94	218,04
23.2	C1071	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEIOS	M2	23,10	36,72	46,24	1.068,14
23.3	C1211	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP. = 20mm P/ PAREDE	M2	23,10	24,15	30,41	702,47

[Handwritten signature]

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 31.018.907/0001-01
 AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
 HIDROLÂNDIA-CE
 CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM



[Handwritten signature]
 CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
 CNPJ: 31.018.907/0001-01
 Administrador e Engenheiro Civil
 Rodrigo Mourão Rodrigues
 RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA

LOCAL: MULUNGU-CE


PR. UNIT. S/ BDI (R\$) PR. UNIT. C/ BDI (R\$) PR. TOTAL (R\$)

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
23.4	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm ²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	23,10	67,08	84,47	1.951,26
23.5	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	16,85	17,25	21,72	365,98
23.6	C2996	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	16,85	63,42	79,86	1.345,64
23.7	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm ²) (PAREDE/PISO)	M2	39,95	6,73	8,47	338,38
23.8	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	3,15	14,01	17,64	55,57
23.9	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,15	17,33	21,82	68,73
23.10	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	42,20	15,97	20,11	848,64
24.0			LAVANDERIA					12.740,61
24.1	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	37,15	10,28	12,94	480,72
24.2	C1071	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	M2	33,39	36,72	46,24	1.543,95
24.3	C1211	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 Esp. = 20mm P/ PAREDE	M2	33,39	24,15	30,41	1.015,39
24.4	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm ²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	33,39	67,08	84,47	2.820,45
24.5	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	37,15	17,25	21,72	806,90
24.6	C2996	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	37,15	63,42	79,86	2.966,80
24.7	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm ²) (PAREDE/PISO)	M2	70,54	6,73	8,47	597,47
24.8	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	10,50	14,01	17,64	185,22
24.9	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	10,50	17,33	21,82	229,11
24.10	C2097	SEINFRA	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=65 A 100mm (2 1/2" A 4")	M	15,00	12,03	15,15	227,25



MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.553.73



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA

LOCAL: MULUNGU-CE


ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
24.11	C0217	SEINFRA	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	15,00	7,67	9,66	144,90
24.12	C1240	SEINFRA	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 65 A100mm (2 1/2" A 4")	M	15,00	8,90	11,21	168,15
24.13	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	77,29	15,97	20,11	1.554,30
25.0			DEPOSITO DA LAVANDERIA					5.593,88
25.1	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	14,70	10,28	12,94	190,22
25.2	C1071	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEIOS	M2	14,55	36,72	46,24	672,79
25.3	C1211	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP. = 20mm P/ PAREDE	M2	14,55	24,15	30,41	442,47
25.4	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	14,55	67,08	84,47	1.229,04
25.5	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	14,70	17,25	21,72	319,28
25.6	C2996	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	14,70	63,42	79,86	1.173,94
25.7	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	29,25	6,73	8,47	247,75
25.8	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	10,50	14,01	17,64	185,22
25.9	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	10,50	17,33	21,82	229,11
25.10	C2097	SEINFRA	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=65 A 100mm (2 1/2" A 4")	M	5,00	12,03	15,15	75,75
25.11	C0217	SEINFRA	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	5,00	7,67	9,66	48,30
25.12	C1240	SEINFRA	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 65 A100mm (2 1/2" A 4")	M	5,00	8,90	11,21	56,05
25.13	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	36,00	15,97	20,11	723,96
26.0			SALA 4 - ARQUIVO					5.445,55
26.1	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	14,19	10,28	12,94	183,62

4

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 097.011.153-74



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA

LOCAL: MULUNGU-CE

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU -


ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
26.2	C1071	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	M2	16,50	36,72	46,24	762,96
26.3	C1211	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP.= 20mm P/ PAREDE	M2	16,50	24,15	30,41	501,77
26.4	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm ²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	16,50	67,08	84,47	1.393,76
26.5	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	14,19	17,25	21,72	308,21
26.6	C2996	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	14,19	63,42	79,86	1.133,21
26.7	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm ²) (PAREDE/PISO)	M2	30,69	6,73	8,47	259,94
26.8	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	3,78	14,01	17,64	66,68
26.9	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,78	17,33	21,82	82,48
26.10	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	37,44	15,97	20,11	752,92
27.0			REPOUSO DA ZELADORIA					5.431,25
27.1	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	14,13	10,28	12,94	182,84
27.2	C1071	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	M2	16,47	36,72	46,24	761,57
27.3	C1211	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP.= 20mm P/ PAREDE	M2	16,47	24,15	30,41	500,85
27.4	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm ²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	16,47	67,08	84,47	1.391,22
27.5	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	14,13	17,25	21,72	306,90
27.6	C2996	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	14,13	63,42	79,86	1.128,42
27.7	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm ²) (PAREDE/PISO)	M2	30,60	6,73	8,47	259,18
27.8	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	3,78	14,01	17,64	66,68

[Handwritten signature]



MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA
LOCAL: MULUNGU-CE


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
27.9	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,78	17,33	21,82	82,48
27.10	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	37,35	15,97	20,11	751,11
28.0			REPOUSO MÉDICO					
28.1	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	10,53			4.250,76
28.2	C1071	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEIOS	M2	13,05	36,72	46,24	136,26
28.3	C1211	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1.7:3 ESP.= 20mm P/ PAREDE	M2	13,05	24,15	30,41	603,43
28.4	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	13,05	67,08	84,47	396,85
28.5	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	10,53	17,25	21,72	1.102,33
28.6	C2996	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	10,53	63,42	79,86	228,71
28.7	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	23,58	6,73	8,47	840,93
28.8	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	3,36	14,01	17,64	199,72
28.9	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	17,33	21,82	59,27
28.10	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	30,33	15,97	20,11	73,32
29.0			CORREDOR 03 / POSTO DE ENFERMAGEM					609,94
29.1	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	59,18			24.157,65
29.2	C1071	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEIOS	M2	84,57	10,28	12,94	765,79
29.3	C1211	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1.7:3 ESP.= 20mm P/ PAREDE	M2	84,57	36,72	46,24	3.910,52
29.4	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	84,57	24,15	30,41	2.571,77
				M2	84,57	67,08	84,47	7.143,63



MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORA MOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RMP: 0616232350 CREA: 327352 CPF: 097.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA

LOCAL: MULUNGU-CE

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/BDI (R\$)	PR. UNIT. C/BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
29.5	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	59,18	17,25	21,72	1.285,39
29.6	C2996	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	59,18	63,42	79,86	4.726,11
29.7	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²)	M2	143,75	6,73	8,47	1.217,56
29.8	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	126,15	15,97	20,11	2.536,88
30.0			WC-REPOUSO MÉDICO					2.728,54
30.1	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	3,55	10,28	12,94	45,94
30.2	C1071	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEIOS	M2	4,56	36,72	46,24	210,85
30.3	C1211	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1.7:3 ESP. = 20mm P/ PAREDE	M2	4,56	24,15	30,41	138,67
30.4	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	4,56	67,08	84,47	385,18
30.5	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	3,55	17,25	21,72	77,11
30.6	C2996	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	3,55	63,42	79,86	283,50
30.7	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²)	M2	8,11	6,73	8,47	68,69
30.8	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	2,52	14,01	17,64	44,45
30.9	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	2,52	17,33	21,82	54,99
30.10	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	14,86	15,97	20,11	298,83
30.11	C1618	SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	449,73	566,30	566,30
30.12	C0349	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	UN	1,00	429,18	540,42	540,42
30.13	C0797	SEINFRA	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	1,00	10,81	13,61	13,61



MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RMP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 067.011.153.71



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA

LOCAL: MULUNGU-CE


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISPENSA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/BDI (R\$)	PR. UNIT. C/BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
31.0			DISPENSA						
31.1	C1064	SEINFRA		DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	3,72	10,28	12,94	2.785,55
31.2	C1071	SEINFRA		DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	M2	4,83	36,72	46,24	48,14
31.3	C1211	SEINFRA		EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP. = 20mm P/ PAREDE	M2	4,83	24,15	30,41	223,34
31.4	C4443	SEINFRA		CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	4,83	67,08	84,47	146,88
31.5	C2180	SEINFRA		REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	3,72	17,25	21,72	407,99
31.6	C2996	SEINFRA		CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	3,72	63,42	79,86	80,80
31.7	C1120	SEINFRA		REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²)	M2	8,55	6,73	8,47	297,08
31.8	C2210	SEINFRA		RETIRADA DE PORTAS E JANELAS INCLUSIVE BATENTES	M2	1,26	11,75	14,80	72,42
31.9	C1985	SEINFRA		PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	UN	1,00	627,44	790,07	18,65
31.10	C1206	SEINFRA		EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	2,52	14,01	17,64	790,07
31.11	C1280	SEINFRA		ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	2,52	17,33	21,82	44,45
31.12	C1615	SEINFRA		LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	15,30	15,97	20,11	54,99
31.13	C2984	SEINFRA		VIDRO TRANSLÚCIDO CANELADO OU MARTELADO E=3mm (COLOCADO)	M2	2,25	103,44	130,25	307,68
32.0			FARMÁCIA CENTRAL						293,06
32.1	C2210	SEINFRA		RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	1,68	11,75	14,80	1.722,17
32.2	C1987	SEINFRA		PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	1,00	674,88	849,81	24,86
32.3	C1206	SEINFRA		EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	3,36	14,01	17,64	849,81
32.4	C1280	SEINFRA		ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	17,33	21,82	59,27
									73,32



MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327357-07/011.153-7



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL


OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA

LOCAL: MULUNGU-CE

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
32.5	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	35,55	15,97	20,11	714,91
33.0			REPOUSO ENFERMARIA					3.870,13
33.1	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	13,21	10,28	12,94	170,94
33.2	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	13,21	17,25	21,72	286,92
33.3	C2996	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	13,21	63,42	79,86	1.054,95
33.4	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	13,21	6,73	8,47	111,89
33.5	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	1,68	11,75	14,80	24,86
33.6	C1987	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	1,00	674,88	849,81	849,81
33.7	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	3,36	14,01	17,64	59,27
33.8	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	17,33	21,82	73,32
33.9	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	61,57	15,97	20,11	1.238,17
34.0			WC REPOUSO ENFERMARIA					2.974,25
34.1	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	2,32	10,28	12,94	30,02
34.2	C1071	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO Ç/AZULEIOS	M2	2,52	36,72	46,24	116,52
34.3	C1211	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP= 20mm P/ PAREDE	M2	2,52	24,15	30,41	76,63
34.4	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	2,52	67,08	84,47	212,86
34.5	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	2,32	17,25	21,72	50,39
34.6	C2996	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	2,32	63,42	79,86	185,28

[Handwritten signature]

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616223290 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA

LOCAL: MULUNGU-CE

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
34.7	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm ²)	M2	4,84	6,73	8,47	40,99
34.8	C2210	SEINFRA	RETRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	1,26	11,75	14,80	18,65
34.9	C1985	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	UN	1,00	627,44	790,07	790,07
34.10	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	2,52	14,01	17,64	44,45
34.11	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	2,52	17,33	21,82	54,99
34.12	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	11,59	15,97	20,11	233,07
34.13	C1618	SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	449,73	566,30	566,30
34.14	C0849	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	UN	1,00	429,18	540,42	540,42
34.15	C0797	SEINFRA	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	1,00	10,81	13,61	13,61
35.0			ADM					
35.1	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	11,92	10,28	12,94	154,24
35.2	C1071	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	M2	21,99	36,72	46,24	1.016,82
35.3	C1211	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP.= 20mm P/ PAREDE	M2	21,99	24,15	30,41	668,72
35.4	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm ²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	21,99	67,08	84,47	1.857,50
35.5	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	11,92	17,25	21,72	258,90
35.6	C2996	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	11,92	63,42	79,86	951,93
35.7	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm ²)	M2	33,91	6,73	8,47	287,22
35.8	C2210	SEINFRA	RETRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	1,68	11,75	14,80	24,86



MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL
OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA
LOCAL: MULUNGU-CE

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/BDI (R\$)	PR. UNIT. C/BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
35.9	C1987	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X2.10)m	UN	1,00	674,88	849,81	849,81
35.10	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	3,36	14,01	17,64	59,27
35.11	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	17,33	21,82	73,32
35.12	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	35,11	15,97	20,11	706,06
35.13	C2984	SEINFRA	VIDRO TRANSLÚCIDO CANELADO OU MARTELADO E=3mm (COLOCADO)	M2	2,25	103,44	130,25	299,06
36.0			CORREDOR 04 / SALA DE COLETA					
36.1	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	27,08	10,28	12,94	350,42
36.2	C1071	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEIOS	M2	24,42	36,72	46,24	1.129,18
36.3	C1211	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP. = 20mm P/ PAREDE	M2	24,42	24,15	30,41	742,61
36.4	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	24,42	67,08	84,47	2.062,76
36.5	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	27,08	17,25	21,72	588,18
36.6	C2996	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	27,08	63,42	79,86	2.162,61
36.7	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	51,50	6,73	8,47	436,21
36.8	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	24,24	14,01	17,64	427,59
36.9	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	24,24	17,33	21,82	528,92
36.10	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	57,50	15,97	20,11	1.156,33
37.0			WC MASC.					
37.1	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	3,12	10,28	12,94	40,37
37.2	C1071	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEIOS	M2	36,72	36,72	46,24	485,52



MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007011.15378



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA

LOCAL: MULUNGU-CE


ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
37.3	C1211	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:1,7:3 ESP = 20mm P/ PAREDE	M2	10,50	24,15	30,41	319,31
37.4	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm ²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	10,50	67,08	84,47	886,94
37.5	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:1,5 - ESP = 3cm	M2	3,12	17,25	21,72	67,77
37.6	C2996	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	3,12	63,42	79,86	249,16
37.7	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm ²) (PAREDE/PISO)	M2	13,62	6,73	8,47	115,36
37.8	C2210	SEINFRA	RETRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	1,26	11,75	14,80	18,65
37.9	C1985	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	UN	1,00	627,44	790,07	790,07
37.10	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	2,52	14,01	17,64	44,45
37.11	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	2,52	17,33	21,82	54,99
37.12	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	14,52	15,97	20,11	292,00
37.13	C1618	SEINFRA	LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	449,73	566,30	566,30
37.14	C0849	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/GAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	UN	1,00	429,18	540,42	540,42
37.15	C0797	SEINFRA	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	1,00	10,81	13,61	13,61
38.0			WC FEM.					
38.1	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	2,99	10,28	12,94	4437,84
38.2	C1071	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEIOS	M2	10,35	36,72	46,24	38,69
38.3	C1211	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:1,7:3 ESP = 20mm P/ PAREDE	M2	10,35	24,15	30,41	478,58
38.4	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm ²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	10,35	67,08	84,47	314,74
								874,26

Handwritten signature



MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL
OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA
LOCAL: MULUNGU-CE

ÍTEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
38.5	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	2,99	17,25	21,72	64,94
38.6	C2996	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	2,99	63,42	79,86	238,78
38.7	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	13,34	6,73	8,47	112,99
38.8	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	1,26	11,75	14,80	18,65
38.9	C1985	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	UN	1,00	627,44	790,07	790,07
38.10	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	2,52	14,01	17,64	44,45
38.11	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	2,52	17,33	21,82	54,99
38.12	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	14,24	15,97	20,11	286,37
38.13	C1618	SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	449,73	566,30	566,30
38.14	C0349	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	UN	1,00	429,18	540,42	540,42
38.15	C0797	SEINFRA	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	1,00	10,81	13,61	13,61
39.0			CORREDOR 05					
39.1	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	15,66	10,28	12,94	5.730,69
39.2	C1071	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEIOS	M2	17,76	36,72	46,24	202,64
39.3	C1211	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP.= 20mm P/ PAREDE	M2	17,76	24,15	30,41	821,22
39.4	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	17,76	67,08	84,47	540,08
39.5	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	15,66	17,25	21,72	1.500,19
39.6	C2996	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	15,66	63,42	79,86	340,14
								1.250,61



MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0615222390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA

LOCAL: MULUNGU-CE


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/BDI (R\$)	PR. UNIT. C/BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
39.7	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm ²)	M2	33,42	6,73	8,47	283,07
39.8	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	39,42	15,97	20,11	792,74
40.0			SALA 2					
40.1	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	10,83	10,28		5.876,61
40.2	C1070	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	10,83	7,34	12,94	140,14
40.3	C1071	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	M2	14,52	36,72	9,24	100,07
40.4	C1211	SEINFRA	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP.= 20mm P/ PAREDE	M2	25,35	24,15	46,24	671,40
40.5	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm ²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	14,52	67,08	84,47	1.226,50
40.6	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	10,83	17,25	21,72	235,23
40.7	C2996	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	10,83	63,42	79,86	864,88
40.8	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm ²)	M2	25,35	6,73	8,47	214,71
40.9	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	1,68	11,75	14,80	24,86
40.10	C1987	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	1,00	674,88	849,81	849,81
40.11	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	3,36	14,01	17,64	59,27
40.12	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	17,33	21,82	73,92
40.13	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	32,10	15,97	20,11	645,53
41.0			WC SALA 2					
41.1	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	2,95	10,28	12,94	38,17
								4.324,33

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390-0RELA-327352 CPF: 00701115378



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULLUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA

LOCAL: MULLUNGU-CE

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/BDI (R\$)	PR. UNIT. C/BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
41.2	C1071	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	M2	9,51	36,72	46,24	439,74
41.3	C1211	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP.= 20mm P/ PAREDE	M2	9,51	24,15	30,41	289,20
41.4	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm ²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	9,51	67,08	84,47	803,31
41.5	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	2,95	17,25	21,72	64,07
41.6	C2996	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	2,95	63,42	79,86	235,59
41.7	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm ²)	M2	12,46	6,73	8,47	105,54
41.8	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	1,47	11,75	14,80	21,76
41.9	C1986	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,70X 2,10)m	UN	1,00	651,16	819,94	819,94
41.10	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	2,94	14,01	17,64	51,86
41.11	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	2,94	17,33	21,82	64,15
41.12	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	13,36	15,97	20,11	268,67
41.13	C1618	SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	449,73	566,30	566,30
41.14	C0349	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	UN	1,00	429,18	540,42	540,42
41.15	C0797	SEINFRA	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	1,00	10,81	13,61	13,61
42.0			DML					
42.1	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	1,92	10,28	12,94	24,84
42.2	C1071	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	M2	7,44	36,72	46,24	344,03
42.3	C1211	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP.= 20mm P/ PAREDE	M2	7,44	24,15	30,41	226,25
								2.661,93

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232350 CREA: 327352 CPF: 0070111153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA


LOCAL: MULUNGU-CE

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PR. UNIT. S/BDI (R\$)	PR. UNIT. C/BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
42.4	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm ²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	7,44	67,08	84,47	628,46
42.5	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	1,92	17,25	21,72	41,70
42.6	C2996	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	1,92	63,42	79,86	153,33
42.7	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm ²)	M2	9,36	6,73	8,47	79,28
42.8	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	1,47	11,75	14,80	21,76
42.9	C1986	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m	UN	1,00	651,16	819,94	819,94
42.10	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	2,94	14,01	17,64	51,86
42.11	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	2,94	17,33	21,82	64,15
42.12	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	10,26	15,97	20,11	206,33
43.0			DIRETORIA					
43.1	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	22,62	10,28	12,94	292,70
43.2	C1071	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEIOS	M2	55,44	36,72	46,24	2.563,55
43.3	C1211	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENDO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP = 20mm P/ PAREDE	M2	55,44	24,15	30,41	1.685,93
43.4	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm ²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	55,44	67,08	84,47	4.683,02
43.5	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	22,62	17,25	21,72	491,31
43.6	C2996	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	22,62	63,42	79,86	1.806,43



MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RMP: 0616232390 CREKA 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA


LOCAL: MULUNGU-CE

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PR. UNIT. S/BDI (R\$)	PR. UNIT. C/BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
43.7	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm ²)	M2	78,06	6,73	8,47	661,17
43.8	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATES	M2	1,68	11,75	14,80	24,86
43.9	C1987	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	1,00	674,88	849,81	849,81
43.10	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	3,36	14,01	17,64	59,27
43.11	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	17,33	21,82	73,32
43.12	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	22,62	15,97	20,11	454,89
44.0			SALA - REPOUSO DOS MOTÓRISTAS					
44.1	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	20,93	10,28	12,94	270,83
44.2	C1071	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEIJS	M2	52,50	36,72	46,24	2.427,60
44.3	C1211	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP = 20mm P/ PAREDE	M2	52,50	24,15	30,41	1.596,53
44.4	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm ²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	52,50	67,08	84,47	4.434,68
44.5	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	20,93	17,25	21,72	454,60
44.6	C2996	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	20,93	63,42	79,86	1.671,47
44.7	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm ²)	M2	73,43	6,73	8,47	621,95
44.8	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATES	M2	1,68	11,75	14,80	24,86
44.9	C1987	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	1,00	674,88	849,81	849,81
44.10	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	3,36	14,01	17,64	59,27

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 45A, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RMP: 0636232390 CREA: 327352 CPF: 00701115378



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA

LOCAL: MULUNGU-CE


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PR. UNIT. S/BDI (R\$)	PR. UNIT. C/BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
44.11	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	17,33	21,82	73,32
44.12	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	20,93	15,97	20,11	420,90
45.0			LABORATÓRIO					7.123,35
45.1	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm ²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	52,32	67,08	84,47	4.419,47
45.2	C2996	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	16,00	63,42	79,86	1.277,76
45.3	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm ²)	M2	68,32	6,73	8,47	578,67
45.4	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	11,36	14,01	17,64	200,39
45.5	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	11,36	17,33	21,82	247,88
45.6	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	19,85	15,97	20,11	399,18
46.0			SALA DE ESPERA					8.160,77
46.1	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	23,39	10,28	12,94	302,67
46.2	C1071	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEIOS	M2	22,23	36,72	46,24	1.027,92
46.3	C1211	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENDO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP. = 20mm P/ PAREDE	M2	22,23	24,15	30,41	676,01
46.4	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm ²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	22,23	67,08	84,47	1.877,77
46.5	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	23,39	17,25	21,72	508,03
46.6	C2996	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	23,39	63,42	79,86	1.867,93
46.7	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm ²)	M2	45,62	6,73	8,47	386,40

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616212390 CREA-327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA

LOCAL: MULUNGU-CE

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/BDI (R\$)	PR. UNIT. C/BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
46.8	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	3,36	14,01	17,64	59,27
46.9	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	17,33	21,82	73,32
46.10	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	8,40	31,89	40,16	337,34
46.11	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	51,92	15,97	20,11	1.044,11
47.0			ÁREA EXTERNA					
47.1	C2197	SEINFRA	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	M2	343,20	2,59	3,26	79.540,97
47.2	C2201	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	M2	799,14	40,96	51,58	1.118,83
47.3	C3005	SEINFRA	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	M2	541,24	33,02	41,58	41.219,64
47.4	C1614	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	343,20	17,53	22,07	22.504,76
47.5	C2832	SEINFRA	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00	3.169,55	3.991,10	7.574,42
47.6	C2594	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANEIS	M	10,00	26,26	33,07	330,70
47.7	C1079	SEINFRA	DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES	M	15,00	21,54	27,12	406,80
47.8	C2617	SEINFRA	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	M	20,00	9,34	11,76	235,20
47.9	C3442	SEINFRA	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	UN	4,00	428,75	539,88	2.159,52
48.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
48.1			CABOS E ELETRODUTOS					
48.1.1	C2095	SEINFRA	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	M	215,00	5,31	6,69	82.244,81
48.1.2	C1238	SEINFRA	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	M	215,00	3,96	4,99	1.438,35
48.1.3	C0540	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	2.179,20	4,95	6,23	1.072,85
48.1.4	C0534	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	2.023,50	5,88	7,40	13.576,42
								14.973,90
								107.646,48



MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 31.018.907/0001-01

AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO

HIDROLÂNDIA-CE

CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM


CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

Administrador e Engenheiro Civil

Rodrigo Mourão Rodrigues

RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153.78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA


LOCAL: MULUNGU-CE

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
48.1.5	C0537	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	2.016,00	7,14	8,99	18.123,84
48.1.6	C0547	SEINFRA	CABO EM PVC 1000V 10MM2	M	1.335,00	10,06	12,67	16.914,45
48.1.7	C0550	SEINFRA	CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	267,00	13,69	17,24	4.603,08
48.1.8	C1196	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	429,90	12,80	16,12	6.929,99
48.1.9	C1197	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL. CONEXÕES D= 32mm (1")	M	92,40	18,95	23,86	2.204,66
48.1.10	C1199	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL. CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	M	71,20	26,85	33,81	2.407,27
48.2			QUADROS E CAIXAS					
48.2.1	C2062	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACCESSÓRIOS - 1UN DE MEDIÇÃO	UN	1,00	1.908,76		9.964,89
48.2.2	C2068	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	4,00	293,94	2.403,51	2.403,51
48.2.3	C1085	SEINFRA	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	3,00	71,23	370,13	1.480,52
48.2.4	C1088	SEINFRA	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	1,00	71,23	89,69	269,07
48.2.5	C1092	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	51,00	19,25	89,69	89,69
48.2.6	C1095	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	6,00	19,25	24,24	1.236,24
48.2.7	C1099	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	1,00	19,25	24,24	145,44
48.2.8	C1101	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	UN	1,00	25,80	32,49	32,49
48.2.9	C4562	SEINFRA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS - 40 KA/440V	UN	1,00	25,80	32,49	32,49
48.2.10	C0631	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	16,00	116,72	146,97	2.351,52
48.3			LUMINÁRIAS, INTERRUPTORES E TOMADAS					
48.3.1	C1666	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	82,00	91,74	115,52	15.436,78
48.3.2	C1663	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	UN	13,00	61,45	77,38	9.472,64
								1.005,94



MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMILO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORA MOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CRECA 327352 CPF: 00701115378



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL
OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA
LOCAL: MULUNGU-CE

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/BDI (R\$)	PR. UNIT. C/BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
48.3.3	C1641	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/4 LÂMPADAS DE 20W	UN	3,00	133,48	168,08	504,24
48.3.4	C1669	SEINFRA	LUMINÁRIA PAREDE TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	UN	4,00	53,67	67,58	270,32
48.3.5	C1494	SEINFRA	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	49,00	14,16	17,83	873,67
48.3.6	C1479	SEINFRA	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	10,00	22,48	28,31	283,10
48.3.7	C1489	SEINFRA	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	3,00	34,33	43,23	129,69
48.3.8	C2484	SEINFRA	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	143,00	16,09	20,26	2.897,18
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE R\$ 496.797,43 (QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS MIL E SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SETE CENTAVOS)							TOTAL GERAL C/ BDI (R\$)	496.797,43

Validade da Proposta: 60 (SESSENTA) DIAS

BDI: 25,92% (VINTE E CINCO VIRGULA NOVENTA E DOIS POR CENTO)

Hidrolândia - Ceará, 25 de novembro de 2019


Rodrigo Mourão Rodrigues
CPF: 007.011.153-78

Engenheiro Civil - Registro Nº 061623239-0

Proprietário

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01

Administrador e Engenheiro Civil

Rodrigo Mourão Rodrigues
EMP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 31.018.907/0001-01

AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO

HIDROLÂNDIA-CE

CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM





CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01


CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERINIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULLINGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.
 LOCAL: MULLINGU-CE

80

ITE	M	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		300 DIAS		330 DIAS		360 DIAS		TOTAL C/ BDI (R\$)
			%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	2.330,57																							2.330,52
2		RECEPÇÃO E WC	100%	1.895,00																							1.895,00
3		SANIT	100%	565,59																							565,59
4		CONSULTÓRIO MÉDICO	100%	1.672,57																							1.672,57
5		SALA DE EMERGÊNCIA E WC'S	100%	6.386,81																							6.386,81
6		SALA DE ESPERA / RECEPÇÃO INTERNA	100%	1.473,45																							1.473,45
7		SALA DE PARTO	100%	722,58																							722,58
8		FARMÁCIA	100%	360,87																							360,87
9		CURATIVO	100%	132,93																							132,93
10		SALA DE AEROSOL	100%	4.563,88																							4.563,88
11		CORREDOR 01			50%	4.288,33																					4.288,33
12		ENFERMARIA FEMININA 01			50%	6.093,88																					6.093,88
13		ENFERMARIA FEMININA 02			50%	6.918,51																					6.918,51
14		WC ENFERMARIA FEMININA 02			50%																						8.516,65
15		ENFERMARIA MASCULINA			50%	2.353,79																					12.187,76
16		WC ENFERMARIA MASCULINA			50%	6.195,43																					13.837,01
17		EXPURGO			50%	4.574,30																					4.707,59
18		ESTERILIZAÇÃO			50%	3.520,18																					12.390,86
19		CORREDOR 02			50%	4.718,16																					9.148,59
20		REPEITÓRIO			50%																						7.040,35
21		COZINHA			50%	10.068,87																					20.137,73
22		DISPENSA			50%	5.260,71																					9.436,32
23		ROUPA SUJA			50%	5.929,59																					10.521,42
24		LAVANDERIA			50%	2.481,06																					11.859,17
25		DEPOSITO DA LAVANDERIA			50%																						4.982,11
26		SALA 4 - ARQUIVO			50%	3.481,43																					6.962,85
27		REPOUSO DA ZELADORIA			50%	6.370,31																					12.740,61
28		REPOUSO MÉDICO			50%	2.796,94																					5.593,88
29		CORREDOR 03 / POSTO DE ENFERMAGEM			50%	2.722,78																					5.445,55
30		WC REPOUSO MÉDICO			50%	2.715,63																					5.431,25
31		DISPENSA			50%	4.831,53																					4.250,76
32		FARMÁCIA CENTRAL			50%	1.364,27																					24.157,65
33		REPOUSO ENFERMARIA			50%	1.392,78																					2.728,54
34		WC REPOUSO ENFERMARIA			50%	851,09																					2.785,55
35		ADM			50%	1.487,13																					3.224,17
36		CORREDOR 04 / SALA DE COLETA			50%	1.487,13																					2.974,25
					50%	3.600,86																					7.201,71
					50%	4.792,41																					9.584,81



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
 CNPJ: 31.018.907/0001-01
 Administrador e Engenheiro Civil
 Rodrigo Mourão Rodrigues
 RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 31.018.907/0001-01
 AV. LUIS CAVALO SOBRINHO, 454, CENTRO
 HIDROLÂNDIA-CE
 CONSTRUTORA.MOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

(Handwritten signatures and initials)



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REF.: TOMADA DE PREÇOS N.º 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MIZLUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.
LOCAL: MIZLUNGU-CE

ITE M	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		300 DIAS		330 DIAS		360 DIAS		TOTAL C/ BDI [R\$]		
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)			
37	WC MASC.																									4.484,92		
38	WC FEM.																									4.437,84		
39	CORREDOR OS																									5.730,69		
40	SALA 2																									4.322,33		
41	WC SALA 2																									2.661,93		
42	DMR																									13.646,26		
43	DIRETORIA																									12.905,82		
44	SALA - REPOUSO DOS VIGILANTES																									7.423,35		
45	LABORATÓRIO																									8.160,77		
46	SALA DE ESPERA																									79.540,97		
47	ÁREA EXTERNA																									107.646,65		
48	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																									107.646,65		
TOTAL GERAL (R\$)		5%	25.426,52	7%	33.906,47	7%	33.906,47	8%	37.578,17	8%	37.578,17	12%	57.246,16	12%	57.246,16	11%	52.233,40	11%	52.233,40	8%	44.232,01	9%	44.232,01	9%	44.232,01	15%	16.146,97	107.646,65
TOTAL ACUMULADO (R\$)		5%	25.426,52	12%	59.332,99	19%	93.239,46	26%	130.817,63	34%	168.395,80	45%	225.641,96	57%	282.888,12	67%	335.121,52	78%	387.354,92	87%	431.586,92	96%	475.818,93	100%	486.797,43	100%	486.797,43	486.797,43

Hidroplândia - Ceará, 25 de novembro de 2019

Rodrigo Mourão Rodrigues
 Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil - Registro N.º 051623239-0
 Proprietário

cd



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
 CNPJ: 31.018.907/0001-01
 Administrador e Engenheiro Civil
 Rodrigo Mourão Rodrigues
 RPP: 0516232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 31.018.907/0001-01
 AV. LUIS GAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
 HIDROLÂNDIA-CE
 CONSTRUTORA.MOURAORODRIGUES@GMAIL.COM



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE BDI

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL


OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA

LOCAL: MULUNGU-CE

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
I	Impostos	
	PIS	11,15
	COFINS	0,65
	ISS	3,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	3,00
		4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	11,15
	BDI =	25,92%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Hidrolândia - Ceará, 25 de novembro de 2019


Rodrigo Mourão Rodrigues
CPF: 007.011.153-78

Engenheiro Civil - Registro N° 061623239-0
Proprietário

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



ENCARGOS SOCIAIS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA

LOCAL: MULUNGU-CE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 026.1		TABELA 026	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	44,97	16,84	44,97	16,84
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,92	0,71	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86	15,41	11,86
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39	4,40	3,39
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81	3,70	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36	0,47	0,36
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02	3,19	17,05	6,58
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83	16,55	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36	0,50	0,38
	TOTAL (A+B+C+D)	85,20	48,69	114,23	72,08

Hidrolândia - Ceará, 25 de novembro de 2019


Rodrigo Mourão Rodrigues
CPF: 007.011.153-78

Engenheiro Civil - Registro N° 061623239-0
Proprietário

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MAO DE OBRA

I2543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	1,9600	13,2100	R\$ 25,89
Total:			R\$ 25,89

MATERIAIS

I0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM

I1100 ESMALTE SINTETICO

I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"

I1725 PREGO 15X15

UND.	Coef.	Preço	Total
M2	1,0200	32,4968	R\$ 33,15
L	1,0000	21,0308	R\$ 21,03
M	4,5000	16,1112	R\$ 72,50
KG	0,1500	11,0348	R\$ 1,66
Total:			R\$ 128,34

Total Simples: R\$ 154,23

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 39,98

Valor Geral: R\$ 194,21

2.0 RECEPÇÃO E WC

C2984 - VIDRO TRANSLÚCIDO CANELADO OU MARTELADO E=3mm (COLOCADO) - M2

MATERIAIS

I2465 VIDRO CANELADO OU MARTELADO 3MM, COLOCADO

UND.	Coef.	Preço	Total
M2	1,0000	103,4390	R\$ 103,44
Total:			R\$ 103,44

Total Simples: R\$ 103,44

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 26,81

Valor Geral: R\$ 130,25

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA

I0045 AJUDANTE DE PINTOR

I2395 PINTOR

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,3430	14,5200	R\$ 4,98
H	0,3920	17,8500	R\$ 7,00
Total:			R\$ 11,98

MATERIAIS

I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA

I1490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX

I2096 TINTA LATEX

UND.	Coef.	Preço	Total
UN	0,2500	0,5390	R\$ 0,13
L	0,1200	11,8384	R\$ 1,42
L	0,1700	14,3668	R\$ 2,44
Total:			R\$ 3,99

Total Simples: R\$ 15,97

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 4,14

Valor Geral: R\$ 20,11

C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS - M2

MAO DE OBRA

I0045 AJUDANTE DE PINTOR

I2395 PINTOR

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,2940	14,5200	R\$ 4,27
H	0,3425	17,8500	R\$ 6,11
Total:			R\$ 10,38

MATERIAIS

I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA

I1512 MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO

UND.	Coef.	Preço	Total
UN	0,5000	0,5390	R\$ 0,27
KG	0,4500	7,4676	R\$ 3,36
Total:			R\$ 3,63

Total Simples: R\$ 14,01

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 3,63

Valor Geral: R\$ 17,64


C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA

UND.	Coef.	Preço	Total
------	-------	-------	-------

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3435	14,5200	R\$	4,99
12395	PINTOR	H	0,3920	17,8500	R\$	7,00
						Total: R\$ 11,99
MATERIAIS						
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	12,5244	R\$	0,50
11100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	21,0308	R\$	3,36
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300	9,6824	R\$	1,26
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000	0,5390	R\$	0,22
						Total: R\$ 5,34
						Total Simples: R\$ 17,33
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 4,49
						Valor Geral: R\$ 21,82

3.0 SAME

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,3430	14,5200 R\$	4,98
H	0,3920	17,8500 R\$	7,00
			Total: R\$ 11,98

MATERIAIS

11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,5390 R\$	0,13
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200	11,8384 R\$	1,42
12096	TINTA LATEX	L	0,1700	14,3668 R\$	2,44
					Total: R\$ 3,99
					Total Simples: R\$ 15,97
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI (25,92%): R\$ 4,14
					Valor Geral: R\$ 20,11

C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS - M2

MAO DE OBRA

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,2940	14,5200 R\$	4,27
H	0,3425	17,8500 R\$	6,11
			Total: R\$ 10,38

MATERIAIS

11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,5000	0,5390 R\$	0,27
11512	MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO	KG	0,4500	7,4676 R\$	3,36
					Total: R\$ 3,63
					Total Simples: R\$ 14,01
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI (25,92%): R\$ 3,63
					Valor Geral: R\$ 17,64

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,3435	14,5200 R\$	4,99
H	0,3920	17,8500 R\$	7,00
			Total: R\$ 11,99

MATERIAIS

10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	12,5244 R\$	0,50
11100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	21,0308 R\$	3,36
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300	9,6824 R\$	1,26
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000	0,5390 R\$	0,22
					Total: R\$ 5,34


MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

Total Simples: R\$ 17,33

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 4,49

Valor Geral: R\$ 21,82

4.0 CONSULTÓRIO MÉDICO

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA

I0045 AJUDANTE DE PINTOR
I2395 PINTOR

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,3430	14,5200	R\$ 4,98
H	0,3920	17,8500	R\$ 7,00
Total:			R\$ 11,98

MATERIAIS

I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA
I1490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX
I2096 TINTA LATEX

UN	0,2500	0,5390	R\$ 0,13
L	0,1200	11,8384	R\$ 1,42
L	0,1700	14,3668	R\$ 2,44
Total:			R\$ 3,99

Total Simples: R\$ 15,97

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 4,14

Valor Geral: R\$ 20,11

C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES - M2

MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO
I2543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,0779	17,8300	R\$ 1,39
H	0,7840	13,2100	R\$ 10,36
Total:			R\$ 11,75

Total Simples: R\$ 11,75

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 3,05

Valor Geral: R\$ 14,80

C1989 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X2.10)m - UN

MAO DE OBRA

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO
I0498 CARPINTEIRO
I2391 PEDREIRO
I2543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	3,6750	14,5200	R\$ 53,36
H	3,6750	17,8300	R\$ 65,53
H	1,3720	17,8300	R\$ 24,46
H	1,3720	13,2100	R\$ 18,12
Total:			R\$ 161,47

MATERIAIS

I0109 AREIA MEDIA
I0209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.
I0441 CAL HIDRATADA
I0805 CIMENTO PORTLAND
I1031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA
I1155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA
I1240 GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.
I1590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM
I1710 PORTA LISA DE CEDRO 1.00X2.10M
I1724 PREGO
I1919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ

M3	0,0106	49,9800	R\$ 0,53
UN	1,0000	120,9810	R\$ 120,98
KG	1,7200	1,0780	R\$ 1,85
KG	1,7200	0,4508	R\$ 0,78
UN	3,0000	24,1766	R\$ 72,53
UN	1,0000	45,0800	R\$ 45,08
UN	2,0000	35,9268	R\$ 71,85
UN	8,0000	0,2646	R\$ 2,12
UN	1,0000	233,6124	R\$ 233,61
KG	0,2000	11,0348	R\$ 2,21
UN	6,0000	1,3524	R\$ 8,11
Total:			R\$ 559,65

Total Simples: R\$ 721,12

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 186,91

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

Valor Geral: R\$ 908,03

C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA

I1328 LADRILHISTA
I2543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,7056	17,8300	R\$ 12,58
H	0,7056	13,2100	R\$ 9,32
Total:			R\$ 21,90

MATERIAIS

I6498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4
I6508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS

M2	1,1000	30,3800	R\$ 33,42
KG	6,0000	1,9600	R\$ 11,76
Total:			R\$ 45,18

Total Simples: R\$ 67,08

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 17,39

Valor Geral: R\$ 84,47

C1129 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA

I1328 LADRILHISTA
I2543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,1960	17,8300	R\$ 3,49
H	0,1960	13,2100	R\$ 2,59
Total:			R\$ 6,08

MATERIAIS

I0118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO

KG	0,5830	2,8028	R\$ 1,63
Total:			R\$ 1,63

Total Simples: R\$ 7,71

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 2,00

Valor Geral: R\$ 9,71

C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS - M2

MAO DE OBRA

I0045 AJUDANTE DE PINTOR
I2395 PINTOR

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,2940	14,5200	R\$ 4,27
H	0,3425	17,8500	R\$ 6,11
Total:			R\$ 10,38

MATERIAIS

I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA
I1512 MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO

UN	0,5000	0,5390	R\$ 0,27
KG	0,4500	7,4676	R\$ 3,36
Total:			R\$ 3,63

Total Simples: R\$ 14,01

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 3,63

Valor Geral: R\$ 17,64

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA

I0045 AJUDANTE DE PINTOR
I2395 PINTOR

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,3435	14,5200	R\$ 4,99
H	0,3920	17,8500	R\$ 7,00
Total:			R\$ 11,99

MATERIAIS

I0035 AGUARRAZ MINERAL
I1100 ESMALTE SINTETICO
I1199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA

L	0,0400	12,5244	R\$ 0,50
L	0,1600	21,0308	R\$ 3,36
L	0,1300	9,6824	R\$ 1,26
UN	0,4000	0,5390	R\$ 0,22
Total:			R\$ 5,34

Total Simples: R\$ 17,33

Encargos Sociais: INCLUSO

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01

AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE

CONSTRUTORA MOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

Valor BDI (25,92%): R\$ 4,49

Valor Geral: R\$ 21,82

5.0	SALA DE EMERGENCIA E WC's
-----	---------------------------

C1615 - LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA

10045	AJUDANTE DE PINTOR
12395	PINTOR

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,3430	14,5200	R\$ 4,98
H	0,3920	17,8500	R\$ 7,00
Total:			R\$ 11,98

MATERIAIS

11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LÁTEX
12096	TINTA LÁTEX

UN	0,2500	0,5390	R\$ 0,13
L	0,1200	11,8384	R\$ 1,42
L	0,1700	14,3668	R\$ 2,44
Total:			R\$ 3,99

Total Simples: R\$ 15,97

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 4,14

Valor Geral: R\$ 20,11

C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS - M2

MAO DE OBRA

10045	AJUDANTE DE PINTOR
12395	PINTOR

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,2940	14,5200	R\$ 4,27
H	0,3425	17,8500	R\$ 6,11
Total:			R\$ 10,38

MATERIAIS

11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA
11512	MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO

UN	0,5000	0,5390	R\$ 0,27
KG	0,4500	7,4676	R\$ 3,36
Total:			R\$ 3,63

Total Simples: R\$ 14,01

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 3,63

Valor Geral: R\$ 17,64

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA

10045	AJUDANTE DE PINTOR
12395	PINTOR

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,3435	14,5200	R\$ 4,99
H	0,3920	17,8500	R\$ 7,00
Total:			R\$ 11,99

MATERIAIS

10035	AGUARRAZ MINERAL
11100	ESMALTE SINTETICO
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA

L	0,0400	12,5244	R\$ 0,50
L	0,1600	21,0308	R\$ 3,36
L	0,1300	9,6824	R\$ 1,26
UN	0,4000	0,5390	R\$ 0,22
Total:			R\$ 5,34

Total Simples: R\$ 17,33

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 4,49

Valor Geral: R\$ 21,82

C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES - M2

MAO DE OBRA

12391	PEDREIRO
12543	SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,0779	17,8300	R\$ 1,39
H	0,7840	13,2100	R\$ 10,36
Total:			R\$ 11,75

Total Simples: R\$ 11,75

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 31.018.907/0001-01

AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO

HIDROLÂNDIA-CE

CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM


CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

Administrador e Engenheiro Civil

Rodrigo Mourão Rodrigues

RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

Encargos Sociais: **INCLUSO**
Valor BDI (25,92%): R\$ 3,05
Valor Geral: R\$ 14,80

C1985 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m - UN

MAO DE OBRA

	UND.	Coef.	Preço	Total
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,6750	14,5200	R\$ 53,36
I0498 CARPINTEIRO	H	3,6750	17,8300	R\$ 65,53
I2391 PEDREIRO	H	1,3720	17,8300	R\$ 24,46
I2543 SERVENTE	H	1,3720	13,2100	R\$ 18,12
				Total: R\$ 161,47

MATERIAIS

I0109 AREIA MEDIA	M3	0,0106	49,9800	R\$ 0,53
I0209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	1,0000	120,9810	R\$ 120,98
I0441 CAL HIDRATADA	KG	1,7200	1,0780	R\$ 1,85
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,4508	R\$ 0,78
I1031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3,0000	24,1766	R\$ 72,53
I1155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000	45,0800	R\$ 45,08
I1240 GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	2,0000	35,9268	R\$ 71,85
I1590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,2646	R\$ 2,12
I1706 PORTA LISA DE CEDRO 0.60X2.10M	UN	1,0000	139,9342	R\$ 139,93
I1724 PREGO	KG	0,2000	11,0348	R\$ 2,21
I1919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	1,3524	R\$ 8,11
				Total: R\$ 465,97

Total Simples: R\$ 627,44

Encargos Sociais: **INCLUSO**
Valor BDI (25,92%): R\$ 162,63
Valor Geral: R\$ 790,07

C1987 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m - UN

MAO DE OBRA

	UND.	Coef.	Preço	Total
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,6750	14,5200	R\$ 53,36
I0498 CARPINTEIRO	H	3,6750	17,8300	R\$ 65,53
I2391 PEDREIRO	H	1,3720	17,8300	R\$ 24,46
I2543 SERVENTE	H	1,3720	13,2100	R\$ 18,12
				Total: R\$ 161,47

MATERIAIS

I0109 AREIA-MEDIA	M3	0,0106	49,9800	R\$ 0,53
I0209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	1,0000	120,9810	R\$ 120,98
I0441 CAL HIDRATADA	KG	1,7200	1,0780	R\$ 1,85
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,4508	R\$ 0,78
I1031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3,0000	24,1766	R\$ 72,53
I1155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000	45,0800	R\$ 45,08
I1240 GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	2,0000	35,9268	R\$ 71,85
I1590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,2646	R\$ 2,12
I1708 PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	UN	1,0000	187,3662	R\$ 187,37
I1724 PREGO	KG	0,2000	11,0348	R\$ 2,21
I1919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	1,3524	R\$ 8,11
				Total: R\$ 513,41

Total Simples: R\$ 674,88

Encargos Sociais: **INCLUSO**
Valor BDI (25,92%): R\$ 174,93
Valor Geral: R\$ 849,81

C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS - M2

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78