



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

Valor Geral: R\$ 14,80

C1989 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m - UN

MAO DE OBRA

10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO
10498	CARPINTEIRO
12391	PEDREIRO
12543	SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	3,6750	14,5200	R\$ 53,36
H	3,6750	17,8300	R\$ 65,53
H	1,3720	17,8300	R\$ 24,46
H	1,3720	13,2100	R\$ 18,12
Total:			R\$ 161,47

MATERIAIS

10109	AREIA MEDIA
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.
10441	CAL HIDRATADA
10805	CIMENTO PORTLAND
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA
11240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM
11710	PORTA LISA DE CEDRO 1.00X2.10M
11724	PREGO
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ

M3	0,0106	49,9800	R\$ 0,53
UN	1,0000	120,9810	R\$ 120,98
KG	1,7200	1,0780	R\$ 1,85
KG	1,7200	0,4508	R\$ 0,78
UN	3,0000	24,1766	R\$ 72,53
UN	1,0000	45,0800	R\$ 45,08
UN	2,0000	35,9268	R\$ 71,85
UN	8,0000	0,2646	R\$ 2,12
UN	1,0000	233,6124	R\$ 233,61
KG	0,2000	11,0348	R\$ 2,21
UN	6,0000	1,3524	R\$ 8,11
Total:			R\$ 559,65

Total Simples: R\$ 721,12

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 186,91

Valor Geral: R\$ 908,03

C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS - M2

MAO DE OBRA

10045	AJUDANTE DE PINTOR
12395	PINTOR

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,2940	14,5200	R\$ 4,27
H	0,3425	17,8500	R\$ 6,11
Total:			R\$ 10,38

MATERIAIS

11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA
11512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO

UN	0,5000	0,5390	R\$ 0,27
KG	0,4500	7,4676	R\$ 3,36
Total:			R\$ 3,63

Total Simples: R\$ 14,01

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 3,63

Valor Geral: R\$ 17,64

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA

10045	AJUDANTE DE PINTOR
12395	PINTOR

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,3435	14,5200	R\$ 4,99
H	0,3920	17,8500	R\$ 7,00
Total:			R\$ 11,99

MATERIAIS

10035	AGUARRAZ MINERAL
11100	ESMALTE SINTETICO
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA

L	0,0400	12,5244	R\$ 0,50
L	0,1600	21,0308	R\$ 3,36
L	0,1300	9,6824	R\$ 1,26
UN	0,4000	0,5390	R\$ 0,22
Total:			R\$ 5,34

Total Simples: R\$ 17,33

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 4,49

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01


AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

Valor Geral: R\$ 21,82

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA

10045 AJUDANTE DE PINTOR
12395 PINTOR

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,3430	14,5200 R\$	4,98
H	0,3920	17,8500 R\$	7,00
Total:			R\$ 11,98

MATERIAIS

11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA
11490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX
12096 TINTA LATEX

UN	0,2500	0,5390 R\$	0,13
L	0,1200	11,8384 R\$	1,42
L	0,1700	14,3668 R\$	2,44
Total:			R\$ 3,99
Total Simples:			R\$ 15,97
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 4,14
Valor Geral:			R\$ 20,11

14.0 WC ENFERMARIA FEMININA 02

C1064 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,0686	17,8300 R\$	1,22
H	0,6860	13,2100 R\$	9,06
Total:			R\$ 10,28
Total Simples:			R\$ 10,28
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 2,66
Valor Geral:			R\$ 12,94

C1071 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,2445	17,8300 R\$	4,36
H	2,4500	13,2100 R\$	32,36
Total:			R\$ 36,72
Total Simples:			R\$ 36,72
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 9,52
Valor Geral:			R\$ 46,24

C1211 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP.= 20mm P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,5880	17,8300 R\$	10,48
H	0,7840	13,2100 R\$	10,36
Total:			R\$ 20,84

MATERIAIS


10109 AREIA MEDIA
10112 ARENOSO
10805 CIMENTO PORTLAND

M3	0,0095	49,9800 R\$	0,47
M3	0,0221	50,9600 R\$	1,13
KG	3,8000	0,4508 R\$	1,71
Total:			R\$ 3,31
Total Simples:			R\$ 24,15
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 6,26
Valor Geral:			R\$ 30,41

C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE - M2

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 001.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO

LOCAL: MULUNGU-CE

MAO DE OBRA		UND.	Coef.	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,7056	17,8300	R\$ 12,58
12543	SERVENTE	H	0,7056	13,2100	R\$ 9,32
				Total:	R\$ 21,90
MATERIAIS					
16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	30,3800	R\$ 33,42
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,0000	1,9600	R\$ 11,76
				Total:	R\$ 45,18
				Total Simples:	R\$ 67,08
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 17,39
				Valor Geral:	R\$ 84,47

C2180 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm - M2

MAO DE OBRA		UND.	Coef.	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,2450	17,8300	R\$ 4,37
12543	SERVENTE	H	0,5390	13,2100	R\$ 7,12
				Total:	R\$ 11,49
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0362	49,9800	R\$ 1,81
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	8,7600	0,4508	R\$ 3,95
				Total:	R\$ 5,76
				Total Simples:	R\$ 17,25
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 4,47
				Valor Geral:	R\$ 21,72

C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO - M2

MAO DE OBRA		UND.	Coef.	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,5880	17,8300	R\$ 10,48
12543	SERVENTE	H	0,5880	13,2100	R\$ 7,77
				Total:	R\$ 18,25
MATERIAIS					
16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	30,3702	R\$ 33,41
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,0000	1,9600	R\$ 11,76
				Total:	R\$ 45,17
				Total Simples:	R\$ 63,42
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 16,44
				Valor Geral:	R\$ 79,86

C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - M2


MAO DE OBRA		UND.	Coef.	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,1960	17,8300	R\$ 3,49
12543	SERVENTE	H	0,1960	13,2100	R\$ 2,59
				Total:	R\$ 6,08
MATERIAIS					
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,2325	2,8028	R\$ 0,65
				Total:	R\$ 0,65
				Total Simples:	R\$ 6,73
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 1,74
				Valor Geral:	R\$ 8,47

C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES - M2

MAO DE OBRA		UND.	Coef.	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,0779	17,8300	R\$ 1,39

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0618232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

I2543	SERVEnte	H	0,7840	13,2100	R\$	10,36
						Total: R\$ 11,75
						Total Simples: R\$ 11,75
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 3,05
						Valor Geral: R\$ 14,80

C1989 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m - UN

MAO DE OBRA		UND.	Coef.	Preço	Total	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,6750	14,5200	R\$ 53,36	
I0498	CARPINTEIRO	H	3,6750	17,8300	R\$ 65,53	
I2391	PEDREIRO	H	1,3720	17,8300	R\$ 24,46	
I2543	SERVEnte	H	1,3720	13,2100	R\$ 18,12	
						Total: R\$ 161,47
MATERIAIS						
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0106	49,9800	R\$ 0,53	
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	1,0000	120,9810	R\$ 120,98	
I0441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200	1,0780	R\$ 1,85	
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,4508	R\$ 0,78	
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3,0000	24,1766	R\$ 72,53	
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000	45,0800	R\$ 45,08	
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	2,0000	35,9268	R\$ 71,85	
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,2646	R\$ 2,12	
I1710	PORTA LISA DE CEDRO 1.00X2.10M	UN	1,0000	233,6124	R\$ 233,61	
I1724	PREGO	KG	0,2000	11,0348	R\$ 2,21	
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	1,3524	R\$ 8,11	
						Total: R\$ 559,65
						Total Simples: R\$ 721,12
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 186,91
						Valor Geral: R\$ 908,03

C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS - M2

MAO DE OBRA		UND.	Coef.	Preço	Total	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2940	14,5200	R\$ 4,27	
I2395	PINTOR	H	0,3425	17,8500	R\$ 6,11	
						Total: R\$ 10,38
MATERIAIS						
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,5000	0,5390	R\$ 0,27	
I1512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	KG	0,4500	7,4676	R\$ 3,36	
						Total: R\$ 3,63
						Total Simples: R\$ 14,01
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 3,63
						Valor Geral: R\$ 17,64

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA		UND.	Coef.	Preço	Total	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3435	14,5200	R\$ 4,99	
I2395	PINTOR	H	0,3920	17,8500	R\$ 7,00	
						Total: R\$ 11,99
MATERIAIS						
I0035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	12,5244	R\$ 0,50	
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	21,0308	R\$ 3,36	
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300	9,6824	R\$ 1,26	

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000	0,5390	R\$	0,22
						Total: R\$ 5,34
						Total Simples: R\$ 17,33
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 4,49
						Valor Geral: R\$ 21,82

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA		UND.	Coef.	Preço	Total	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3430	14,5200	R\$ 4,98	
I2395	PINTOR	H	0,3920	17,8500	R\$ 7,00	
						Total: R\$ 11,98
MATERIAIS						
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,5390	R\$ 0,13	
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200	11,8384	R\$ 1,42	
I2096	TINTA LATEX	L	0,1700	14,3668	R\$ 2,44	
						Total: R\$ 3,99
						Total Simples: R\$ 15,97
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 4,14
						Valor Geral: R\$ 20,11

C1618 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS - UN

MAO DE OBRA		UND.	Coef.	Preço	Total	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,2340	14,5200	R\$ 46,96	
I2320	ENCANADOR	H	3,2340	17,8300	R\$ 57,66	
						Total: R\$ 104,62
MATERIAIS						
I0301	BUCHA PLASTICA 8MM	UN	2,0000	0,1764	R\$ 0,35	
I1091	ENGATE CROMADO	UN	2,0000	15,7388	R\$ 31,48	
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,1200	0,1960	R\$ 0,22	
I1343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	UN	1,0000	160,6906	R\$ 160,69	
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	UN	2,0000	1,6856	R\$ 3,37	
I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"x1 1/2"	UN	1,0000	84,1820	R\$ 84,18	
I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	UN	1,0000	64,8172	R\$ 64,82	
						Total: R\$ 345,11
						Total Simples: R\$ 449,73
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 116,57
						Valor Geral: R\$ 566,30

C0349 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL - UN

MAO DE OBRA		UND.	Coef.	Preço	Total	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,9600	14,5200	R\$ 28,46	
I2320	ENCANADOR	H	1,9600	17,8300	R\$ 34,95	
						Total: R\$ 63,41
MATERIAIS						
I0170	BACIA LOUÇA BRANCA COM SAÍDA HORIZONTAL	UN	1,0000	108,5840	R\$ 108,58	
I0301	BUCHA PLASTICA 8MM	UN	2,0000	0,1764	R\$ 0,35	
I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN	1,0000	186,2000	R\$ 186,20	
I0848	CONEXÃO 4"x48MM PARA BACIA C/SAÍDA HORIZONTAL	UN	1,0000	22,1774	R\$ 22,18	
I1091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000	15,7388	R\$ 15,74	
I1092	ENGATE DE PVC	UN	1,0000	4,8412	R\$ 4,84	
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,5600	0,1960	R\$ 0,11	
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	UN	2,0000	1,6856	R\$ 3,37	

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

11925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN	1,0000	24,4020	R\$	24,40
					Total:	R\$ 365,77
					Total Simples:	R\$ 429,18
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI (25,92%):	R\$ 111,24
					Valor Geral:	R\$ 540,42

C0797 - CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) - UN

MAO DE OBRA		UND.	Coef.	Preço	Total	
12320	ENCANADOR	H	0,2450	17,8300	R\$ 4,37	
					Total:	R\$ 4,37
MATERIAIS						
10796	CHUVEIRO PLASTICO	UN	1,0000	6,3700	R\$ 6,37	
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,3500	0,1960	R\$ 0,07	
					Total:	R\$ 6,44
					Total Simples:	R\$ 10,81
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI (25,92%):	R\$ 2,80
					Valor Geral:	R\$ 13,61

15.0 ENFERMARIA MASCULINA

C1064 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO - M2

MAO DE OBRA		UND.	Coef.	Preço	Total	
12391	PEDREIRO	H	0,0686	17,8300	R\$ 1,22	
12543	SERVENTE	H	0,6860	13,2100	R\$ 9,06	
					Total:	R\$ 10,28
					Total Simples:	R\$ 10,28
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI (25,92%):	R\$ 2,66
					Valor Geral:	R\$ 12,94

C1071 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS - M2


MAO DE OBRA		UND.	Coef.	Preço	Total	
12391	PEDREIRO	H	0,2445	17,8300	R\$ 4,36	
12543	SERVENTE	H	2,4500	13,2100	R\$ 32,36	
					Total:	R\$ 36,72
					Total Simples:	R\$ 36,72
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI (25,92%):	R\$ 9,52
					Valor Geral:	R\$ 46,24

C1211 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP.= 20mm P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA		UND.	Coef.	Preço	Total	
12391	PEDREIRO	H	0,5880	17,8300	R\$ 10,48	
12543	SERVENTE	H	0,7840	13,2100	R\$ 10,36	
					Total:	R\$ 20,84
MATERIAIS						
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0095	49,9800	R\$ 0,47	
10112	ARENOSO	M3	0,0221	50,9600	R\$ 1,13	
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,8000	0,4508	R\$ 1,71	
					Total:	R\$ 3,31
					Total Simples:	R\$ 24,15
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI (25,92%):	R\$ 6,26


MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO

LOCAL: MULUNGU-CE

Valor Geral: R\$ 30,41

C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA

	UND.	Coef.	Preço	Total
11328 LADRILHISTA	H	0,7056	17,8300	R\$ 12,58
12543 SERVENTE	H	0,7056	13,2100	R\$ 9,32
			Total:	R\$ 21,90

MATERIAIS

16498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	30,3800	R\$ 33,42
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,0000	1,9600	R\$ 11,76
			Total:	R\$ 45,18
			Total Simples:	R\$ 67,08
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (25,92%):	R\$ 17,39
			Valor Geral:	R\$ 84,47

C2180 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm - M2

MAO DE OBRA

	UND.	Coef.	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,2450	17,8300	R\$ 4,37
12543 SERVENTE	H	0,5390	13,2100	R\$ 7,12
			Total:	R\$ 11,49

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA	M3	0,0362	49,9800	R\$ 1,81
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	8,7600	0,4508	R\$ 3,95
			Total:	R\$ 5,76
			Total Simples:	R\$ 17,25
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (25,92%):	R\$ 4,47
			Valor Geral:	R\$ 21,72

C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO - M2

MAO DE OBRA

	UND.	Coef.	Preço	Total
11328 LADRILHISTA	H	0,5880	17,8300	R\$ 10,48
12543 SERVENTE	H	0,5880	13,2100	R\$ 7,77
			Total:	R\$ 18,25

MATERIAIS

16498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	30,3702	R\$ 33,41
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,0000	1,9600	R\$ 11,76
			Total:	R\$ 45,17
			Total Simples:	R\$ 63,42
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (25,92%):	R\$ 16,44
			Valor Geral:	R\$ 79,86

C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA

	UND.	Coef.	Preço	Total
11328 LADRILHISTA	H	0,1960	17,8300	R\$ 3,49
12543 SERVENTE	H	0,1960	13,2100	R\$ 2,59
			Total:	R\$ 6,08

MATERIAIS

10118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,2325	2,8028	R\$ 0,65
			Total:	R\$ 0,65
			Total Simples:	R\$ 6,73
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (25,92%):	R\$ 1,74
			Valor Geral:	R\$ 8,47

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,0779	17,8300	R\$ 1,39
H	0,7840	13,2100	R\$ 10,36
			Total: R\$ 11,75
Total Simples:			R\$ 11,75
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 3,05
Valor Geral:			R\$ 14,80

C1989 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m - UN

MAO DE OBRA

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO
10498 CARPINTEIRO
12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	3,6750	14,5200	R\$ 53,36
H	3,6750	17,8300	R\$ 65,53
H	1,3720	17,8300	R\$ 24,46
H	1,3720	13,2100	R\$ 18,12
			Total: R\$ 161,47

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA
10209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.
10441 CAL HIDRATADA
10805 CIMENTO PORTLAND
11031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA
11155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA
11240 GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.
11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM
11710 PORTA LISA DE CEDRO 1.00X2.10M
11724 PREGO
11919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ

M3	0,0106	49,9800	R\$ 0,53
UN	1,0000	120,9810	R\$ 120,98
KG	1,7200	1,0780	R\$ 1,85
KG	1,7200	0,4508	R\$ 0,78
UN	3,0000	24,1766	R\$ 72,53
UN	1,0000	45,0800	R\$ 45,08
UN	2,0000	35,9268	R\$ 71,85
UN	8,0000	0,2646	R\$ 2,12
UN	1,0000	233,6124	R\$ 233,61
KG	0,2000	11,0348	R\$ 2,21
UN	6,0000	1,3524	R\$ 8,11
			Total: R\$ 559,65
Total Simples:			R\$ 721,12
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 186,91
Valor Geral:			R\$ 908,03

C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS - M2

MAO DE OBRA

10045 AJUDANTE DE PINTOR
12395 PINTOR

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,2940	14,5200	R\$ 4,27
H	0,3425	17,8500	R\$ 6,11
			Total: R\$ 10,38

MATERIAIS

11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA
11512 MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO

UN	0,5000	0,5390	R\$ 0,27
KG	0,4500	7,4676	R\$ 3,36
			Total: R\$ 3,63
Total Simples:			R\$ 14,01
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 3,63
Valor Geral:			R\$ 17,64

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2


MAO DE OBRA

10045 AJUDANTE DE PINTOR
12395 PINTOR

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,3435	14,5200	R\$ 4,99
H	0,3920	17,8500	R\$ 7,00
			Total: R\$ 11,99

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

MATERIAIS

10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	12,5244	R\$	0,50
11100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	21,0308	R\$	3,36
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300	9,6824	R\$	1,26
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000	0,5390	R\$	0,22
						Total: R\$ 5,34
						Total Simples: R\$ 17,33
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 4,49
						Valor Geral: R\$ 21,82

C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA - M2

MAO DE OBRA

12391	PEDREIRO	UND.	Coef.	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	0,0490	17,8300	R\$ 0,87
		H	0,4900	13,2100	R\$ 6,47
					Total: R\$ 7,34
					Total Simples: R\$ 7,34
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI (25,92%): R\$ 1,90
					Valor Geral: R\$ 9,24

C2095 - RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1") - M

MAO DE OBRA

10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	UND.	Coef.	Preço	Total
12320	ENCANADOR	H	0,2450	14,5200	R\$ 3,56
		H	0,0980	17,8300	R\$ 1,75
					Total: R\$ 5,31
					Total Simples: R\$ 5,31
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI (25,92%): R\$ 1,38
					Valor Geral: R\$ 6,69

C0217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm - KG

MAO DE OBRA

10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	UND.	Coef.	Preço	Total
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0686	14,5200	R\$ 1,00
		H	0,0686	17,8300	R\$ 1,22
					Total: R\$ 2,22

MATERIAIS

10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200	11,2700	R\$ 0,23
10169	AÇO CA-60	KG	1,1500	4,5423	R\$ 5,22
					Total: R\$ 5,45
					Total Simples: R\$ 7,67
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI (25,92%): R\$ 1,99
					Valor Geral: R\$ 9,66

C1238 - ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1") - M

MAO DE OBRA

12391	PEDREIRO	UND.	Coef.	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	0,1470	17,8300	R\$ 2,62
		H	0,0980	13,2100	R\$ 1,29

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

MATERIAIS		Total: R\$		3,91	
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0003	49,9800	R\$ 0,01
I0441	CAL HIDRATADA	KG	0,0360	1,0780	R\$ 0,04
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,0030	0,4508	R\$ -
				Total:	R\$ 0,05
				Total Simples:	R\$ 3,96
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 1,03
				Valor Geral:	R\$ 4,99

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA

I0045 AJUDANTE DE PINTOR
I2395 PINTOR

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,3430	14,5200	R\$ 4,98
H	0,3920	17,8500	R\$ 7,00
Total:			R\$ 11,98

MATERIAIS

I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA
I1490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX
I2096 TINTA LATEX

UN	Coef.	Preço	Total
UN	0,2500	0,5390	R\$ 0,13
L	0,1200	11,8384	R\$ 1,42
L	0,1700	14,3668	R\$ 2,44
Total:			R\$ 3,99
Total Simples:			R\$ 15,97
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 4,14
Valor Geral:			R\$ 20,11

16.0 WC ENFERMARIA MASCULINA

C1064 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO - M2

MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO
I2543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,0686	17,8300	R\$ 1,22
H	0,6860	13,2100	R\$ 9,06
Total:			R\$ 10,28
Total Simples:			R\$ 10,28

Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 2,66
Valor Geral: R\$ 12,94

C1071 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS - M2

MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO
I2543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,2445	17,8300	R\$ 4,36
H	2,4500	13,2100	R\$ 32,36
Total:			R\$ 36,72

Total Simples: R\$ 36,72
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 9,52
Valor Geral: R\$ 46,24

C1211 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP.= 20mm P/ PAREDE - M2


MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO
I2543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,5880	17,8300	R\$ 10,48
H	0,7840	13,2100	R\$ 10,36

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

MATERIAIS		Total:	R\$	20,84
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0095	49,9800 R\$ 0,47
10112	ARENOSO	M3	0,0221	50,9600 R\$ 1,13
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,8000	0,4508 R\$ 1,71
		Total:	R\$	3,31
		Total Simples:	R\$	24,15
		Encargos Sociais:	INCLUSO	
		Valor BDI (25,92%):	R\$	6,26
		Valor Geral:	R\$	30,41

C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA		UND.	Coef.	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,7056	17,8300 R\$	12,58
12543	SERVENTE	H	0,7056	13,2100 R\$	9,32
		Total:		R\$	21,90

MATERIAIS		UND.	Coef.	Preço	Total
16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	30,3800 R\$	33,42
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,0000	1,9600 R\$	11,76
		Total:		R\$	45,18
		Total Simples:	R\$	67,08	
		Encargos Sociais:	INCLUSO		
		Valor BDI (25,92%):	R\$	17,39	
		Valor Geral:	R\$	84,47	

C2180 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm - M2

MAO DE OBRA		UND.	Coef.	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,2450	17,8300 R\$	4,37
12543	SERVENTE	H	0,5390	13,2100 R\$	7,12
		Total:		R\$	11,49

MATERIAIS		UND.	Coef.	Preço	Total
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0362	49,9800 R\$	1,81
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	8,7600	0,4508 R\$	3,95
		Total:		R\$	5,76
		Total Simples:	R\$	17,25	
		Encargos Sociais:	INCLUSO		
		Valor BDI (25,92%):	R\$	4,47	
		Valor Geral:	R\$	21,72	

C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO - M2

MAO DE OBRA		UND.	Coef.	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,5880	17,8300 R\$	10,48
12543	SERVENTE	H	0,5880	13,2100 R\$	7,77
		Total:		R\$	18,25

MATERIAIS		UND.	Coef.	Preço	Total
16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	30,3702 R\$	33,41
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,0000	1,9600 R\$	11,76
		Total:		R\$	45,17
		Total Simples:	R\$	63,42	
		Encargos Sociais:	INCLUSO		
		Valor BDI (25,92%):	R\$	16,44	
		Valor Geral:	R\$	79,86	

C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA		UND.	Coef.	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,1960	17,8300 R\$	3,49

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO

LOCAL: MULUNGU-CE

12543	SERVEnte	H	0,1960	13,2100	R\$	2,59
						Total: R\$ 6,08
MATERIAIS						
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,2325	2,8028	R\$	0,65
						Total: R\$ 0,65
						Total Simples: R\$ 6,73
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 1,74
						Valor Geral: R\$ 8,47

C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES - M2

MAO DE OBRA		UND.	Coef.	Preço	Total	
12391	PEDREIRO	H	0,0779	17,8300	R\$ 1,39	
12543	SERVEnte	H	0,7840	13,2100	R\$ 10,36	
						Total: R\$ 11,75
						Total Simples: R\$ 11,75
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 3,05
						Valor Geral: R\$ 14,80

C1985 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m - UN

MAO DE OBRA		UND.	Coef.	Preço	Total	
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,6750	14,5200	R\$ 53,36	
10498	CARPINTEIRO	H	3,6750	17,8300	R\$ 65,53	
12391	PEDREIRO	H	1,3720	17,8300	R\$ 24,46	
12543	SERVEnte	H	1,3720	13,2100	R\$ 18,12	
						Total: R\$ 161,47
MATERIAIS						
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0106	49,9800	R\$ 0,53	
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	1,0000	120,9810	R\$ 120,98	
10441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200	1,0780	R\$ 1,85	
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,4508	R\$ 0,78	
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3,0000	24,1766	R\$ 72,53	
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000	45,0800	R\$ 45,08	
11240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	2,0000	35,9268	R\$ 71,85	
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,2646	R\$ 2,12	
11706	PORTA LISA DE CEDRO 0.60X2.10M	UN	1,0000	139,9342	R\$ 139,93	
11724	PREGO	KG	0,2000	11,0348	R\$ 2,21	
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	1,3524	R\$ 8,11	
						Total: R\$ 465,97
						Total Simples: R\$ 627,44
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 162,63
						Valor Geral: R\$ 790,07

C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS - M2

MAO DE OBRA		UND.	Coef.	Preço	Total	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2940	14,5200	R\$ 4,27	
12395	PINTOR	H	0,3425	17,8500	R\$ 6,11	
						Total: R\$ 10,38
MATERIAIS						
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,5000	0,5390	R\$ 0,27	
11512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	KG	0,4500	7,4676	R\$ 3,36	
						Total: R\$ 3,63

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

Total Simples: R\$ 14,01
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 3,63
Valor Geral: R\$ 17,64

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA

10045 AJUDANTE DE PINTOR
12395 PINTOR

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,3435	14,5200 R\$	4,99
H	0,3920	17,8500 R\$	7,00
Total:			R\$ 11,99

MATERIAIS

10035 AGUARRAZ MINERAL
11100 ESMALTE SINTETICO
11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA

L	0,0400	12,5244 R\$	0,50
L	0,1600	21,0308 R\$	3,36
L	0,1300	9,6824 R\$	1,26
UN	0,4000	0,5390 R\$	0,22
Total:			R\$ 5,34

Total Simples: R\$ 17,33
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 4,49
Valor Geral: R\$ 21,82

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA

10045 AJUDANTE DE PINTOR
12395 PINTOR

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,3430	14,5200 R\$	4,98
H	0,3920	17,8500 R\$	7,00
Total:			R\$ 11,98

MATERIAIS

11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA
11490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX
12096 TINTA LATEX

UN	0,2500	0,5390 R\$	0,13
L	0,1200	11,8384 R\$	1,42
L	0,1700	14,3668 R\$	2,44
Total:			R\$ 3,99

Total Simples: R\$ 15,97
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 4,14
Valor Geral: R\$ 20,11

C1618 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS - UN

MAO DE OBRA

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR
12320 ENCANADOR

UND.	Coef.	Preço	Total
H	3,2340	14,5200 R\$	46,96
H	3,2340	17,8300 R\$	57,66
Total:			R\$ 104,62

MATERIAIS

10301 BUCHA PLÁSTICA 8MM
11091 ENGATE CROMADO
11180 FITA DE VEDAÇÃO
11343 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA
11579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS
11864 SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"
12132 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'

UN	2,0000	0,1764 R\$	0,35
UN	2,0000	15,7388 R\$	31,48
M	1,1200	0,1960 R\$	0,22
UN	1,0000	160,6906 R\$	160,69
UN	2,0000	1,6856 R\$	3,37
UN	1,0000	84,1820 R\$	84,18
UN	1,0000	64,8172 R\$	64,82
Total:			R\$ 345,11

Total Simples: R\$ 449,73
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 116,57
Valor Geral: R\$ 566,30


MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

C0349 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL - UN

MAO DE OBRA

	UND.	Coef.	Preço	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,9600	14,5200	R\$ 28,46
12320 ENCANADOR	H	1,9600	17,8300	R\$ 34,95
			Total:	R\$ 63,41

MATERIAIS

10170 BACIA LOUÇA BRANCA COM SAÍDA HORIZONTAL	UN	1,0000	108,5840	R\$ 108,58
10301 BUCHA PLÁSTICA 8MM	UN	2,0000	0,1764	R\$ 0,35
10406 CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN	1,0000	186,2000	R\$ 186,20
10848 CONEXÃO 4"X48MM PARA BACIA C/SAÍDA HORIZONTAL	UN	1,0000	22,1774	R\$ 22,18
11091 ENGATE CROMADO	UN	1,0000	15,7388	R\$ 15,74
11092 ENGATE DE PVC	UN	1,0000	4,8412	R\$ 4,84
11180 FITA DE VEDAÇÃO	M	0,5600	0,1960	R\$ 0,11
11579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS	UN	2,0000	1,6856	R\$ 3,37
11925 TAMPÃO PLÁSTICO PARA BACIA	UN	1,0000	24,4020	R\$ 24,40
			Total:	R\$ 365,77
			Total Simples:	R\$ 429,18
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (25,92%):	R\$ 111,24
			Valor Geral:	R\$ 540,42

C0797 - CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) - UN

MAO DE OBRA

	UND.	Coef.	Preço	Total
12320 ENCANADOR	H	0,2450	17,8300	R\$ 4,37
			Total:	R\$ 4,37

MATERIAIS

10796 CHUVEIRO PLÁSTICO	UN	1,0000	6,3700	R\$ 6,37
11180 FITA DE VEDAÇÃO	M	0,3500	0,1960	R\$ 0,07
			Total:	R\$ 6,44
			Total Simples:	R\$ 10,81
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (25,92%):	R\$ 2,80
			Valor Geral:	R\$ 13,61

17.0 EXPURGO

C1064 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO - M2

MAO DE OBRA

	UND.	Coef.	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,0686	17,8300	R\$ 1,22
12543 SERVENTE	H	0,6860	13,2100	R\$ 9,06
			Total:	R\$ 10,28

Total Simples: R\$ 10,28

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 2,66

Valor Geral: R\$ 12,94

C1071 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS - M2

MAO DE OBRA


	UND.	Coef.	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,2445	17,8300	R\$ 4,36
12543 SERVENTE	H	2,4500	13,2100	R\$ 32,36
			Total:	R\$ 36,72

Total Simples: R\$ 36,72

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 9,52

Valor Geral: R\$ 46,24



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

C1211 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP.= 20mm P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA		UND.	Coef.	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,5880	17,8300	R\$ 10,48
12543	SERVENTE	H	0,7840	13,2100	R\$ 10,36
				Total:	R\$ 20,84
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0095	49,9800	R\$ 0,47
10112	ARENOSO	M3	0,0221	50,9600	R\$ 1,13
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,8000	0,4508	R\$ 1,71
				Total:	R\$ 3,31
				Total Simples:	R\$ 24,15
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 6,26
				Valor Geral:	R\$ 30,41

C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA		UND.	Coef.	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,7056	17,8300	R\$ 12,58
12543	SERVENTE	H	0,7056	13,2100	R\$ 9,32
				Total:	R\$ 21,90
MATERIAIS					
16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	30,3800	R\$ 33,42
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,0000	1,9600	R\$ 11,76
				Total:	R\$ 45,18
				Total Simples:	R\$ 67,08
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 17,39
				Valor Geral:	R\$ 84,47

C2180 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm - M2

MAO DE OBRA		UND.	Coef.	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,2450	17,8300	R\$ 4,37
12543	SERVENTE	H	0,5390	13,2100	R\$ 7,12
				Total:	R\$ 11,49
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0362	49,9800	R\$ 1,81
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	8,7600	0,4508	R\$ 3,95
				Total:	R\$ 5,76
				Total Simples:	R\$ 17,25
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 4,47
				Valor Geral:	R\$ 21,72

C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO - M2

MAO DE OBRA		UND.	Coef.	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,5880	17,8300	R\$ 10,48
12543	SERVENTE	H	0,5880	13,2100	R\$ 7,77
				Total:	R\$ 18,25
MATERIAIS					
16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	30,3702	R\$ 33,41
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,0000	1,9600	R\$ 11,76
				Total:	R\$ 45,17
				Total Simples:	R\$ 63,42
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 16,44
				Valor Geral:	R\$ 79,86

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA	UND.	Coef.	Preço	Total
I1328 LADRILHISTA	H	0,1960	17,8300	R\$ 3,49
I2543 SERVENTE	H	0,1960	13,2100	R\$ 2,59
			Total:	R\$ 6,08
MATERIAIS				
I0118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,2325	2,8028	R\$ 0,65
			Total:	R\$ 0,65
			Total Simples:	R\$ 6,73
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (25,92%):	R\$ 1,74
			Valor Geral:	R\$ 8,47

C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES - M2

MAO DE OBRA	UND.	Coef.	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	0,0779	17,8300	R\$ 1,39
I2543 SERVENTE	H	0,7840	13,2100	R\$ 10,36
			Total:	R\$ 11,75
			Total Simples:	R\$ 11,75
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (25,92%):	R\$ 3,05
			Valor Geral:	R\$ 14,80

C1987 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m - UN

MAO DE OBRA	UND.	Coef.	Preço	Total
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,6750	14,5200	R\$ 53,36
I0498 CARPINTEIRO	H	3,6750	17,8300	R\$ 65,53
I2391 PEDREIRO	H	1,3720	17,8300	R\$ 24,46
I2543 SERVENTE	H	1,3720	13,2100	R\$ 18,12
			Total:	R\$ 161,47
MATERIAIS				
I0109 AREIA MEDIA	M3	0,0106	49,9800	R\$ 0,53
I0209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	1,0000	120,9810	R\$ 120,98
I0441 CAL HIDRATADA	KG	1,7200	1,0780	R\$ 1,85
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,4508	R\$ 0,78
I1031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3,0000	24,1766	R\$ 72,53
I1155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000	45,0800	R\$ 45,08
I1240 GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	2,0000	35,9268	R\$ 71,85
I1590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,2646	R\$ 2,12
I1708 PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	UN	1,0000	187,3662	R\$ 187,37
I1724 PREGO	KG	0,2000	11,0348	R\$ 2,21
I1919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	1,3524	R\$ 8,11
			Total:	R\$ 513,41
			Total Simples:	R\$ 674,88
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (25,92%):	R\$ 174,93
			Valor Geral:	R\$ 849,81

C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS - M2

MAO DE OBRA	UND.	Coef.	Preço	Total
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2940	14,5200	R\$ 4,27
I2395 PINTOR	H	0,3425	17,8500	R\$ 6,11
			Total:	R\$ 10,38

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO

LOCAL: MULUNGU-CE

MATERIAIS

11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,5000	0,5390	R\$	0,27
11512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	KG	0,4500	7,4676	R\$	3,36
						Total: R\$ 3,63
						Total Simples: R\$ 14,01
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 3,63
						Valor Geral: R\$ 17,64

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA		UND.	Coef.	Preço	Total	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3435	14,5200	R\$ 4,99	
12395	PINTOR	H	0,3920	17,8500	R\$ 7,00	
						Total: R\$ 11,99

MATERIAIS

10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	12,5244	R\$ 0,50	
11100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	21,0308	R\$ 3,36	
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300	9,6824	R\$ 1,26	
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000	0,5390	R\$ 0,22	
						Total: R\$ 5,34
						Total Simples: R\$ 17,33
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 4,49
						Valor Geral: R\$ 21,82

C2097 - RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=65 A 100mm (2 1/2" A 4") - M

MAO DE OBRA		UND.	Coef.	Preço	Total	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5880	14,5200	R\$ 8,54	
12320	ENCANADOR	H	0,1960	17,8300	R\$ 3,49	
						Total: R\$ 12,03
						Total Simples: R\$ 12,03
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 3,12
						Valor Geral: R\$ 15,15

C0217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm - KG


MAO DE OBRA		UND.	Coef.	Preço	Total	
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0686	14,5200	R\$ 1,00	
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0686	17,8300	R\$ 1,22	
						Total: R\$ 2,22
						Total Simples: R\$ 7,67
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 1,99
						Valor Geral: R\$ 9,66

C1240 - ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 65 A100mm (2 1/2" A 4") - M

MAO DE OBRA		UND.	Coef.	Preço	Total	
12391	PEDREIRO	H	0,3234	17,8300	R\$ 5,77	
12543	SERVEENTE	H	0,2058	13,2100	R\$ 2,72	
						Total: R\$ 8,49

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

MATERIAIS

I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0018	49,9800	R\$	0,09
I0441	CAL HIDRATADA	KG	0,2200	1,0780	R\$	0,24
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,1800	0,4508	R\$	0,08
						Total: R\$ 0,41
						Total Simples: R\$ 8,90
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 2,31
						Valor Geral: R\$ 11,21

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA

	UND.	Coef.	Preço	Total
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3430	14,5200 R\$ 4,98
I2395	PINTOR	H	0,3920	17,8500 R\$ 7,00
				Total: R\$ 11,98

MATERIAIS

I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,5390 R\$ 0,13
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200	11,8384 R\$ 1,42
I2096	TINTA LATEX	L	0,1700	14,3668 R\$ 2,44
				Total: R\$ 3,99
				Total Simples: R\$ 15,97
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI (25,92%): R\$ 4,14
				Valor Geral: R\$ 20,11

C2271 - SIFÃO CROMADO 1" X 1 1/2" (INSTALADO) - UN

MAO DE OBRA

	UND.	Coef.	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,9800	14,5200 R\$ 14,23
I2320	ENCANADOR	H	0,6370	17,8300 R\$ 11,36
				Total: R\$ 25,59

MATERIAIS

I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,2800	0,1960 R\$ 0,05
I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1,0000	84,1820 R\$ 84,18
				Total: R\$ 84,23
				Total Simples: R\$ 109,82
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI (25,92%): R\$ 28,47
				Valor Geral: R\$ 138,29

C4820 - TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " - UN

MAO DE OBRA

	UND.	Coef.	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,6370	14,5200 R\$ 9,25
I2320	ENCANADOR	H	0,6370	17,8300 R\$ 11,36
				Total: R\$ 20,61

MATERIAIS

I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,2800	0,1960 R\$ 0,05
I9100	TORN. CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA BICA MOVEI COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " (REF	UN	1,0000	67,9042 R\$ 67,90
				Total: R\$ 67,95
				Total Simples: R\$ 88,56
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI (25,92%): R\$ 22,95
				Valor Geral: R\$ 111,51

18.0 ESTERELIZAÇÃO

C1064 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO - M2

MAO DE OBRA

	UND.	Coef.	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,0686	17,8300 R\$ 1,22

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 907.911.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

12543	SERVENTE	H	0,6860	13,2100	R\$	9,06
						Total: R\$ 10,28
						Total Simples: R\$ 10,28
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 2,66
						Valor Geral: R\$ 12,94

C1071 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS - M2

MAO DE OBRA		UND.	Coef.	Preço	Total	
12391	PEDREIRO	H	0,2445	17,8300	R\$ 4,36	
12543	SERVENTE	H	2,4500	13,2100	R\$ 32,36	
						Total: R\$ 36,72
						Total Simples: R\$ 36,72
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 9,52
						Valor Geral: R\$ 46,24

C1211 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP.= 20mm P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA		UND.	Coef.	Preço	Total	
12391	PEDREIRO	H	0,5880	17,8300	R\$ 10,48	
12543	SERVENTE	H	0,7840	13,2100	R\$ 10,36	
						Total: R\$ 20,84
MATERIAIS						
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0095	49,9800	R\$ 0,47	
10112	ARENOSO	M3	0,0221	50,9600	R\$ 1,13	
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,8000	0,4508	R\$ 1,71	
						Total: R\$ 3,31
						Total Simples: R\$ 24,15
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 6,26
						Valor Geral: R\$ 30,41

C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA		UND.	Coef.	Preço	Total	
11328	LADRILHISTA	H	0,7056	17,8300	R\$ 12,58	
12543	SERVENTE	H	0,7056	13,2100	R\$ 9,32	
						Total: R\$ 21,90
MATERIAIS						
16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	30,3800	R\$ 33,42	
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,0000	1,9600	R\$ 11,76	
						Total: R\$ 45,18
						Total Simples: R\$ 67,08
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 17,39
						Valor Geral: R\$ 84,47

C2180 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm - M2

MAO DE OBRA		UND.	Coef.	Preço	Total	
12391	PEDREIRO	H	0,2450	17,8300	R\$ 4,37	
12543	SERVENTE	H	0,5390	13,2100	R\$ 7,12	
						Total: R\$ 11,49
MATERIAIS						
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0362	49,9800	R\$ 1,81	

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

10805	CIMENTO PORTLAND	KG	8,7600	0,4508	R\$	3,95
						Total: R\$ 5,76
						Total Simples: R\$ 17,25
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 4,47
						Valor Geral: R\$ 21,72

C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO - M2

MAO DE OBRA		UND.	Coef.	Preço	Total	
11328	LADRILHISTA	H	0,5880	17,8300	R\$ 10,48	
12543	SERVENTE	H	0,5880	13,2100	R\$ 7,77	
						Total: R\$ 18,25
MATERIAIS						
16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	30,3702	R\$ 33,41	
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,0000	1,9600	R\$ 11,76	
						Total: R\$ 45,17
						Total Simples: R\$ 63,42
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 16,44
						Valor Geral: R\$ 79,86

C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA		UND.	Coef.	Preço	Total	
11328	LADRILHISTA	H	0,1960	17,8300	R\$ 3,49	
12543	SERVENTE	H	0,1960	13,2100	R\$ 2,59	
						Total: R\$ 6,08
MATERIAIS						
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,2325	2,8028	R\$ 0,65	
						Total: R\$ 0,65
						Total Simples: R\$ 6,73
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 1,74
						Valor Geral: R\$ 8,47

C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES - M2

MAO DE OBRA		UND.	Coef.	Preço	Total	
12391	PEDREIRO	H	0,0779	17,8300	R\$ 1,39	
12543	SERVENTE	H	0,7840	13,2100	R\$ 10,36	
						Total: R\$ 11,75
						Total Simples: R\$ 11,75
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 3,05
						Valor Geral: R\$ 14,80

C1987 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m - UN

MAO DE OBRA		UND.	Coef.	Preço	Total	
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,6750	14,5200	R\$ 53,36	
10498	CARPINTEIRO	H	3,6750	17,8300	R\$ 65,53	
12391	PEDREIRO	H	1,3720	17,8300	R\$ 24,46	
12543	SERVENTE	H	1,3720	13,2100	R\$ 18,12	
						Total: R\$ 161,47
MATERIAIS						
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0106	49,9800	R\$ 0,53	
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	1,0000	120,9810	R\$ 120,98	

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 907.011.153-76



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

10441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200	1,0780	R\$	1,85
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,4508	R\$	0,78
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3,0000	24,1766	R\$	72,53
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000	45,0800	R\$	45,08
11240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	2,0000	35,9268	R\$	71,85
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,2646	R\$	2,12
11708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	UN	1,0000	187,3662	R\$	187,37
11724	PREGO	KG	0,2000	11,0348	R\$	2,21
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	1,3524	R\$	8,11
						Total: R\$ 513,41
						Total Simples: R\$ 674,88
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 174,93
						Valor Geral: R\$ 849,81

C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS - M2

MAO DE OBRA		UND.	Coef.	Preço	Total	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2940	14,5200	R\$ 4,27	
12395	PINTOR	H	0,3425	17,8500	R\$ 6,11	
					Total: R\$ 10,38	
MATERIAIS						
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,5000	0,5390	R\$ 0,27	
11512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	KG	0,4500	7,4676	R\$ 3,36	
					Total: R\$ 3,63	
						Total Simples: R\$ 14,01
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 3,63
						Valor Geral: R\$ 17,64

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA		UND.	Coef.	Preço	Total	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3435	14,5200	R\$ 4,99	
12395	PINTOR	H	0,3920	17,8500	R\$ 7,00	
					Total: R\$ 11,99	
MATERIAIS						
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	12,5244	R\$ 0,50	
11100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	21,0308	R\$ 3,36	
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300	9,6824	R\$ 1,26	
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000	0,5390	R\$ 0,22	
					Total: R\$ 5,34	
						Total Simples: R\$ 17,33
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 4,49
						Valor Geral: R\$ 21,82

C2097 - RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=65 A 100mm (2 1/2" A 4") - M

MAO DE OBRA		UND.	Coef.	Preço	Total	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5880	14,5200	R\$ 8,54	
12320	ENCANADOR	H	0,1960	17,8300	R\$ 3,49	
					Total: R\$ 12,03	
						Total Simples: R\$ 12,03
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 3,12
						Valor Geral: R\$ 15,15

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

C0217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm - KG

MAO DE OBRA

	UND.	Coef.	Preço	Total
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0686	14,5200 R\$	1,00
10121 ARMADOR/FERREIRO	H	0,0686	17,8300 R\$	1,22
			Total: R\$	2,22

MATERIAIS

10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200	11,2700 R\$	0,23
10169 AÇO CA-60	KG	1,1500	4,5423 R\$	5,22
			Total: R\$	5,45
			Total Simples: R\$	7,67
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (25,92%): R\$	1,99
			Valor Geral: R\$	9,66

C1240 - ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 65 A100mm (2 1/2" A 4") - M

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO	H	0,3234	17,8300 R\$	5,77
12543 SERVENTE	H	0,2058	13,2100 R\$	2,72
			Total: R\$	8,49

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA	M3	0,0018	49,9800 R\$	0,09
10441 CAL HIDRATADA	KG	0,2200	1,0780 R\$	0,24
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	0,1800	0,4508 R\$	0,08
			Total: R\$	0,41
			Total Simples: R\$	8,90
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (25,92%): R\$	2,31
			Valor Geral: R\$	11,21

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA

10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3430	14,5200 R\$	4,98
12395 PINTOR	H	0,3920	17,8500 R\$	7,00
			Total: R\$	11,98

MATERIAIS

11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,5390 R\$	0,13
11490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200	11,8384 R\$	1,42
12096 TINTA LATEX	L	0,1700	14,3668 R\$	2,44
			Total: R\$	3,99
			Total Simples: R\$	15,97
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (25,92%): R\$	4,14
			Valor Geral: R\$	20,11

19.0 CORREDOR 02

C1064 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO	H	0,0686	17,8300 R\$	1,22
12543 SERVENTE	H	0,6860	13,2100 R\$	9,06
			Total: R\$	10,28

Total Simples: R\$ 10,28

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 2,66

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

Valor Geral: R\$ 12,94

C1071 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS - M2

MAO DE OBRA

	UND.	Coef.	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,2445	17,8300	R\$ 4,36
12543 SERVENTE	H	2,4500	13,2100	R\$ 32,36
Total:				R\$ 36,72
Total Simples:				R\$ 36,72
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (25,92%):				R\$ 9,52
Valor Geral:				R\$ 46,24

C1211 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP.= 20mm P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA

	UND.	Coef.	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,5880	17,8300	R\$ 10,48
12543 SERVENTE	H	0,7840	13,2100	R\$ 10,36
Total:				R\$ 20,84

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA	M3	0,0095	49,9800	R\$ 0,47
10112 ARENOSO	M3	0,0221	50,9600	R\$ 1,13
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	3,8000	0,4508	R\$ 1,71
Total:				R\$ 3,31
Total Simples:				R\$ 24,15
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (25,92%):				R\$ 6,26
Valor Geral:				R\$ 30,41

C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA

	UND.	Coef.	Preço	Total
11328 LADRILHISTA	H	0,7056	17,8300	R\$ 12,58
12543 SERVENTE	H	0,7056	13,2100	R\$ 9,32
Total:				R\$ 21,90

MATERIAIS

16498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	30,3800	R\$ 33,42
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,0000	1,9600	R\$ 11,76
Total:				R\$ 45,18
Total Simples:				R\$ 67,08
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (25,92%):				R\$ 17,39
Valor Geral:				R\$ 84,47

C2180 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm - M2

MAO DE OBRA

	UND.	Coef.	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,2450	17,8300	R\$ 4,37
12543 SERVENTE	H	0,5390	13,2100	R\$ 7,12
Total:				R\$ 11,49

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA	M3	0,0362	49,9800	R\$ 1,81
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	8,7600	0,4508	R\$ 3,95
Total:				R\$ 5,76
Total Simples:				R\$ 17,25


MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO

LOCAL: MULUNGU-CE

Encargos Sociais: **INCLUSO**
Valor BDI (25,92%): R\$ 4,47
Valor Geral: R\$ 21,72

C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO - M2

MAO DE OBRA		UND.	Coef.	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,5880	17,8300	R\$ 10,48
12543	SERVENTE	H	0,5880	13,2100	R\$ 7,77
					Total: R\$ 18,25
MATERIAIS					
16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	30,3702	R\$ 33,41
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,0000	1,9600	R\$ 11,76
					Total: R\$ 45,17
					Total Simples: R\$ 63,42
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI (25,92%): R\$ 16,44
					Valor Geral: R\$ 79,86

C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA		UND.	Coef.	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,1960	17,8300	R\$ 3,49
12543	SERVENTE	H	0,1960	13,2100	R\$ 2,59
					Total: R\$ 6,08
MATERIAIS					
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,2325	2,8028	R\$ 0,65
					Total: R\$ 0,65
					Total Simples: R\$ 6,73
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI (25,92%): R\$ 1,74
					Valor Geral: R\$ 8,47

C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES - M2

MAO DE OBRA		UND.	Coef.	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,0779	17,8300	R\$ 1,39
12543	SERVENTE	H	0,7840	13,2100	R\$ 10,36
					Total: R\$ 11,75
					Total Simples: R\$ 11,75
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI (25,92%): R\$ 3,05
					Valor Geral: R\$ 14,80

C1048 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		UND.	Coef.	Preço	Total
10728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	H	2,4500	89,3477	R\$ 218,90
10769	ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHP)	H	7,3500	18,8435	R\$ 138,50
					Total: R\$ 357,40
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	1,5000	12,9409	R\$ 19,41
					Total: R\$ 19,41
					Total Simples: R\$ 376,81
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI (25,92%): R\$ 97,67
					Valor Geral: R\$ 474,48



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO

LOCAL: MULUNGU-CE

Valor Geral: R\$ 17,64

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA

	UND.	Coef.	Preço	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3435	14,5200	R\$ 4,99
12395 PINTOR	H	0,3920	17,8500	R\$ 7,00
			Total:	R\$ 11,99

MATERIAIS

10035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	12,5244	R\$ 0,50
11100 ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	21,0308	R\$ 3,36
11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300	9,6824	R\$ 1,26
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000	0,5390	R\$ 0,22
			Total:	R\$ 5,34

Total Simples: R\$ 17,33

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 4,49

Valor Geral: R\$ 21,82

C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - M2

MAO DE OBRA

	UND.	Coef.	Preço	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,7840	14,5200	R\$ 11,38
12395 PINTOR	H	0,7840	17,8500	R\$ 13,99
			Total:	R\$ 25,37

MATERIAIS

10035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,0300	12,5244	R\$ 0,38
11100 ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	21,0308	R\$ 3,36
11346 LIXA PARA FERRO	UN	0,3000	1,2936	R\$ 0,39
12293 ZARCÃO	L	0,1200	19,9332	R\$ 2,39
			Total:	R\$ 6,52

Total Simples: R\$ 31,89

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 8,27

Valor Geral: R\$ 40,16

C2097 - RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=65 A 100mm (2 1/2" A 4") - M

MAO DE OBRA

	UND.	Coef.	Preço	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5880	14,5200	R\$ 8,54
12320 ENCANADOR	H	0,1960	17,8300	R\$ 3,49
			Total:	R\$ 12,03

Total Simples: R\$ 12,03

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 3,12

Valor Geral: R\$ 15,15

C0217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm - KG

MAO DE OBRA

	UND.	Coef.	Preço	Total
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0686	14,5200	R\$ 1,00
10121 ARMADOR/FERREIRO	H	0,0686	17,8300	R\$ 1,22
			Total:	R\$ 2,22

MATERIAIS

10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200	11,2700	R\$ 0,23
10169 AÇO CA-60	KG	1,1500	4,5423	R\$ 5,22
			Total:	R\$ 5,45

Total Simples: R\$ 7,67

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 1,99

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 31.018.907/0001-01

AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE

CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

Administrador e Engenheiro Civil

Rodrigo Mourão Rodrigues

RNP: 0616232390 CREA: 527352 CPF: 007.911.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

Valor Geral: R\$ 9,66

C1240 - ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 65 A100mm (2 1/2" A 4") - M

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,3234	17,8300	R\$ 5,77
H	0,2058	13,2100	R\$ 2,72
			Total: R\$ 8,49

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA
10441 CAL HIDRATADA
10805 CIMENTO PORTLAND

M3	0,0018	49,9800	R\$ 0,09
KG	0,2200	1,0780	R\$ 0,24
KG	0,1800	0,4508	R\$ 0,08
			Total: R\$ 0,41
			Total Simples: R\$ 8,90
			Encargos Sociais: INCLUSO
			Valor BDI (25,92%): R\$ 2,31
			Valor Geral: R\$ 11,21

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA

10045 AJUDANTE DE PINTOR
12395 PINTOR

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,3430	14,5200	R\$ 4,98
H	0,3920	17,8500	R\$ 7,00
			Total: R\$ 11,98

MATERIAIS

11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA
11490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX
12096 TINTA LATEX

UN	0,2500	0,5390	R\$ 0,13
L	0,1200	11,8384	R\$ 1,42
L	0,1700	14,3668	R\$ 2,44
			Total: R\$ 3,99
			Total Simples: R\$ 15,97
			Encargos Sociais: INCLUSO
			Valor BDI (25,92%): R\$ 4,14
			Valor Geral: R\$ 20,11

20.0 REFEITÓRIO

C1064 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,0686	17,8300	R\$ 1,22
H	0,6860	13,2100	R\$ 9,06
			Total: R\$ 10,28

Total Simples: R\$ 10,28
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 2,66
Valor Geral: R\$ 12,94

C1071 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,2445	17,8300	R\$ 4,36
H	2,4500	13,2100	R\$ 32,36
			Total: R\$ 36,72

Total Simples: R\$ 36,72
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 9,52
Valor Geral: R\$ 46,24

C1211 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP.= 20mm P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA

UND.	Coef.	Preço	Total
------	-------	-------	-------


MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO

LOCAL: MULUNGU-CE

12391	PEDREIRO	H	0,5880	17,8300	R\$	10,48
12543	SERVENTE	H	0,7840	13,2100	R\$	10,36
					Total:	R\$ 20,84

MATERIAIS

10109	AREIA MEDIA	M3	0,0095	49,9800	R\$	0,47
10112	ARENOSO	M3	0,0221	50,9600	R\$	1,13
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,8000	0,4508	R\$	1,71
					Total:	R\$ 3,31
					Total Simples:	R\$ 24,15
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI (25,92%):	R\$ 6,26
					Valor Geral:	R\$ 30,41

C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA

11328	LADRILHISTA	UND.	Coef.	Preço	Total	
11328	LADRILHISTA	H	0,7056	17,8300	R\$ 12,58	
12543	SERVENTE	H	0,7056	13,2100	R\$ 9,32	
					Total:	R\$ 21,90

MATERIAIS

16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	30,3800	R\$	33,42
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,0000	1,9500	R\$	11,76
					Total:	R\$ 45,18
					Total Simples:	R\$ 67,08
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI (25,92%):	R\$ 17,39
					Valor Geral:	R\$ 84,47

C2180 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm - M2

MAO DE OBRA

12391	PEDREIRO	UND.	Coef.	Preço	Total	
12391	PEDREIRO	H	0,2450	17,8300	R\$ 4,37	
12543	SERVENTE	H	0,5390	13,2100	R\$ 7,12	
					Total:	R\$ 11,49

MATERIAIS

10109	AREIA MEDIA	M3	0,0362	49,9800	R\$	1,81
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	8,7600	0,4508	R\$	3,95
					Total:	R\$ 5,76
					Total Simples:	R\$ 17,25
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI (25,92%):	R\$ 4,47
					Valor Geral:	R\$ 21,72

C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO - M2

MAO DE OBRA

11328	LADRILHISTA	UND.	Coef.	Preço	Total	
11328	LADRILHISTA	H	0,5880	17,8300	R\$ 10,48	
12543	SERVENTE	H	0,5880	13,2100	R\$ 7,77	
					Total:	R\$ 18,25

MATERIAIS

16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	30,3702	R\$	33,41
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,0000	1,9600	R\$	11,76
					Total:	R\$ 45,17
					Total Simples:	R\$ 63,42
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI (25,92%):	R\$ 16,44
					Valor Geral:	R\$ 79,86

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO

LOCAL: MULUNGU-CE

C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA

11328 LADRILHISTA
12543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,1960	17,8300	R\$ 3,49
H	0,1960	13,2100	R\$ 2,59
Total:			R\$ 6,08

MATERIAIS

10118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO

KG	0,2325	2,8028	R\$ 0,65
Total:			R\$ 0,65
Total Simples:			R\$ 6,73
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 1,74
Valor Geral:			R\$ 8,47

C1048 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

10728 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)
10769 ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHP)

UND.	Coef.	Preço	Total
H	2,4500	89,3477	R\$ 218,90
H	7,3500	18,8435	R\$ 138,50
Total:			R\$ 357,40

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

H	1,5000	12,9409	R\$ 19,41
Total:			R\$ 19,41
Total Simples:			R\$ 376,81
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 97,67
Valor Geral:			R\$ 474,48

C4482 - FORRO PACOTE C/ PERFIL "T" EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM - M2

MATERIAIS

18307 FORRO PACOTE C/ PERFIL "T" EM AÇO

UND.	Coef.	Preço	Total
M2	1,0000	49,4214	R\$ 49,42
Total:			R\$ 49,42
Total Simples:			R\$ 49,42
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 12,81
Valor Geral:			R\$ 62,23

C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - M2

MAO DE OBRA

10045 AJUDANTE DE PINTOR
12395 PINTOR

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,7840	14,5200	R\$ 11,38
H	0,7840	17,8500	R\$ 13,99
Total:			R\$ 25,37

MATERIAIS

10035 AGUARRAZ MINERAL
11100 ESMALTE SINTETICO
11346 LIXA PARA FERRO
12293 ZARCÃO

L	0,0300	12,5244	R\$ 0,38
L	0,1600	21,0308	R\$ 3,36
UN	0,3000	1,2936	R\$ 0,39
L	0,1200	19,9332	R\$ 2,39
Total:			R\$ 6,52
Total Simples:			R\$ 31,89
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 8,27
Valor Geral:			R\$ 40,16

C2097 - RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=65 A 100mm (2 1/2" A 4") - M

MAO DE OBRA

UND.	Coef.	Preço	Total
------	-------	-------	-------

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO

LOCAL: MULUNGU-CE

10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5880	14,5200	R\$	8,54
12320	ENCANADOR	H	0,1960	17,8300	R\$	3,49
						Total: R\$ 12,03
						Total Simples: R\$ 12,03
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 3,12
						Valor Geral: R\$ 15,15

C0217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm - KG

MAO DE OBRA

	UND.	Coef.	Preço	Total
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0686	14,5200 R\$ 1,00
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0686	17,8300 R\$ 1,22
				Total: R\$ 2,22

MATERIAIS

10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200	11,2700 R\$ 0,23
10169	AÇO CA-60	KG	1,1500	4,5423 R\$ 5,22
				Total: R\$ 5,45
				Total Simples: R\$ 7,67
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI (25,92%): R\$ 1,99
				Valor Geral: R\$ 9,66

C1240 - ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 65 A100mm (2 1/2" A 4") - M

MAO DE OBRA

12391	PEDREIRO	H	0,3234	17,8300 R\$ 5,77
12543	SERVEVENTE	H	0,2058	13,2100 R\$ 2,72
				Total: R\$ 8,49

MATERIAIS

10109	AREIA MEDIA	M3	0,0018	49,9800 R\$ 0,09
10441	CAL HIDRATADA	KG	0,2200	1,0780 R\$ 0,24
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,1800	0,4508 R\$ 0,08
				Total: R\$ 0,41
				Total Simples: R\$ 8,90
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI (25,92%): R\$ 2,31
				Valor Geral: R\$ 11,21

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA

10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3430	14,5200 R\$ 4,98
12395	PINTOR	H	0,3920	17,8500 R\$ 7,00
				Total: R\$ 11,98

MATERIAIS

11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,5390 R\$ 0,13
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200	11,8384 R\$ 1,42
12096	TINTA LATEX	L	0,1700	14,3668 R\$ 2,44
				Total: R\$ 3,99
				Total Simples: R\$ 15,97
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI (25,92%): R\$ 4,14
				Valor Geral: R\$ 20,11

21.0 COZINHA

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

C1064 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO - M2

MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO
I2543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,0686	17,8300	R\$ 1,22
H	0,6860	13,2100	R\$ 9,06
Total:			R\$ 10,28
Total Simples:			R\$ 10,28
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 2,66
Valor Geral:			R\$ 12,94

C1071 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS - M2

MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO
I2543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,2445	17,8300	R\$ 4,36
H	2,4500	13,2100	R\$ 32,36
Total:			R\$ 36,72
Total Simples:			R\$ 36,72
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 9,52
Valor Geral:			R\$ 46,24

C1211 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP.= 20mm P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO
I2543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,5880	17,8300	R\$ 10,48
H	0,7840	13,2100	R\$ 10,36
Total:			R\$ 20,84

MATERIAIS

I0109 AREIA MEDIA
I0112 ARENOSO
I0805 CIMENTO PORTLAND

M3	0,0095	49,9800	R\$ 0,47
M3	0,0221	50,9600	R\$ 1,13
KG	3,8000	0,4508	R\$ 1,71
Total:			R\$ 3,31
Total Simples:			R\$ 24,15
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 6,26
Valor Geral:			R\$ 30,41

C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA

I1328 LADRILHISTA
I2543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,7056	17,8300	R\$ 12,58
H	0,7056	13,2100	R\$ 9,32
Total:			R\$ 21,90

MATERIAIS

I6498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4
I6508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS

M2	1,1000	30,3800	R\$ 33,42
KG	6,0000	1,9600	R\$ 11,76
Total:			R\$ 45,18
Total Simples:			R\$ 67,08
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 17,39
Valor Geral:			R\$ 84,47

C2180 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm - M2

MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,2450	17,8300	R\$ 4,37

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

12543	SERVENTE	H	0,5390	13,2100	R\$	7,12
						Total: R\$ 11,49
MATERIAIS						
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0362	49,9800	R\$	1,81
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	8,7600	0,4508	R\$	3,95
						Total: R\$ 5,76
						Total Simples: R\$ 17,25
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 4,47
						Valor Geral: R\$ 21,72

C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO - M2

MAO DE OBRA						
11328	LADRILHISTA	UND.	Coef.	Preço	Total	
		H	0,5880	17,8300	R\$	10,48
12543	SERVENTE	H	0,5880	13,2100	R\$	7,77
						Total: R\$ 18,25
MATERIAIS						
16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	30,3702	R\$	33,41
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,0000	1,9600	R\$	11,76
						Total: R\$ 45,17
						Total Simples: R\$ 63,42
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 16,44
						Valor Geral: R\$ 79,86

C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA						
11328	LADRILHISTA	UND.	Coef.	Preço	Total	
		H	0,1960	17,8300	R\$	3,49
12543	SERVENTE	H	0,1960	13,2100	R\$	2,59
						Total: R\$ 6,08
MATERIAIS						
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,2325	2,8028	R\$	0,65
						Total: R\$ 0,65
						Total Simples: R\$ 6,73
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 1,74
						Valor Geral: R\$ 8,47

C1048 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)						
10728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	UND.	Coef.	Preço	Total	
		H	2,4500	89,3477	R\$	218,90
10769	ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHP)	H	7,3500	18,8435	R\$	138,50
						Total: R\$ 357,40
MAO DE OBRA						
12543	SERVENTE	H	1,5000	12,9409	R\$	19,41
						Total: R\$ 19,41
						Total Simples: R\$ 376,81
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 97,67
						Valor Geral: R\$ 474,48

C4482 - FORRO PACOTE C/ PERFIL "T" EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM - M2

MATERIAIS						
18307	FORRO PACOTE C/ PERFIL "T" EM AÇO	UND.	Coef.	Preço	Total	
		M2	1,0000	49,4214	R\$	49,42
						Total: R\$ 49,42
						Total Simples: R\$ 49,42

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

Encargos Sociais: **INCLUSO**
Valor BDI (25,92%): R\$ 12,81
Valor Geral: R\$ 62,23

C2097 - RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=65 A 100mm (2 1/2" A 4") - M

MAO DE OBRA

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR
I2320 ENCANADOR

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,5880	14,5200	R\$ 8,54
H	0,1960	17,8300	R\$ 3,49
Total:			R\$ 12,03
Total Simples:			R\$ 12,03
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 3,12
Valor Geral:			R\$ 15,15

C0217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm - KG

MAO DE OBRA

I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO
I0121 ARMADOR/FERREIRO

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,0686	14,5200	R\$ 1,00
H	0,0686	17,8300	R\$ 1,22
Total:			R\$ 2,22
Total Simples:			R\$ 7,67
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 1,99
Valor Geral:			R\$ 9,66

C1240 - ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 65 A100mm (2 1/2" A 4") - M

MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO
I2543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,3234	17,8300	R\$ 5,77
H	0,2058	13,2100	R\$ 2,72
Total:			R\$ 8,49

MATERIAIS

I0109 AREIA MEDIA
I0441 CAL HIDRATADA
I0805 CIMENTO PORTLAND

M3	0,0018	49,9800	R\$ 0,09
KG	0,2200	1,0780	R\$ 0,24
KG	0,1800	0,4508	R\$ 0,08
Total:			R\$ 0,41
Total Simples:			R\$ 8,90
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 2,31
Valor Geral:			R\$ 11,21

C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES - M2

MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO
I2543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,0779	17,8300	R\$ 1,39
H	0,7840	13,2100	R\$ 10,36
Total:			R\$ 11,75
Total Simples:			R\$ 11,75

Encargos Sociais: **INCLUSO**
Valor BDI (25,92%): R\$ 3,05
Valor Geral: R\$ 14,80

C1987 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m - UN

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

MAO DE OBRA	UND.	Coef.	Preço	Total
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,6750	14,5200	R\$ 53,36
10498 CARPINTEIRO	H	3,6750	17,8300	R\$ 65,53
12391 PEDREIRO	H	1,3720	17,8300	R\$ 24,46
12543 SERVENTE	H	1,3720	13,2100	R\$ 18,12
			Total:	R\$ 161,47
MATERIAIS				
10109 AREIA MEDIA	M3	0,0106	49,9800	R\$ 0,53
10209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	1,0000	120,9810	R\$ 120,98
10441 CAL HIDRATADA	KG	1,7200	1,0780	R\$ 1,85
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,4508	R\$ 0,78
11031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3,0000	24,1766	R\$ 72,53
11155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000	45,0800	R\$ 45,08
11240 GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	2,0000	35,9268	R\$ 71,85
11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,2646	R\$ 2,12
11708 PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	UN	1,0000	187,3662	R\$ 187,37
11724 PREGO	KG	0,2000	11,0348	R\$ 2,21
11919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	1,3524	R\$ 8,11
			Total:	R\$ 513,41
			Total Simples:	R\$ 674,88
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (25,92%):	R\$ 174,93
			Valor Geral:	R\$ 849,81

C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS - M2

MAO DE OBRA	UND.	Coef.	Preço	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2940	14,5200	R\$ 4,27
12395 PINTOR	H	0,3425	17,8500	R\$ 6,11
			Total:	R\$ 10,38
MATERIAIS				
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,5000	0,5390	R\$ 0,27
11512 MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	KG	0,4500	7,4676	R\$ 3,36
			Total:	R\$ 3,63
			Total Simples:	R\$ 14,01
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (25,92%):	R\$ 3,63
			Valor Geral:	R\$ 17,64

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA	UND.	Coef.	Preço	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3435	14,5200	R\$ 4,99
12395 PINTOR	H	0,3920	17,8500	R\$ 7,00
			Total:	R\$ 11,99
MATERIAIS				
10035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	12,5244	R\$ 0,50
11100 ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	21,0308	R\$ 3,36
11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300	9,6824	R\$ 1,26
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000	0,5390	R\$ 0,22
			Total:	R\$ 5,34
			Total Simples:	R\$ 17,33
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (25,92%):	R\$ 4,49
			Valor Geral:	R\$ 21,82

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 907.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

MAO DE OBRA

10045 AJUDANTE DE PINTOR
12395 PINTOR

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,3430	14,5200	R\$ 4,98
H	0,3920	17,8500	R\$ 7,00
Total:			R\$ 11,98

MATERIAIS

11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA
11490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX
12096 TINTA LATEX

UN	0,2500	0,5390	R\$ 0,13
L	0,1200	11,8384	R\$ 1,42
L	0,1700	14,3668	R\$ 2,44
Total:			R\$ 3,99

Total Simples: R\$ 15,97
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 4,14
Valor Geral: R\$ 20,11

C2270 - SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 2" (INSTALADO) - UN

MAO DE OBRA

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR
12320 ENCANADOR

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,9800	14,5200	R\$ 14,23
H	0,6370	17,8300	R\$ 11,36
Total:			R\$ 25,59

MATERIAIS

11180 FITA DE VEDAÇÃO
11861 SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2"

M	0,2800	0,1960	R\$ 0,05
UN	1,0000	89,1506	R\$ 89,15
Total:			R\$ 89,20

Total Simples: R\$ 114,79
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 29,75
Valor Geral: R\$ 144,54

C4820 - TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " - UN

MAO DE OBRA

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR
12320 ENCANADOR

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,6370	14,5200	R\$ 9,25
H	0,6370	17,8300	R\$ 11,36
Total:			R\$ 20,61

MATERIAIS

11180 FITA DE VEDAÇÃO
19100 TORN. CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " (REF

M	0,2800	0,1960	R\$ 0,05
UN	1,0000	67,9042	R\$ 67,90
Total:			R\$ 67,95

Total Simples: R\$ 88,56
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 22,95
Valor Geral: R\$ 111,51

22.0 DISPENSA

C1064 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE


UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,0686	17,8300	R\$ 1,22
H	0,6860	13,2100	R\$ 9,06
Total:			R\$ 10,28

Total Simples: R\$ 10,28
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 2,66
Valor Geral: R\$ 12,94



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO

LOCAL: MULUNGU-CE

C1071 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS - M2

MAO DE OBRA	UND.	Coef.	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,2445	17,8300 R\$	4,36
12543 SERVENTE	H	2,4500	13,2100 R\$	32,36
			Total:	R\$ 36,72
			Total Simples:	R\$ 36,72
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (25,92%):	R\$ 9,52
			Valor Geral:	R\$ 46,24

C1211 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP.= 20mm P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA	UND.	Coef.	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,5880	17,8300 R\$	10,48
12543 SERVENTE	H	0,7840	13,2100 R\$	10,36
			Total:	R\$ 20,84
MATERIAIS				
10109 AREIA MEDIA	M3	0,0095	49,9800 R\$	0,47
10112 ARENOSO	M3	0,0221	50,9600 R\$	1,13
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	3,8000	0,4508 R\$	1,71
			Total:	R\$ 3,31
			Total Simples:	R\$ 24,15
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (25,92%):	R\$ 6,26
			Valor Geral:	R\$ 30,41

C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA	UND.	Coef.	Preço	Total
11328 LADRILHISTA	H	0,7056	17,8300 R\$	12,58
12543 SERVENTE	H	0,7056	13,2100 R\$	9,32
			Total:	R\$ 21,90
MATERIAIS				
16498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	30,3800 R\$	33,42
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,0000	1,9600 R\$	11,76
			Total:	R\$ 45,18
			Total Simples:	R\$ 67,08
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (25,92%):	R\$ 17,39
			Valor Geral:	R\$ 84,47

C2180 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm - M2

MAO DE OBRA	UND.	Coef.	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,2450	17,8300 R\$	4,37
12543 SERVENTE	H	0,5390	13,2100 R\$	7,12
			Total:	R\$ 11,49
MATERIAIS				
10109 AREIA MEDIA	M3	0,0362	49,9800 R\$	1,81
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	8,7600	0,4508 R\$	3,95
			Total:	R\$ 5,76
			Total Simples:	R\$ 17,25
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (25,92%):	R\$ 4,47
			Valor Geral:	R\$ 21,72

C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO - M2

MAO DE OBRA	UND.	Coef.	Preço	Total
11328 LADRILHISTA	H	0,5880	17,8300 R\$	10,48

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

I2543	SERVENTE	H	0,5880	13,2100	R\$	7,77
						Total: R\$ 18,25
MATERIAIS						
I6498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	30,3702	R\$	33,41
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,0000	1,9600	R\$	11,76
						Total: R\$ 45,17
						Total Simples: R\$ 63,42
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 16,44
						Valor Geral: R\$ 79,86

C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA						
I1328	LADRILHISTA	UND.	Coef.	Preço	Total	
		H	0,1960	17,8300	R\$	3,49
I2543	SERVENTE	H	0,1960	13,2100	R\$	2,59
						Total: R\$ 6,08
MATERIAIS						
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,2325	2,8028	R\$	0,65
						Total: R\$ 0,65
						Total Simples: R\$ 6,73
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 1,74
						Valor Geral: R\$ 8,47

C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES - M2

MAO DE OBRA						
I2391	PEDREIRO	UND.	Coef.	Preço	Total	
		H	0,0779	17,8300	R\$	1,39
I2543	SERVENTE	H	0,7840	13,2100	R\$	10,36
						Total: R\$ 11,75
						Total Simples: R\$ 11,75
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 3,05
						Valor Geral: R\$ 14,80

C1986 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m - UN

MAO DE OBRA						
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	UND.	Coef.	Preço	Total	
		H	3,6750	14,5200	R\$	53,36
I0498	CARPINTEIRO	H	3,6750	17,8300	R\$	65,53
I2391	PEDREIRO	H	1,3720	17,8300	R\$	24,46
I2543	SERVENTE	H	1,3720	13,2100	R\$	18,12
						Total: R\$ 161,47
MATERIAIS						
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0106	49,9800	R\$	0,53
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	1,0000	120,9810	R\$	120,98
I0441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200	1,0780	R\$	1,85
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,4508	R\$	0,78
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3,0000	24,1766	R\$	72,53
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000	45,0800	R\$	45,08
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	2,0000	35,9268	R\$	71,85
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,2646	R\$	2,12
I1707	PORTA LISA DE CEDRO 0.70X2.10M	UN	1,0000	163,6502	R\$	163,65
I1724	PREGO	KG	0,2000	11,0348	R\$	2,21
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	1,3524	R\$	8,11

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

Total: R\$ 489,69
Total Simples: R\$ 651,16
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 168,78
Valor Geral: R\$ 819,94

C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS - M2

MAO DE OBRA

10045 AJUDANTE DE PINTOR
12395 PINTOR

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,2940	14,5200 R\$	4,27
H	0,3425	17,8500 R\$	6,11
			Total: R\$ 10,38

MATERIAIS

11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA
11512 MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO

UN	0,5000	0,5390 R\$	0,27
KG	0,4500	7,4676 R\$	3,36
			Total: R\$ 3,63

Total Simples: R\$ 14,01
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 3,63
Valor Geral: R\$ 17,64

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA

10045 AJUDANTE DE PINTOR
12395 PINTOR

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,3435	14,5200 R\$	4,99
H	0,3920	17,8500 R\$	7,00
			Total: R\$ 11,99

MATERIAIS

10035 AGUARRAZ MINERAL
11100 ESMALTE SINTETICO
11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA

L	0,0400	12,5244 R\$	0,50
L	0,1600	21,0308 R\$	3,36
L	0,1300	9,6824 R\$	1,26
UN	0,4000	0,5390 R\$	0,22
			Total: R\$ 5,34

Total Simples: R\$ 17,33
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 4,49
Valor Geral: R\$ 21,82

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA

10045 AJUDANTE DE PINTOR
12395 PINTOR

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,3430	14,5200 R\$	4,98
H	0,3920	17,8500 R\$	7,00
			Total: R\$ 11,98

MATERIAIS

11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA
11490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX
12096 TINTA LATEX

UN	0,2500	0,5390 R\$	0,13
L	0,1200	11,8384 R\$	1,42
L	0,1700	14,3668 R\$	2,44
			Total: R\$ 3,99

Total Simples: R\$ 15,97
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 4,14
Valor Geral: R\$ 20,11

23.0 ROUPA SUJA

C1064 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,0686	17,8300 R\$	1,22
H	0,6860	13,2100 R\$	9,06

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232350 CREA: 327352 CPF: 907.911.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

Total: R\$ 10,28

Total Simples: R\$ 10,28

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 2,66

Valor Geral: R\$ 12,94

C1071 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,2445	17,8300	R\$ 4,36
H	2,4500	13,2100	R\$ 32,36
			Total: R\$ 36,72
			Total Simples: R\$ 36,72
			Encargos Sociais: INCLUSO
			Valor BDI (25,92%): R\$ 9,52
			Valor Geral: R\$ 46,24

C1211 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP.= 20mm P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,5880	17,8300	R\$ 10,48
H	0,7840	13,2100	R\$ 10,36
			Total: R\$ 20,84

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA
10112 ARENOSO
10805 CIMENTO PORTLAND

M3	0,0095	49,9800	R\$ 0,47
M3	0,0221	50,9600	R\$ 1,13
KG	3,8000	0,4508	R\$ 1,71
			Total: R\$ 3,31
			Total Simples: R\$ 24,15
			Encargos Sociais: INCLUSO
			Valor BDI (25,92%): R\$ 6,26
			Valor Geral: R\$ 30,41

C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA

13328 LADRILHISTA
12543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,7056	17,8300	R\$ 12,58
H	0,7056	13,2100	R\$ 9,32
			Total: R\$ 21,90

MATERIAIS

16498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS

M2	1,1000	30,3800	R\$ 33,42
KG	6,0000	1,9600	R\$ 11,76
			Total: R\$ 45,18
			Total Simples: R\$ 67,08
			Encargos Sociais: INCLUSO
			Valor BDI (25,92%): R\$ 17,39
			Valor Geral: R\$ 84,47

C2180 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,2450	17,8300	R\$ 4,37
H	0,5390	13,2100	R\$ 7,12
			Total: R\$ 11,49

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA
10805 CIMENTO PORTLAND

M3	0,0362	49,9800	R\$ 1,81
KG	8,7600	0,4508	R\$ 3,95
			Total: R\$ 5,76
			Total Simples: R\$ 17,25

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232350 CREA: 327352 CPF: 007011153-78