



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

Total Simples: R\$ 429,18
 Encargos Sociais: INCLUSO
 Valor BDI (25,92%): R\$ 111,24
 Valor Geral: R\$ 540,42

C0797 - CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) - UN

MAO DE OBRA

I2320 ENCANADOR

MATERIAIS

I0796 CHUVEIRO PLASTICO

I1180 FITA DE VEDAÇÃO

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,2450	17,8300	R\$ 4,37
			Total: R\$ 4,37
UN	1,0000	6,3700	R\$ 6,37
M	0,3500	0,1960	R\$ 0,07
			Total: R\$ 6,44
			Total Simples: R\$ 10,81
			Encargos Sociais: INCLUSO
			Valor BDI (25,92%): R\$ 2,80
			Valor Geral: R\$ 13,61

38.0 WC FEM.

C1064 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO - M2

MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO

I2543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,0686	17,8300	R\$ 1,22
H	0,6860	13,2100	R\$ 9,06
			Total: R\$ 10,28
			Total Simples: R\$ 10,28
			Encargos Sociais: INCLUSO
			Valor BDI (25,92%): R\$ 2,66
			Valor Geral: R\$ 12,94

C1071 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS - M2

MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO

I2543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,2445	17,8300	R\$ 4,36
H	2,4500	13,2100	R\$ 32,36
			Total: R\$ 36,72
			Total Simples: R\$ 36,72
			Encargos Sociais: INCLUSO
			Valor BDI (25,92%): R\$ 9,52
			Valor Geral: R\$ 46,24

C1211 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP.= 20mm P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO

I2543 SERVENTE

MATERIAIS

I0109 AREIA MEDIA

I0112 ARENOSO

I0805 CIMENTO PORTLAND

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,5880	17,8300	R\$ 10,48
H	0,7840	13,2100	R\$ 10,36
			Total: R\$ 20,84
M3	0,0095	49,9800	R\$ 0,47
M3	0,0221	50,9600	R\$ 1,13
KG	3,8000	0,4508	R\$ 1,71
			Total: R\$ 3,31
			Total Simples: R\$ 24,15
			Encargos Sociais: INCLUSO
			Valor BDI (25,92%): R\$ 6,26
			Valor Geral: R\$ 30,41

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 31.018.907/0001-01
 AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
 HIDROLÂNDIA-CE
 CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
 CNPJ: 31.018.907/0001-01
 Administrador e Engenheiro Civil
 Rodrigo Mourão Rodrigues
 RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.111.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA		UND.	Coef.	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,7056	17,8300	R\$ 12,58
12543	SERVEnte	H	0,7056	13,2100	R\$ 9,32
					Total: R\$ 21,90
MATERIAIS					
16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	30,3800	R\$ 33,42
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,0000	1,9600	R\$ 11,76
					Total: R\$ 45,18
					Total Simples: R\$ 67,08
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI (25,92%): R\$ 17,39
					Valor Geral: R\$ 84,47

C2180 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm - M2

MAO DE OBRA		UND.	Coef.	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,2450	17,8300	R\$ 4,37
12543	SERVEnte	H	0,5390	13,2100	R\$ 7,12
					Total: R\$ 11,49
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0362	49,9800	R\$ 1,81
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	8,7600	0,4508	R\$ 3,95
					Total: R\$ 5,76
					Total Simples: R\$ 17,25
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI (25,92%): R\$ 4,47
					Valor Geral: R\$ 21,72

C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO - M2

MAO DE OBRA		UND.	Coef.	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,5880	17,8300	R\$ 10,48
12543	SERVEnte	H	0,5880	13,2100	R\$ 7,77
					Total: R\$ 18,25
MATERIAIS					
16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	30,3702	R\$ 33,41
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,0000	1,9600	R\$ 11,76
					Total: R\$ 45,17
					Total Simples: R\$ 63,42
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI (25,92%): R\$ 16,44
					Valor Geral: R\$ 79,86

C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA		UND.	Coef.	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,1960	17,8300	R\$ 3,49
12543	SERVEnte	H	0,1960	13,2100	R\$ 2,59
					Total: R\$ 6,08
MATERIAIS					
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,2325	2,8028	R\$ 0,65
					Total: R\$ 0,65
					Total Simples: R\$ 6,73
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI (25,92%): R\$ 1,74

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 *PF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

Valor Geral: R\$ 8,47

C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES - M2

MAO DE OBRA

	UND.	Coef.	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,0779	17,8300	R\$ 1,39
12543 SERVENTE	H	0,7840	13,2100	R\$ 10,36
			Total:	R\$ 11,75
			Total Simples:	R\$ 11,75
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (25,92%):	R\$ 3,05
			Valor Geral:	R\$ 14,80

C1985 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m - UN

MAO DE OBRA

	UND.	Coef.	Preço	Total
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,6750	14,5200	R\$ 53,36
10498 CARPINTEIRO	H	3,6750	17,8300	R\$ 65,53
12391 PEDREIRO	H	1,3720	17,8300	R\$ 24,46
12543 SERVENTE	H	1,3720	13,2100	R\$ 18,12
			Total:	R\$ 161,47

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA	M3	0,0106	49,9800	R\$ 0,53
10209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	1,0000	120,9810	R\$ 120,98
10441 CAL HIDRATADA	KG	1,7200	1,0780	R\$ 1,85
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,4508	R\$ 0,78
11031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3,0000	24,1766	R\$ 72,53
11155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000	45,0800	R\$ 45,08
11240 GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	2,0000	35,9268	R\$ 71,85
11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,2646	R\$ 2,12
11706 PORTA LISA DE CEDRO 0.60X2.10M	UN	1,0000	139,9342	R\$ 139,93
11724 PREGO	KG	0,2000	11,0348	R\$ 2,21
11919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	1,3524	R\$ 8,11
			Total:	R\$ 465,97
			Total Simples:	R\$ 627,44
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (25,92%):	R\$ 162,63
			Valor Geral:	R\$ 790,07

C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS - M2

MAO DE OBRA

	UND.	Coef.	Preço	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2940	14,5200	R\$ 4,27
12395 PINTOR	H	0,3425	17,8500	R\$ 6,11
			Total:	R\$ 10,38

MATERIAIS

11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,5000	0,5390	R\$ 0,27
11512 MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO	KG	0,4500	7,4676	R\$ 3,36
			Total:	R\$ 3,63
			Total Simples:	R\$ 14,01
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (25,92%):	R\$ 3,63
			Valor Geral:	R\$ 17,64

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA

	UND.	Coef.	Preço	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3435	14,5200	R\$ 4,99

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORA MOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 06162232390 CREA: 127352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO

LOCAL: MULUNGU-CE

UND.	Coef.	Preço	Total
12395	PINTOR	H	0,3920 17,8500 R\$ 7,00
			Total: R\$ 11,99
MATERIAIS			
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400 12,5244 R\$ 0,50
11100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600 21,0308 R\$ 3,36
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300 9,6824 R\$ 1,26
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000 0,5390 R\$ 0,22
			Total: R\$ 5,34
			Total Simples: R\$ 17,33
			Encargos Sociais: INCLUSO
			Valor BDI (25,92%): R\$ 4,49
			Valor Geral: R\$ 21,82

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

UND.	Coef.	Preço	Total
MAO DE OBRA			
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3430 14,5200 R\$ 4,98
12395	PINTOR	H	0,3920 17,8500 R\$ 7,00
			Total: R\$ 11,98
MATERIAIS			
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500 0,5390 R\$ 0,13
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200 11,8384 R\$ 1,42
12096	TINTA LATEX	L	0,1700 14,3668 R\$ 2,44
			Total: R\$ 3,99
			Total Simples: R\$ 15,97
			Encargos Sociais: INCLUSO
			Valor BDI (25,92%): R\$ 4,14
			Valor Geral: R\$ 20,11

C1618 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS - UN

UND.	Coef.	Preço	Total
MAO DE OBRA			
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,2340 14,5200 R\$ 46,96
12320	ENCANADOR	H	3,2340 17,8300 R\$ 57,66
			Total: R\$ 104,62
MATERIAIS			
10301	BUCHA PLASTICA 8MM	UN	2,0000 0,1764 R\$ 0,35
11091	ENGATE CROMADO	UN	2,0000 15,7388 R\$ 31,48
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,1200 0,1960 R\$ 0,22
11343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	UN	1,0000 160,6906 R\$ 160,69
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	UN	2,0000 1,6856 R\$ 3,37
11864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1,0000 84,1820 R\$ 84,18
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	UN	1,0000 64,8172 R\$ 64,82
			Total: R\$ 345,11
			Total Simples: R\$ 449,73
			Encargos Sociais: INCLUSO
			Valor BDI (25,92%): R\$ 116,57
			Valor Geral: R\$ 566,30

C0349 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL - UN

UND.	Coef.	Preço	Total
MAO DE OBRA			
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,9600 14,5200 R\$ 28,46
12320	ENCANADOR	H	1,9600 17,8300 R\$ 34,95
			Total: R\$ 63,41
MATERIAIS			

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

I0170	BACIA LOUÇA BRANCA COM SAÍDA HORIZONTAL	UN	1,0000	108,5840	R\$	108,58
I0301	BUCHA PLASTICA 8MM	UN	2,0000	0,1764	R\$	0,35
I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN	1,0000	186,2000	R\$	186,20
I0848	CONEXÃO 4"X48MM PARA BACIA C/SAÍDA HORIZONTAL	UN	1,0000	22,1774	R\$	22,18
I1091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000	15,7388	R\$	15,74
I1092	ENGATE DE PVC	UN	1,0000	4,8412	R\$	4,84
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,5600	0,1960	R\$	0,11
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	UN	2,0000	1,6856	R\$	3,37
I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN	1,0000	24,4020	R\$	24,40
						Total: R\$ 365,77
						Total Simples: R\$ 429,18
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 111,24
						Valor Geral: R\$ 540,42

C0797 - CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) - UN

MAO DE OBRA

I2320 ENCANADOR

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,2450	17,8300	R\$ 4,37
			Total: R\$ 4,37

MATERIAIS

I0796 CHUVEIRO PLASTICO

I1180 FITA DE VEDAÇÃO

UN	1,0000	6,3700	R\$ 6,37
M	0,3500	0,1960	R\$ 0,07
			Total: R\$ 6,44

Total Simples: R\$ 10,81

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 2,80

Valor Geral: R\$ 13,61

39.0 CORREDOR 05

C1064 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO - M2

MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO

I2543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,0686	17,8300	R\$ 1,22
H	0,6860	13,2100	R\$ 9,06
			Total: R\$ 10,28

Total Simples: R\$ 10,28

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 2,66

Valor Geral: R\$ 12,94

C1071 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS - M2

MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO

I2543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,2445	17,8300	R\$ 4,36
H	2,4500	13,2100	R\$ 32,36
			Total: R\$ 36,72

Total Simples: R\$ 36,72

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 9,52

Valor Geral: R\$ 46,24


C1211 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP.= 20mm P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA

UND.	Coef.	Preço	Total
------	-------	-------	-------

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

12391	PEDREIRO	H	0,5880	17,8300	R\$	10,48
12543	SERVENTE	H	0,7840	13,2100	R\$	10,36
						Total: R\$ 20,84
MATERIAIS						
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0095	49,9800	R\$	0,47
10112	ARENOSO	M3	0,0221	50,9600	R\$	1,13
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,8000	0,4508	R\$	1,71
						Total: R\$ 3,31
						Total Simples: R\$ 24,15
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 6,26
						Valor Geral: R\$ 30,41

C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA						
11328	LADRILHISTA	UND.	Coef.	Preço	Total	
12543	SERVENTE	H	0,7056	17,8300	R\$	12,58
						R\$ 9,32
						Total: R\$ 21,90
MATERIAIS						
16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	30,3800	R\$	33,42
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,0000	1,9600	R\$	11,76
						Total: R\$ 45,18
						Total Simples: R\$ 67,08
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 17,39
						Valor Geral: R\$ 84,47

C2180 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm - M2

MAO DE OBRA						
12391	PEDREIRO	UND.	Coef.	Preço	Total	
12543	SERVENTE	H	0,2450	17,8300	R\$	4,37
						R\$ 7,12
						Total: R\$ 11,49
MATERIAIS						
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0362	49,9800	R\$	1,81
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	8,7600	0,4508	R\$	3,95
						Total: R\$ 5,76
						Total Simples: R\$ 17,25
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 4,47
						Valor Geral: R\$ 21,72

C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO - M2

MAO DE OBRA						
11328	LADRILHISTA	UND.	Coef.	Preço	Total	
12543	SERVENTE	H	0,5880	17,8300	R\$	10,48
						R\$ 7,77
						Total: R\$ 18,25
MATERIAIS						
16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	30,3702	R\$	33,41
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,0000	1,9600	R\$	11,76
						Total: R\$ 45,17
						Total Simples: R\$ 63,42
						Encargos Sociais: INCLUSO

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

Valor BDI (25,92%): R\$ 16,44
Valor Geral: R\$ 79,86

C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA

I1328 LADRILHISTA
I2543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,1960	17,8300	R\$ 3,49
H	0,1960	13,2100	R\$ 2,59
			Total: R\$ 6,08

MATERIAIS

I0118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO

KG	0,2325	2,8028	R\$ 0,65
			Total: R\$ 0,65
			Total Simples: R\$ 6,73
			Encargos Sociais: INCLUSO
			Valor BDI (25,92%): R\$ 1,74
			Valor Geral: R\$ 8,47

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA

I0045 AJUDANTE DE PINTOR
I2395 PINTOR

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,3430	14,5200	R\$ 4,98
H	0,3920	17,8500	R\$ 7,00
			Total: R\$ 11,98

MATERIAIS

I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA
I1490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX
I2096 TINTA LATEX

UN	0,2500	0,5390	R\$ 0,13
L	0,1200	11,8384	R\$ 1,42
L	0,1700	14,3668	R\$ 2,44
			Total: R\$ 3,99
			Total Simples: R\$ 15,97
			Encargos Sociais: INCLUSO
			Valor BDI (25,92%): R\$ 4,14
			Valor Geral: R\$ 20,11

40.0 SALA 2

C1064 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO - M2

MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO
I2543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,0686	17,8300	R\$ 1,22
H	0,6860	13,2100	R\$ 9,06
			Total: R\$ 10,28

Total Simples: R\$ 10,28
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 2,66
Valor Geral: R\$ 12,94

C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA - M2

MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO
I2543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,0490	17,8300	R\$ 0,87
H	0,4900	13,2100	R\$ 6,47
			Total: R\$ 7,34

Total Simples: R\$ 7,34
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 1,90
Valor Geral: R\$ 9,24

C1071 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS - M2

MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO
I2543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,2445	17,8300	R\$ 4,36
H	2,4500	13,2100	R\$ 32,36

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327353-0/PE-06/11-11-11



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

Total: R\$ 36,72
Total Simples: R\$ 36,72
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 9,52
Valor Geral: R\$ 46,24

C1211 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP.= 20mm P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,5880	17,8300	R\$ 10,48
H	0,7840	13,2100	R\$ 10,36
			Total: R\$ 20,84

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA
10112 ARENOSO
10805 CIMENTO PORTLAND

M3	0,0095	49,9800	R\$ 0,47
M3	0,0221	50,9600	R\$ 1,13
KG	3,8000	0,4508	R\$ 1,71
			Total: R\$ 3,31

Total Simples: R\$ 24,15
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 6,26
Valor Geral: R\$ 30,41

C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA

11328 LADRILHISTA
12543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,7056	17,8300	R\$ 12,58
H	0,7056	13,2100	R\$ 9,32
			Total: R\$ 21,90

MATERIAIS

16498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS

M2	1,1000	30,3800	R\$ 33,42
KG	6,0000	1,9600	R\$ 11,76
			Total: R\$ 45,18

Total Simples: R\$ 67,08
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 17,39
Valor Geral: R\$ 84,47

C2180 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,2450	17,8300	R\$ 4,37
H	0,5390	13,2100	R\$ 7,12
			Total: R\$ 11,49

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA
10805 CIMENTO PORTLAND

M3	0,0362	49,9800	R\$ 1,81
KG	8,7600	0,4508	R\$ 3,95
			Total: R\$ 5,76

Total Simples: R\$ 17,25
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 4,47
Valor Geral: R\$ 21,72

C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO - M2

MAO DE OBRA

11328 LADRILHISTA
12543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,5880	17,8300	R\$ 10,48
H	0,5880	13,2100	R\$ 7,77
			Total: R\$ 18,25

MATERIAIS

16498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS

M2	1,1000	30,3702	R\$ 33,41
KG	6,0000	1,9600	R\$ 11,76

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

Total:	R\$	45,17
Total Simples:	R\$	63,42
Encargos Sociais:	INCLUSO	
Valor BDI (25,92%):	R\$	16,44
Valor Geral:	R\$	79,86

C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA

11328	LADRILHISTA
12543	SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,1960	17,8300	R\$ 3,49
H	0,1960	13,2100	R\$ 2,59
Total:			R\$ 6,08

MATERIAIS

10118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO

KG	0,2325	2,8028	R\$ 0,65
Total:			R\$ 0,65
Total Simples:			R\$ 6,73
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 1,74
Valor Geral:			R\$ 8,47

C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES - M2

MAO DE OBRA

12391	PEDREIRO
12543	SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,0779	17,8300	R\$ 1,39
H	0,7840	13,2100	R\$ 10,36
Total:			R\$ 11,75

Total Simples:			R\$ 11,75
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 3,05
Valor Geral:			R\$ 14,80

C1987 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m - UN

MAO DE OBRA

10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO
10498	CARPINTEIRO
12391	PEDREIRO
12543	SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	3,6750	14,5200	R\$ 53,36
H	3,6750	17,8300	R\$ 65,53
H	1,3720	17,8300	R\$ 24,46
H	1,3720	13,2100	R\$ 18,12
Total:			R\$ 161,47

MATERIAIS

10109	AREIA MEDIA
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.
10441	CAL HIDRATADA
10805	CIMENTO PORTLAND
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA
11240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM
11708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M
11724	PREGO
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ

M3	0,0106	49,9800	R\$ 0,53
UN	1,0000	120,9810	R\$ 120,98
KG	1,7200	1,0780	R\$ 1,85
KG	1,7200	0,4508	R\$ 0,78
UN	3,0000	24,1766	R\$ 72,53
UN	1,0000	45,0800	R\$ 45,08
UN	2,0000	35,9268	R\$ 71,85
UN	8,0000	0,2646	R\$ 2,12
UN	1,0000	187,3662	R\$ 187,37
KG	0,2000	11,0348	R\$ 2,21
UN	6,0000	1,3524	R\$ 8,11
Total:			R\$ 513,41

Total Simples:			R\$ 674,88
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 174,93
Valor Geral:			R\$ 849,81

C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS - M2

MAO DE OBRA

UND.	Coef.	Preço	Total
------	-------	-------	-------

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232350 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

Item	Descrição	Unid.	Coef.	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2940	14,5200 R\$	4,27
12395	PINTOR	H	0,3425	17,8500 R\$	6,11
					Total: R\$ 10,38
MATERIAIS					
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,5000	0,5390 R\$	0,27
11512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	KG	0,4500	7,4676 R\$	3,36
					Total: R\$ 3,63
					Total Simples: R\$ 14,01
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI (25,92%): R\$ 3,63
					Valor Geral: R\$ 17,64

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

Item	Descrição	Unid.	Coef.	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3435	14,5200 R\$	4,99
12395	PINTOR	H	0,3920	17,8500 R\$	7,00
					Total: R\$ 11,99
MATERIAIS					
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	12,5244 R\$	0,50
11100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	21,0308 R\$	3,36
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300	9,6824 R\$	1,26
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000	0,5390 R\$	0,22
					Total: R\$ 5,34
					Total Simples: R\$ 17,33
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI (25,92%): R\$ 4,49
					Valor Geral: R\$ 21,82

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

Item	Descrição	Unid.	Coef.	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3430	14,5200 R\$	4,98
12395	PINTOR	H	0,3920	17,8500 R\$	7,00
					Total: R\$ 11,98
MATERIAIS					
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,5390 R\$	0,13
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200	11,8384 R\$	1,42
12096	TINTA LATEX	L	0,1700	14,3668 R\$	2,44
					Total: R\$ 3,99
					Total Simples: R\$ 15,97
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI (25,92%): R\$ 4,14
					Valor Geral: R\$ 20,11

41.0 WC SALA 2

C1064 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO - M2

Item	Descrição	Unid.	Coef.	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,0686	17,8300 R\$	1,22
12543	SERVENTE	H	0,6860	13,2100 R\$	9,06
					Total: R\$ 10,28
					Total Simples: R\$ 10,28
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI (25,92%): R\$ 2,66
					Valor Geral: R\$ 12,94

C1071 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEIOS - M2

MAO DE OBRA

UND. Coef. Preço Total

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 127351-2/PF 997 011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

12391	PEDREIRO	H	0,2445	17,8300	R\$	4,36
12543	SERVENTE	H	2,4500	13,2100	R\$	32,36
						Total: R\$ 36,72
						Total Simples: R\$ 36,72
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 9,52
						Valor Geral: R\$ 46,24

C1211 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP.= 20mm P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA							
12391	PEDREIRO	UND.	Coef.	Preço		Total	
12543	SERVENTE	H	0,5880	17,8300	R\$	10,48	
		H	0,7840	13,2100	R\$	10,36	
						Total: R\$ 20,84	
MATERIAIS							
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0095	49,9800	R\$	0,47	
10112	ARENOSO	M3	0,0221	50,9600	R\$	1,13	
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,8000	0,4508	R\$	1,71	
						Total: R\$ 3,31	
						Total Simples: R\$ 24,15	
						Encargos Sociais: INCLUSO	
						Valor BDI (25,92%): R\$ 6,26	
						Valor Geral: R\$ 30,41	

C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA							
11328	LADRILHISTA	UND.	Coef.	Preço		Total	
12543	SERVENTE	H	0,7056	17,8300	R\$	12,58	
		H	0,7056	13,2100	R\$	9,32	
						Total: R\$ 21,90	
MATERIAIS							
16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	30,3800	R\$	33,42	
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,0000	1,9600	R\$	11,76	
						Total: R\$ 45,18	
						Total Simples: R\$ 67,08	
						Encargos Sociais: INCLUSO	
						Valor BDI (25,92%): R\$ 17,39	
						Valor Geral: R\$ 84,47	

C2180 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm - M2

MAO DE OBRA							
12391	PEDREIRO	UND.	Coef.	Preço		Total	
12543	SERVENTE	H	0,2450	17,8300	R\$	4,37	
		H	0,5390	13,2100	R\$	7,12	
						Total: R\$ 11,49	
MATERIAIS							
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0362	49,9800	R\$	1,81	
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	8,7600	0,4508	R\$	3,95	
						Total: R\$ 5,76	
						Total Simples: R\$ 17,25	
						Encargos Sociais: INCLUSO	
						Valor BDI (25,92%): R\$ 4,47	
						Valor Geral: R\$ 21,72	

C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO - M2

MAO DE OBRA							
11328	LADRILHISTA	UND.	Coef.	Preço		Total	
12543	SERVENTE	H	0,5880	17,8300	R\$	10,48	
		H	0,5880	13,2100	R\$	7,77	
						Total: R\$ 18,25	

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 31.018.907/0001-01
 AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
 HIDROLÂNDIA-CE
 CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
 CNPJ: 31.018.907/0001-01
 Administrador e Engenheiro Civil
 Rodrigo Mourão Rodrigues
 RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 907.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

MATERIAIS

16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	30,3702	R\$	33,41
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,0000	1,9600	R\$	11,76
					Total:	R\$ 45,17
					Total Simples:	R\$ 63,42
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI (25,92%):	R\$ 16,44
					Valor Geral:	R\$ 79,86

C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA

11328	LADRILHISTA	UND.	Coef.	Preço	Total	
		H	0,1960	17,8300	R\$ 3,49	
12543	SERVENTE	H	0,1960	13,2100	R\$ 2,59	
					Total:	R\$ 6,08

MATERIAIS

10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,2325	2,8028	R\$	0,65
					Total:	R\$ 0,65
					Total Simples:	R\$ 6,73
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI (25,92%):	R\$ 1,74
					Valor Geral:	R\$ 8,47

C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES - M2

MAO DE OBRA

12391	PEDREIRO	UND.	Coef.	Preço	Total	
		H	0,0779	17,8300	R\$ 1,39	
12543	SERVENTE	H	0,7840	13,2100	R\$ 10,36	
					Total:	R\$ 11,75

Total Simples: R\$ 11,75

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 3,05

Valor Geral: R\$ 14,80

C1986 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m - UN

MAO DE OBRA

10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	UND.	Coef.	Preço	Total	
10498	CARPINTEIRO	H	3,6750	14,5200	R\$ 53,36	
12391	PEDREIRO	H	3,6750	17,8300	R\$ 65,53	
12543	SERVENTE	H	1,3720	17,8300	R\$ 24,46	
		H	1,3720	13,2100	R\$ 18,12	
					Total:	R\$ 161,47

Total: R\$ 161,47

MATERIAIS

10109	AREIA MEDIA	M3	0,0106	49,9800	R\$	0,53
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	1,0000	120,9810	R\$	120,98
10441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200	1,0780	R\$	1,85
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,4508	R\$	0,78
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3,0000	24,1766	R\$	72,53
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000	45,0800	R\$	45,08
11240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	2,0000	35,9268	R\$	71,85
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,2646	R\$	2,12
11707	PORTA LISA DE CEDRO 0.70X2.10M	UN	1,0000	163,6502	R\$	163,65
11724	PRÉGO	KG	0,2000	11,0348	R\$	2,21
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	1,3524	R\$	8,11
					Total:	R\$ 489,69

Total: R\$ 489,69

Total Simples: R\$ 651,16

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 168,78

Valor Geral: R\$ 819,94

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 31.018.907/0001-01

AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO

HIDROLÂNDIA-CE

CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232350 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS - M2

MAO DE OBRA

10045 AJUDANTE DE PINTOR
12395 PINTOR

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,2940	14,5200 R\$	4,27
H	0,3425	17,8500 R\$	6,11
Total:			R\$ 10,38

MATERIAIS

11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA
11512 MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO

UN	0,5000	0,5390 R\$	0,27
KG	0,4500	7,4676 R\$	3,36
Total:			R\$ 3,63
Total Simples:			R\$ 14,01
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 3,63
Valor Geral:			R\$ 17,64

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA

10045 AJUDANTE DE PINTOR
12395 PINTOR

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,3435	14,5200 R\$	4,99
H	0,3920	17,8500 R\$	7,00
Total:			R\$ 11,99

MATERIAIS

10035 AGUARRAZ MINERAL
11100 ESMALTE SINTETICO
11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA

L	0,0400	12,5244 R\$	0,50
L	0,1600	21,0308 R\$	3,36
L	0,1300	9,6824 R\$	1,26
UN	0,4000	0,5390 R\$	0,22
Total:			R\$ 5,34
Total Simples:			R\$ 17,33
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 4,49
Valor Geral:			R\$ 21,82

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA

10045 AJUDANTE DE PINTOR
12395 PINTOR

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,3430	14,5200 R\$	4,98
H	0,3920	17,8500 R\$	7,00
Total:			R\$ 11,98

MATERIAIS

11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA
11490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX
12096 TINTA LATEX

UN	0,2500	0,5390 R\$	0,13
L	0,1200	11,8384 R\$	1,42
L	0,1700	14,3668 R\$	2,44
Total:			R\$ 3,99
Total Simples:			R\$ 15,97
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 4,14
Valor Geral:			R\$ 20,11

C1618 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS - UN

MAO DE OBRA

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR
12320 ENCANADOR

UND.	Coef.	Preço	Total
H	3,2340	14,5200 R\$	46,96
H	3,2340	17,8300 R\$	57,66
Total:			R\$ 104,62

MATERIAIS

10301 BUCHA PLÁSTICA 8MM
11091 ENGATE CROMADO

UN	2,0000	0,1764 R\$	0,35
UN	2,0000	15,7388 R\$	31,48

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 EPC 307-011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,1200	0,1960	R\$	0,22
I1343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	UN	1,0000	160,6906	R\$	160,69
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	UN	2,0000	1,6856	R\$	3,37
I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1,0000	84,1820	R\$	84,18
I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	UN	1,0000	64,8172	R\$	64,82
						Total: R\$ 345,11
						Total Simples: R\$ 449,73
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 116,57
						Valor Geral: R\$ 566,30

C0349 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL - UN

MAO DE OBRA

	UND.	Coef.	Preço	Total
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,9600	14,5200	R\$ 28,46
I2320 ENCANADOR	H	1,9600	17,8300	R\$ 34,95
				Total: R\$ 63,41

MATERIAIS

I0170 BACIA LOUÇA BRANCA COM SAÍDA HORIZONTAL	UN	1,0000	108,5840	R\$ 108,58
I0301 BUCHA PLASTICA 8MM	UN	2,0000	0,1764	R\$ 0,35
I0406 CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN	1,0000	186,2000	R\$ 186,20
I0848 CONEXÃO 4"X48MM PARA BACIA C/SAÍDA HORIZONTAL	UN	1,0000	22,1774	R\$ 22,18
I1091 ENGATE CROMADO	UN	1,0000	15,7388	R\$ 15,74
I1092 ENGATE DE PVC	UN	1,0000	4,8412	R\$ 4,84
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	UN	1,0000	4,8412	R\$ 4,84
I1579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	M	0,5600	0,1960	R\$ 0,11
I1925 TAMPAS PLASTICAS PARA BACIA	UN	2,0000	1,6856	R\$ 3,37
	UN	1,0000	24,4020	R\$ 24,40
				Total: R\$ 365,77
				Total Simples: R\$ 429,18
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI (25,92%): R\$ 111,24
				Valor Geral: R\$ 540,42

C0797 - CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) - UN

MAO DE OBRA

	UND.	Coef.	Preço	Total
I2320 ENCANADOR	H	0,2450	17,8300	R\$ 4,37
				Total: R\$ 4,37

MATERIAIS

I0796 CHUVEIRO PLASTICO	UN	1,0000	6,3700	R\$ 6,37
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	M	0,3500	0,1960	R\$ 0,07
				Total: R\$ 6,44
				Total Simples: R\$ 10,81
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI (25,92%): R\$ 2,80
				Valor Geral: R\$ 13,61

42.0 DML

C1064 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO - M2

MAO DE OBRA

	UND.	Coef.	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	0,0686	17,8300	R\$ 1,22
I2543 SERVENTE	H	0,6860	13,2100	R\$ 9,06
				Total: R\$ 10,28
				Total Simples: R\$ 10,28
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI (25,92%): R\$ 2,66

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 31.018.907/0001-01
 AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
 HIDROLÂNDIA-CE
 CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
 CNPJ: 31.018.907/0001-01
 Administrador e Engenheiro Civil
 Rodrigo Mourão Rodrigues
 RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 097.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO

LOCAL: MULUNGU-CE

Valor Geral: R\$ 12,94

C1071 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS - M2

MAO DE OBRA	UND.	Coef.	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,2445	17,8300	R\$ 4,36
12543 SERVENTE	H	2,4500	13,2100	R\$ 32,36
			Total:	R\$ 36,72
			Total Simples:	R\$ 36,72
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (25,92%):	R\$ 9,52
			Valor Geral:	R\$ 46,24

C1211 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP.= 20mm P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA	UND.	Coef.	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,5880	17,8300	R\$ 10,48
12543 SERVENTE	H	0,7840	13,2100	R\$ 10,36
			Total:	R\$ 20,84
MATERIAIS				
10109 AREIA MEDIA	M3	0,0095	49,9800	R\$ 0,47
10112 ARENOSO	M3	0,0221	50,9600	R\$ 1,13
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	3,8000	0,4508	R\$ 1,71
			Total:	R\$ 3,31
			Total Simples:	R\$ 24,15
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (25,92%):	R\$ 6,26
			Valor Geral:	R\$ 30,41

C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA	UND.	Coef.	Preço	Total
11328 LADRILHISTA	H	0,7056	17,8300	R\$ 12,58
12543 SERVENTE	H	0,7056	13,2100	R\$ 9,32
			Total:	R\$ 21,90
MATERIAIS				
16498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	30,3800	R\$ 33,42
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,0000	1,9600	R\$ 11,76
			Total:	R\$ 45,18
			Total Simples:	R\$ 67,08
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (25,92%):	R\$ 17,39
			Valor Geral:	R\$ 84,47

C2180 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm - M2

MAO DE OBRA	UND.	Coef.	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,2450	17,8300	R\$ 4,37
12543 SERVENTE	H	0,5390	13,2100	R\$ 7,12
			Total:	R\$ 11,49
MATERIAIS				
10109 AREIA MEDIA	M3	0,0362	49,9800	R\$ 1,81
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	8,7600	0,4508	R\$ 3,95
			Total:	R\$ 5,76
			Total Simples:	R\$ 17,25

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 31.018.907/0001-01

AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE

CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 907.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

Encargos Sociais:	INCLUSO
Valor BDI (25,92%):	R\$ 4,47
Valor Geral:	R\$ 21,72

C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO - M2

MAO DE OBRA	UND.	Coef.	Preço	Total
11328 LADRILHISTA	H	0,5880	17,8300	R\$ 10,48
12543 SERVENTE	H	0,5880	13,2100	R\$ 7,77
			Total:	R\$ 18,25
MATERIAIS				
16498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	30,3702	R\$ 33,41
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,0000	1,9600	R\$ 11,76
			Total:	R\$ 45,17
			Total Simples:	R\$ 63,42
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (25,92%):	R\$ 16,44
			Valor Geral:	R\$ 79,86

C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA	UND.	Coef.	Preço	Total
11328 LADRILHISTA	H	0,1960	17,8300	R\$ 3,49
12543 SERVENTE	H	0,1960	13,2100	R\$ 2,59
			Total:	R\$ 6,08
MATERIAIS				
10118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,2325	2,8028	R\$ 0,65
			Total:	R\$ 0,65
			Total Simples:	R\$ 6,73
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (25,92%):	R\$ 1,74
			Valor Geral:	R\$ 8,47

C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES - M2

MAO DE OBRA	UND.	Coef.	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,0779	17,8300	R\$ 1,39
12543 SERVENTE	H	0,7840	13,2100	R\$ 10,36
			Total:	R\$ 11,75
			Total Simples:	R\$ 11,75
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (25,92%):	R\$ 3,05
			Valor Geral:	R\$ 14,80

C1986 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m - UN

MAO DE OBRA	UND.	Coef.	Preço	Total
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,6750	14,5200	R\$ 53,36
10498 CARPINTEIRO	H	3,6750	17,8300	R\$ 65,53
12391 PEDREIRO	H	1,3720	17,8300	R\$ 24,46
12543 SERVENTE	H	1,3720	13,2100	R\$ 18,12
			Total:	R\$ 161,47
MATERIAIS				
10109 AREIA MEDIA	M3	0,0106	49,9800	R\$ 0,53
10209 BATENTE DE PERoba (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	1,0000	120,9810	R\$ 120,98
10441 CAL HIDRATADA	KG	1,7200	1,0780	R\$ 1,85
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,4508	R\$ 0,78
11031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3,0000	24,1766	R\$ 72,53
11155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000	45,0800	R\$ 45,08


MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232350 CREA: 327352-0/PF 011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO

LOCAL: MULUNGU-CE

I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	2,0000	35,9268	R\$	71,85
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,2646	R\$	2,12
I1707	PORTA LISA DE CEDRO 0.70X2.10M	UN	1,0000	163,6502	R\$	163,65
I1724	PREGO	KG	0,2000	11,0348	R\$	2,21
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	1,3524	R\$	8,11
						Total: R\$ 489,69
						Total Simples: R\$ 651,16
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 168,78
						Valor Geral: R\$ 819,94

C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS - M2

MAO DE OBRA

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,2940	14,5200	R\$ 4,27
H	0,3425	17,8500	R\$ 6,11
			Total: R\$ 10,38

MATERIAIS

I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,5000	0,5390	R\$	0,27
I1512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	KG	0,4500	7,4676	R\$	3,36
						Total: R\$ 3,63
						Total Simples: R\$ 14,01
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 3,63
						Valor Geral: R\$ 17,64

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,3435	14,5200	R\$ 4,99
H	0,3920	17,8500	R\$ 7,00
			Total: R\$ 11,99

MATERIAIS

I0035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	12,5244	R\$	0,50
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	21,0308	R\$	3,36
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300	9,6824	R\$	1,26
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000	0,5390	R\$	0,22
						Total: R\$ 5,34
						Total Simples: R\$ 17,33
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 4,49
						Valor Geral: R\$ 21,82

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,3430	14,5200	R\$ 4,98
H	0,3920	17,8500	R\$ 7,00
			Total: R\$ 11,98

MATERIAIS

I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,5390	R\$	0,13
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200	11,8384	R\$	1,42
I2096	TINTA LATEX	L	0,1700	14,3668	R\$	2,44
						Total: R\$ 3,99
						Total Simples: R\$ 15,97
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 4,14
						Valor Geral: R\$ 20,11

43.0 DIRETORIA

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREIA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

C1064 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,0686	17,8300	R\$ 1,22
H	0,6860	13,2100	R\$ 9,06
Total:			R\$ 10,28
Total Simples:			R\$ 10,28
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 2,66
Valor Geral:			R\$ 12,94

C1071 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,2445	17,8300	R\$ 4,36
H	2,4500	13,2100	R\$ 32,36
Total:			R\$ 36,72
Total Simples:			R\$ 36,72
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 9,52
Valor Geral:			R\$ 46,24

C1211 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP.= 20mm P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,5880	17,8300	R\$ 10,48
H	0,7840	13,2100	R\$ 10,36
Total:			R\$ 20,84

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA
10112 ARENOSO
10805 CIMENTO PORTLAND

M3	0,0095	49,9800	R\$ 0,47
M3	0,0221	50,9600	R\$ 1,13
KG	3,8000	0,4508	R\$ 1,71
Total:			R\$ 3,31

Total Simples: R\$ 24,15
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 6,26
Valor Geral: R\$ 30,41

C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA

11328 LADRILHISTA
12543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,7056	17,8300	R\$ 12,58
H	0,7056	13,2100	R\$ 9,32
Total:			R\$ 21,90

MATERIAIS

16498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS

M2	1,1000	30,3800	R\$ 33,42
KG	6,0000	1,9600	R\$ 11,76
Total:			R\$ 45,18

Total Simples: R\$ 67,08
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 17,39
Valor Geral: R\$ 84,47

C2180 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,2450	17,8300	R\$ 4,37

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 097.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

12543	SERVENTE	H	0,5390	13,2100	R\$	7,12
						Total: R\$ 11,49
MATERIAIS						
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0362	49,9800	R\$	1,81
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	8,7600	0,4508	R\$	3,95
						Total: R\$ 5,76
						Total Simples: R\$ 17,25
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 4,47
						Valor Geral: R\$ 21,72

C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO - M2

MAO DE OBRA						
11328	LADRILHISTA	UND.	Coef.	Preço	Total	
12543	SERVENTE	H	0,5880	17,8300	R\$	10,48
						Total: R\$ 7,77
MATERIAIS						
16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	30,3702	R\$	33,41
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,0000	1,9600	R\$	11,76
						Total: R\$ 45,17
						Total Simples: R\$ 63,42
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 16,44
						Valor Geral: R\$ 79,86

C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA						
11328	LADRILHISTA	UND.	Coef.	Preço	Total	
12543	SERVENTE	H	0,1960	17,8300	R\$	3,49
						Total: R\$ 2,59
MATERIAIS						
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,2325	2,8028	R\$	0,65
						Total: R\$ 0,65
						Total Simples: R\$ 6,73
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 1,74
						Valor Geral: R\$ 8,47

C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES - M2

MAO DE OBRA						
12391	PEDREIRO	UND.	Coef.	Preço	Total	
12543	SERVENTE	H	0,0779	17,8300	R\$	1,39
						Total: R\$ 10,36
						Total: R\$ 11,75
						Total Simples: R\$ 11,75
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 3,05
						Valor Geral: R\$ 14,80

C1987 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m - UN

MAO DE OBRA						
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	UND.	Coef.	Preço	Total	
10498	CARPINTEIRO	H	3,6750	14,5200	R\$	53,36
12391	PEDREIRO	H	3,6750	17,8300	R\$	65,53
12543	SERVENTE	H	1,3720	17,8300	R\$	24,46
						Total: R\$ 18,12
						Total: R\$ 161,47
MATERIAIS						

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352-0/PE 011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO

LOCAL: MULUNGU-CE

I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0106	49,9800	R\$	0,53
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	1,0000	120,9810	R\$	120,98
I0441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200	1,0780	R\$	1,85
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,4508	R\$	0,78
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3,0000	24,1766	R\$	72,53
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000	45,0800	R\$	45,08
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) SCM PARA PORTA 1FL.	UN	2,0000	35,9268	R\$	71,85
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,2646	R\$	2,12
I1708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	UN	1,0000	187,3662	R\$	187,37
I1724	PREGO	KG	0,2000	11,0348	R\$	2,21
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	1,3524	R\$	8,11
						Total: R\$ 513,41
						Total Simples: R\$ 674,88
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 174,93
						Valor Geral: R\$ 849,81

C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS - M2

MAO DE OBRA		UND.	Coef.	Preço	Total	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2940	14,5200	R\$ 4,27	
I2395	PINTOR	H	0,3425	17,8500	R\$ 6,11	
					Total: R\$ 10,38	
MATERIAIS						
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,5000	0,5390	R\$ 0,27	
I1512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	KG	0,4500	7,4676	R\$ 3,36	
					Total: R\$ 3,63	
						Total Simples: R\$ 14,01
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 3,63
						Valor Geral: R\$ 17,64

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA		UND.	Coef.	Preço	Total	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3435	14,5200	R\$ 4,99	
I2395	PINTOR	H	0,3920	17,8500	R\$ 7,00	
					Total: R\$ 11,99	
MATERIAIS						
I0035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	12,5244	R\$ 0,50	
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	21,0308	R\$ 3,36	
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300	9,6824	R\$ 1,26	
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000	0,5390	R\$ 0,22	
					Total: R\$ 5,34	
						Total Simples: R\$ 17,33
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 4,49
						Valor Geral: R\$ 21,82

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA		UND.	Coef.	Preço	Total	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3430	14,5200	R\$ 4,98	
I2395	PINTOR	H	0,3920	17,8500	R\$ 7,00	
					Total: R\$ 11,98	
MATERIAIS						
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,5390	R\$ 0,13	
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200	11,8384	R\$ 1,42	
I2096	TINTA LATEX	L	0,1700	14,3668	R\$ 2,44	
					Total: R\$ 3,99	
						Total Simples: R\$ 15,97

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 907.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

Encargos Sociais: **INCLUSO**
Valor BDI (25,92%): R\$ 4,14
Valor Geral: R\$ 20,11

44.0 SALA - REPOUSO DOS MOTORISTAS

C1064 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO - M2

MAO DE OBRA

	UND.	Coef.	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,0686	17,8300	R\$ 1,22
12543 SERVENTE	H	0,6860	13,2100	R\$ 9,06
			Total:	R\$ 10,28
			Total Simples:	R\$ 10,28
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (25,92%):	R\$ 2,66
			Valor Geral:	R\$ 12,94

C1071 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS - M2

MAO DE OBRA

	UND.	Coef.	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,2445	17,8300	R\$ 4,36
12543 SERVENTE	H	2,4500	13,2100	R\$ 32,36
			Total:	R\$ 36,72
			Total Simples:	R\$ 36,72
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (25,92%):	R\$ 9,52
			Valor Geral:	R\$ 46,24

C1211 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP.= 20mm P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA

	UND.	Coef.	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,5880	17,8300	R\$ 10,48
12543 SERVENTE	H	0,7840	13,2100	R\$ 10,36
			Total:	R\$ 20,84

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA	M3	0,0095	49,9800	R\$ 0,47
10112 ARENOSO	M3	0,0221	50,9600	R\$ 1,13
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	3,8000	0,4508	R\$ 1,71
			Total:	R\$ 3,31
			Total Simples:	R\$ 24,15
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (25,92%):	R\$ 6,26
			Valor Geral:	R\$ 30,41

C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA

	UND.	Coef.	Preço	Total
11328 LADRILHISTA	H	0,7056	17,8300	R\$ 12,58
12543 SERVENTE	H	0,7056	13,2100	R\$ 9,32
			Total:	R\$ 21,90

MATERIAIS

16498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	30,3800	R\$ 33,42
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,0000	1,9600	R\$ 11,76
			Total:	R\$ 45,18
			Total Simples:	R\$ 67,08
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (25,92%):	R\$ 17,39
			Valor Geral:	R\$ 84,47

C2180 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm - M2

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO

LOCAL: MULUNGU-CE

MAO DE OBRA		UND.	Coef.	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,2450	17,8300	R\$ 4,37
12543	SERVENTE	H	0,5390	13,2100	R\$ 7,12
				Total:	R\$ 11,49
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0362	49,9800	R\$ 1,81
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	8,7600	0,4508	R\$ 3,95
				Total:	R\$ 5,76
				Total Simples:	R\$ 17,25
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 4,47
				Valor Geral:	R\$ 21,72

C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO - M2

MAO DE OBRA		UND.	Coef.	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,5880	17,8300	R\$ 10,48
12543	SERVENTE	H	0,5880	13,2100	R\$ 7,77
				Total:	R\$ 18,25
MATERIAIS					
16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	30,3702	R\$ 33,41
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,0000	1,9600	R\$ 11,76
				Total:	R\$ 45,17
				Total Simples:	R\$ 63,42
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 16,44
				Valor Geral:	R\$ 79,86

C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA		UND.	Coef.	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,1960	17,8300	R\$ 3,49
12543	SERVENTE	H	0,1960	13,2100	R\$ 2,59
				Total:	R\$ 6,08
MATERIAIS					
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,2325	2,8028	R\$ 0,65
				Total:	R\$ 0,65
				Total Simples:	R\$ 6,73
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 1,74
				Valor Geral:	R\$ 8,47

C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES - M2

MAO DE OBRA		UND.	Coef.	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,0779	17,8300	R\$ 1,39
12543	SERVENTE	H	0,7840	13,2100	R\$ 10,36
				Total:	R\$ 11,75
				Total Simples:	R\$ 11,75
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 3,05
				Valor Geral:	R\$ 14,80

C1987 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m - UN

MAO DE OBRA		UND.	Coef.	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,6750	14,5200	R\$ 53,36
10498	CARPINTEIRO	H	3,6750	17,8300	R\$ 65,53
12391	PEDREIRO	H	1,3720	17,8300	R\$ 24,46
12543	SERVENTE	H	1,3720	13,2100	R\$ 18,12
				Total:	R\$ 161,47
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0106	49,9800	R\$ 0,53
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	1,0000	120,9810	R\$ 120,98

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232396 CREA: 327355 CPF: 007313.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO

LOCAL: MULUNGU-CE

10441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200	1,0780	R\$	1,85	
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,4508	R\$	0,78	
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3,0000	24,1766	R\$	72,53	
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000	45,0800	R\$	45,08	
11240	GUARNIÇÃO PERoba (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) SCM PARA PORTA 1FL.	UN	2,0000	35,9268	R\$	71,85	
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,2646	R\$	2,12	
11708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	UN	1,0000	187,3662	R\$	187,37	
11724	PREGO	KG	0,2000	11,0348	R\$	2,21	
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	1,3524	R\$	8,11		
						Total:	R\$ 513,41
						Total Simples:	R\$ 674,88
						Encargos Sociais:	INCLUSO
						Valor BDI (25,92%):	R\$ 174,93
						Valor Geral:	R\$ 849,81

C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS - M2

MAO DE OBRA		UND.	Coef.	Preço	Total		
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2940	14,5200	R\$ 4,27		
12395	PINTOR	H	0,3425	17,8500	R\$ 6,11		
					Total:	R\$ 10,38	
MATERIAIS							
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,5000	0,5390	R\$ 0,27		
11512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	KG	0,4500	7,4676	R\$ 3,36		
					Total:	R\$ 3,63	
						Total Simples:	R\$ 14,01
						Encargos Sociais:	INCLUSO
						Valor BDI (25,92%):	R\$ 3,63
						Valor Geral:	R\$ 17,64

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA		UND.	Coef.	Preço	Total		
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3435	14,5200	R\$ 4,99		
12395	PINTOR	H	0,3920	17,8500	R\$ 7,00		
					Total:	R\$ 11,99	
MATERIAIS							
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	12,5244	R\$ 0,50		
11100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	21,0308	R\$ 3,36		
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300	9,6824	R\$ 1,26		
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000	0,5390	R\$ 0,22		
					Total:	R\$ 5,34	
						Total Simples:	R\$ 17,33
						Encargos Sociais:	INCLUSO
						Valor BDI (25,92%):	R\$ 4,49
						Valor Geral:	R\$ 21,82

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA		UND.	Coef.	Preço	Total		
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3430	14,5200	R\$ 4,98		
12395	PINTOR	H	0,3920	17,8500	R\$ 7,00		
					Total:	R\$ 11,98	
MATERIAIS							
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,5390	R\$ 0,13		
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200	11,8384	R\$ 1,42		
12096	TINTA LATEX	L	0,1700	14,3668	R\$ 2,44		
					Total:	R\$ 3,99	
						Total Simples:	R\$ 15,97
						Encargos Sociais:	INCLUSO
						Valor BDI (25,92%):	R\$ 4,14
						Valor Geral:	R\$ 20,11

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 31.018.907/0001-01

AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE

CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

Administrador e Engenheiro Civil

Rodrigo Mourão Rodrigues

RNP: 0616232390 CREA: 327352-2/PE 907-011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

45.0 LABORATÓRIO

C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA

	UND.	Coef.	Preço	Total
I1328 LADRILHISTA	H	0,7056	17,8300	R\$ 12,58
I2543 SERVENTE	H	0,7056	13,2100	R\$ 9,32
Total:				R\$ 21,90

MATERIAIS

I6498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	30,3800	R\$ 33,42
I6508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,0000	1,9600	R\$ 11,76
Total:				R\$ 45,18
Total Simples:				R\$ 67,08
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (25,92%):				R\$ 17,39
Valor Geral:				R\$ 84,47

C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO - M2

MAO DE OBRA

	UND.	Coef.	Preço	Total
I1328 LADRILHISTA	H	0,5880	17,8300	R\$ 10,48
I2543 SERVENTE	H	0,5880	13,2100	R\$ 7,77
Total:				R\$ 18,25

MATERIAIS

I6498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	30,3702	R\$ 33,41
I6508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,0000	1,9600	R\$ 11,76
Total:				R\$ 45,17
Total Simples:				R\$ 63,42
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (25,92%):				R\$ 16,44
Valor Geral:				R\$ 79,86

C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA

	UND.	Coef.	Preço	Total
I1328 LADRILHISTA	H	0,1960	17,8300	R\$ 3,49
I2543 SERVENTE	H	0,1960	13,2100	R\$ 2,59
Total:				R\$ 6,08

MATERIAIS

I0118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,2325	2,8028	R\$ 0,65
Total:				R\$ 0,65
Total Simples:				R\$ 6,73
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (25,92%):				R\$ 1,74
Valor Geral:				R\$ 8,47

C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS - M2

MAO DE OBRA

I0045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2940	14,5200	R\$ 4,27
I2395 PINTOR	H	0,3425	17,8500	R\$ 6,11
Total:				R\$ 10,38

MATERIAIS

I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,5000	0,5390	R\$ 0,27
I1512 MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	KG	0,4500	7,4676	R\$ 3,36
Total:				R\$ 3,63
Total Simples:				R\$ 14,01
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (25,92%):				R\$ 3,63
Valor Geral:				R\$ 17,64

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232340 CREA 327355 DE Nº 111.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA

	UND.	Coef.	Preço	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3435	14,5200 R\$	4,99
12395 PINTOR	H	0,3920	17,8500 R\$	7,00
Total:				R\$ 11,99

MATERIAIS

10035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	12,5244 R\$	0,50
11100 ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	21,0308 R\$	3,36
11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300	9,6824 R\$	1,26
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000	0,5390 R\$	0,22
Total:				R\$ 5,34
Total Simples:				R\$ 17,33
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (25,92%):				R\$ 4,49
Valor Geral:				R\$ 21,82

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA

	UND.	Coef.	Preço	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3430	14,5200 R\$	4,98
12395 PINTOR	H	0,3920	17,8500 R\$	7,00
Total:				R\$ 11,98

MATERIAIS

11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,5390 R\$	0,13
11490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200	11,8384 R\$	1,42
12096 TINTA LATEX	L	0,1700	14,3668 R\$	2,44
Total:				R\$ 3,99
Total Simples:				R\$ 15,97
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (25,92%):				R\$ 4,14
Valor Geral:				R\$ 20,11

46.0 SALA DE ESPERA

C1064 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO - M2

MAO DE OBRA

	UND.	Coef.	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,0686	17,8300 R\$	1,22
12543 SERVENTE	H	0,6860	13,2100 R\$	9,06
Total:				R\$ 10,28

Total Simples: R\$ 10,28

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 2,66

Valor Geral: R\$ 12,94

C1071 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS - M2

MAO DE OBRA

	UND.	Coef.	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,2445	17,8300 R\$	4,36
12543 SERVENTE	H	2,4500	13,2100 R\$	32,36
Total:				R\$ 36,72

Total Simples: R\$ 36,72

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 9,52

Valor Geral: R\$ 46,24

C1211 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP.= 20mm P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA

	UND.	Coef.	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,5880	17,8300 R\$	10,48

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA 327352 RPF-097011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

12543	SERVENTE	H	0,7840	13,2100	R\$	10,36
						Total: R\$ 20,84
MATERIAIS						
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0095	49,9800	R\$	0,47
10112	ARENOSO	M3	0,0221	50,9600	R\$	1,13
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,8000	0,4508	R\$	1,71
						Total: R\$ 3,31
						Total Simples: R\$ 24,15
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 6,26
						Valor Geral: R\$ 30,41

C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA						
11328	LADRILHISTA	UND.	Coef.	Preço	Total	
		H	0,7056	17,8300	R\$	12,58
12543	SERVENTE	H	0,7056	13,2100	R\$	9,32
						Total: R\$ 21,90
MATERIAIS						
16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	30,3800	R\$	33,42
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,0000	1,9600	R\$	11,76
						Total: R\$ 45,18
						Total Simples: R\$ 67,08
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 17,39
						Valor Geral: R\$ 84,47

C2180 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm - M2

MAO DE OBRA						
12391	PEDREIRO	UND.	Coef.	Preço	Total	
		H	0,2450	17,8300	R\$	4,37
12543	SERVENTE	H	0,5390	13,2100	R\$	7,12
						Total: R\$ 11,49
MATERIAIS						
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0362	49,9800	R\$	1,81
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	8,7600	0,4508	R\$	3,95
						Total: R\$ 5,76
						Total Simples: R\$ 17,25
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 4,47
						Valor Geral: R\$ 21,72

C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO - M2

MAO DE OBRA						
11328	LADRILHISTA	UND.	Coef.	Preço	Total	
		H	0,5880	17,8300	R\$	10,48
12543	SERVENTE	H	0,5880	13,2100	R\$	7,77
						Total: R\$ 18,25
MATERIAIS						
16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	30,3702	R\$	33,41
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,0000	1,9600	R\$	11,76
						Total: R\$ 45,17
						Total Simples: R\$ 63,42
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 16,44
						Valor Geral: R\$ 79,86

C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA						
11328	LADRILHISTA	UND.	Coef.	Preço	Total	
		H	0,1960	17,8300	R\$	3,49
12543	SERVENTE	H	0,1960	13,2100	R\$	2,59

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 32735/01-011155-7



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO

LOCAL: MULUNGU-CE

Total: R\$ 6,08

MATERIAIS

10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,2325	2,8028	R\$	0,65
						Total: R\$ 0,65
						Total Simples: R\$ 6,73
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 1,74
						Valor Geral: R\$ 8,47

C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS - M2

MAO DE OBRA

	UND.	Coef.	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2940	14,5200 R\$ 4,27
12395	PINTOR	H	0,3425	17,8500 R\$ 6,11
				Total: R\$ 10,38

MATERIAIS

11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,5000	0,5390 R\$ 0,27		
11512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	KG	0,4500	7,4676 R\$ 3,36		
						Total: R\$ 3,63
						Total Simples: R\$ 14,01
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 3,63
						Valor Geral: R\$ 17,64

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA

	UND.	Coef.	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3435	14,5200 R\$ 4,99
12395	PINTOR	H	0,3920	17,8500 R\$ 7,00
				Total: R\$ 11,99

MATERIAIS

10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	12,5244 R\$ 0,50		
11100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	21,0308 R\$ 3,36		
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300	9,6824 R\$ 1,26		
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000	0,5390 R\$ 0,22		
						Total: R\$ 5,34
						Total Simples: R\$ 17,33
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 4,49
						Valor Geral: R\$ 21,82

C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - M2

MAO DE OBRA

	UND.	Coef.	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,7840	14,5200 R\$ 11,38
12395	PINTOR	H	0,7840	17,8500 R\$ 13,99
				Total: R\$ 25,37

MATERIAIS

10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0300	12,5244 R\$ 0,38		
11100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	21,0308 R\$ 3,36		
11346	LIXA PARA FERRO	UN	0,3000	1,2936 R\$ 0,39		
12293	ZARCÃO	L	0,1200	19,9332 R\$ 2,39		
						Total: R\$ 6,52
						Total Simples: R\$ 31,89
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 8,27
						Valor Geral: R\$ 40,16

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA

	UND.	Coef.	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3430	14,5200 R\$ 4,98
12395	PINTOR	H	0,3920	17,8500 R\$ 7,00

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 31.018.907/0001-01

AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE


CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 127452 CPE: 907.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

				Total:	R\$	11,98
MATERIAIS						
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,5390	R\$	0,13
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200	11,8384	R\$	1,42
12096	TINTA LATEX	L	0,1700	14,3668	R\$	2,44
				Total:	R\$	3,99
				Total Simples:	R\$	15,97
				Encargos Sociais:	INCLUSO	
				Valor BDI (25,92%):	R\$	4,14
				Valor Geral:	R\$	20,11

47.0 ÁREA EXTERNA

C2197 - REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL - M2

MAO DE OBRA				UND.	Coef.	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	0,1960	13,2100	R\$	2,59	
						Total:	R\$ 2,59
						Total Simples:	R\$ 2,59
						Encargos Sociais:	INCLUSO
						Valor BDI (25,92%):	R\$ 0,67
						Valor Geral:	R\$ 3,26

C2201 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA - M2

MAO DE OBRA				UND.	Coef.	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	1,0780	17,8300	R\$	19,22	
12543	SERVENTE	H	1,0780	13,2100	R\$	14,24	
						Total:	R\$ 33,46
MATERIAIS							
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	15,0000	0,4998	R\$	7,50	
						Total:	R\$ 7,50
						Total Simples:	R\$ 40,96
						Encargos Sociais:	INCLUSO
						Valor BDI (25,92%):	R\$ 10,62
						Valor Geral:	R\$ 51,58

C3005 - MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO - M2

MAO DE OBRA				UND.	Coef.	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,9800	14,5200	R\$	14,23	
10498	CARPINTEIRO	H	0,9800	17,8300	R\$	17,47	
						Total:	R\$ 31,70
MATERIAIS							
12408	PREGO 1 1/2" x 14	KG	0,0500	11,0348	R\$	0,55	
12410	PREGO 2 1/2" x 10 (18 X 27)	KG	0,0700	11,0348	R\$	0,77	
						Total:	R\$ 1,32
						Total Simples:	R\$ 33,02
						Encargos Sociais:	INCLUSO
						Valor BDI (25,92%):	R\$ 8,56
						Valor Geral:	R\$ 41,58

C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA				UND.	Coef.	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3430	14,5200	R\$	4,98	

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO

LOCAL: MULUNGU-CE

Item	Descrição	UND.	Coef.	Preço	Total
I2395	PINTOR	H	0,3920	17,8500 R\$	7,00
					Total: R\$ 11,98
MATERIAIS					
I0035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0500	12,5244 R\$	0,63
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,5390 R\$	0,13
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L	0,1200	16,3072 R\$	1,96
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,1700	16,6208 R\$	2,83
					Total: R\$ 5,55
					Total Simples: R\$ 17,53
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI (25,92%): R\$ 4,54
					Valor Geral: R\$ 22,07

C2832 - FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA - UN

Item	Descrição	UND.	Coef.	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	1,9600	13,2100 R\$	25,89
					Total: R\$ 25,89
MATERIAIS					
I0280	BRITA	M3	1,4920	75,2150 R\$	112,22
I2298	CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM	UN	3,0000	30,4976 R\$	91,49
I2456	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)	M	2,5000	8,3692 R\$	20,92
					Total: R\$ 224,63
SERVIÇOS					
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	10,0500	46,3452 R\$	465,77
C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	12,9200	80,9030 R\$	1.045,27
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	41,8600	7,7655 R\$	325,06
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,2900	309,0345 R\$	89,62
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,5980	325,4421 R\$	194,61
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	1,8400	56,3539 R\$	103,69
C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm	M2	11,0000	18,7715 R\$	206,49
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	14,2400	34,3064 R\$	488,52
					Total: R\$ 2.919,03
					Total Simples: R\$ 3.169,55
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI (25,92%): R\$ 821,55
					Valor Geral: R\$ 3.991,10

C2594 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS - M

Item	Descrição	UND.	Coef.	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5096	14,5200 R\$	7,40
I2320	ENCANADOR	H	0,5096	17,8300 R\$	9,09
					Total: R\$ 16,49
MATERIAIS					
I0078	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 100MM	UN	0,3300	1,7150 R\$	0,57
I1351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	KG	0,0230	33,2220 R\$	0,76
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	M	1,0100	8,3594 R\$	8,44
					Total: R\$ 9,77
					Total Simples: R\$ 26,26
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI (25,92%): R\$ 6,81
					Valor Geral: R\$ 33,07

C1079 - DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES - M

Item	Descrição	UND.	Coef.	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,8815	14,5200 R\$	12,80

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327355-2/PF 007-011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

12320	ENCANADOR	H	0,4900	17,8300	R\$	8,74
					Total:	R\$ 21,54
					Total Simples:	R\$ 21,54
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI (25,92%):	R\$ 5,58
					Valor Geral:	R\$ 27,12

C2617 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") - M

MAO DE OBRA

	UND.	Coef.	Preço	Total	
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1274	14,5200	R\$ 1,85	
12320 ENCANADOR	H	0,1274	17,8300	R\$ 2,27	
				Total:	R\$ 4,12

MATERIAIS

10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0007	42,6888	R\$ 0,03		
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0003	31,5168	R\$ 0,01		
12201 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	M	1,0100	5,1254	R\$ 5,18		
				Total:	R\$ 5,22	
					Total Simples:	R\$ 9,34
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI (25,92%):	R\$ 2,42
					Valor Geral:	R\$ 11,76

C3442 - CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L - UN

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE	H	0,6860	13,2100	R\$ 9,06	
				Total:	R\$ 9,06

MATERIAIS

18665 CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 1000L, COM TAMPAS	UN	1,0000	419,6850	R\$ 419,69		
				Total:	R\$ 419,69	
					Total Simples:	R\$ 428,75
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI (25,92%):	R\$ 111,13
					Valor Geral:	R\$ 539,88

48.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

48.1 CABOS E ELETRODUTOS

C2095 - RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1") - M

MAO DE OBRA

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2450	14,5200	R\$ 3,56		
12320 ENCANADOR	H	0,0980	17,8300	R\$ 1,75		
				Total:	R\$ 5,31	
					Total Simples:	R\$ 5,31
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI (25,92%):	R\$ 1,38
					Valor Geral:	R\$ 6,69

C1238 - ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1") - M

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO	H	0,1470	17,8300	R\$ 2,62
----------------	---	--------	---------	----------


MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA 327351 DE 107 511.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO

LOCAL: MULUNGU-CE

12543	SERVENTE	H	0,0980	13,2100	R\$	1,29
						Total: R\$ 3,91
MATERIAIS						
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0003	49,9800	R\$	0,01
10441	CAL HIDRATADA	KG	0,0360	1,0780	R\$	0,04
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,0080	0,4508	R\$	-
						Total: R\$ 0,05
						Total Simples: R\$ 3,96
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 1,03
						Valor Geral: R\$ 4,99

C0540 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 - M

MAO DE OBRA

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1078	14,5200	R\$	1,57
12312	ELETRICISTA	H	0,1078	18,0700	R\$	1,95
						Total: R\$ 3,52

MATERIAIS

10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	1,0200	1,4014	R\$	1,43
						Total: R\$ 1,43
						Total Simples: R\$ 4,95
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 1,28
						Valor Geral: R\$ 6,23

C0534 - CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 - M

MAO DE OBRA

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1176	14,5200	R\$	1,71
12312	ELETRICISTA	H	0,1176	18,0700	R\$	2,13
						Total: R\$ 3,84

MATERIAIS

10357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	1,0200	1,9992	R\$	2,04
						Total: R\$ 2,04
						Total Simples: R\$ 5,88
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 1,52
						Valor Geral: R\$ 7,40

C0537 - CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 - M

MAO DE OBRA

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1274	14,5200	R\$	1,85
12312	ELETRICISTA	H	0,1274	18,0700	R\$	2,30
						Total: R\$ 4,15

MATERIAIS

10358	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	1,0200	2,9302	R\$	2,99
						Total: R\$ 2,99
						Total Simples: R\$ 7,14
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 1,85
						Valor Geral: R\$ 8,99

C0547 - CABO EM PVC 1000V 10MM2 - M

MAO DE OBRA

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1372	14,5200	R\$	1,99
-------	-------------------------	---	--------	---------	-----	------

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA 327352 RPF 10011153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO

LOCAL: MULUNGU-CE

12312	ELETRICISTA	H	0,1372	18,0700	R\$	2,48
						Total: R\$ 4,47
MATERIAIS						
10366	CABO EM PVC 1000V 10MM2	M	1,0200	5,4782	R\$	5,59
						Total: R\$ 5,59
						Total Simples: R\$ 10,06
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 2,61
						Valor Geral: R\$ 12,67

C0550 - CABO EM PVC 1000V 16MM2 - M

MAO DE OBRA		UND.	Coef.	Preço	Total	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1568	14,5200	R\$ 2,28	
12312	ELETRICISTA	H	0,1568	18,0700	R\$ 2,83	
						Total: R\$ 5,11
MATERIAIS						
10369	CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	1,0200	8,4084	R\$ 8,58	
						Total: R\$ 8,58
						Total Simples: R\$ 13,69
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 3,55
						Valor Geral: R\$ 17,24

C1196 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") - M

MAO DE OBRA		UND.	Coef.	Preço	Total	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2940	14,5200	R\$ 4,27	
12312	ELETRICISTA	H	0,2940	18,0700	R\$ 5,31	
						Total: R\$ 9,58
MATERIAIS						
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	1,1000	2,9253	R\$ 3,22	
						Total: R\$ 3,22
						Total Simples: R\$ 12,80
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 3,32
						Valor Geral: R\$ 16,12

C1197 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") - M

MAO DE OBRA		UND.	Coef.	Preço	Total	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4410	14,5200	R\$ 6,40	
12312	ELETRICISTA	H	0,4410	18,0700	R\$ 7,97	
						Total: R\$ 14,37
MATERIAIS						
11070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	M	1,1000	4,1650	R\$ 4,58	
						Total: R\$ 4,58
						Total Simples: R\$ 18,95
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 4,91
						Valor Geral: R\$ 23,86

C1199 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") - M

MAO DE OBRA		UND.	Coef.	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,5880	14,5200	R\$ 8,54

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
CPF: 011.153.78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

12312	ELETRICISTA	H	0,5880	18,0700	R\$ 10,63
					Total: R\$ 19,17
MATERIAIS					
11068	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	M	1,1000	6,9776	R\$ 7,68
					Total: R\$ 7,68
					Total Simples: R\$ 26,85
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI (25,92%): R\$ 6,96
					Valor Geral: R\$ 33,81

48.2 QUADROS E CAIXAS

C2062 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACESSÓRIOS - 1UN DE MEDIÇÃO - UN

MAO DE OBRA

	UND.	Coef.	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,9200	14,5200	R\$ 56,92
11088 ELETROTECNICO MONTADOR	H	3,9200	25,3100	R\$ 99,22
12312 ELETRICISTA	H	3,9200	18,0700	R\$ 70,83
				Total: R\$ 226,97

MATERIAIS

10055 AMPERIMETRO (96 X 96)MM - ESC. 0 A 500A	UN	1,0000	116,7278	R\$ 116,73
10199 BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA	UN	1,0000	20,7858	R\$ 20,79
10546 CHAVE COMUTADORA P/ AMPERIMETRO/VOLTIMETRO	UN	2,0000	61,8380	R\$ 123,68
11204 FUSIVEL DIAZED 25A	UN	1,0000	1,8620	R\$ 1,86
11476 LÂMPADA SINALIZADORAS ATE 5W	UN	3,0000	7,8498	R\$ 23,55
11767 QUADRO METÁLICO P/QGBT (1,90 X 0,90 X 0,60)M	UN	1,0000	934,5966	R\$ 934,60
12156 TRANSFORMADOR CORRENTE EM QD DE 0 - 100A	UN	3,0000	102,7683	R\$ 308,30
12263 VOLTÍMETRO (96 X 96)MM - ESC. 0 A 500V	UN	1,0000	152,2822	R\$ 152,28
				Total: R\$ 1.681,79
				Total Simples: R\$ 1.908,76
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI (25,92%): R\$ 494,75
				Valor Geral: R\$ 2.403,51

C2068 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO - UN

MAO DE OBRA

	UND.	Coef.	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,9400	14,5200	R\$ 42,69
12312 ELETRICISTA	H	2,9400	18,0700	R\$ 53,13
				Total: R\$ 95,82

MATERIAIS

10193 BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	29,9880	R\$ 29,99
10194 BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	29,4980	R\$ 29,50
10195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	24,3824	R\$ 24,38
11756 QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X95MM	UN	1,0000	114,2533	R\$ 114,25
				Total: R\$ 198,12
				Total Simples: R\$ 293,94
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI (25,92%): R\$ 76,19
				Valor Geral: R\$ 370,13

C1085 - DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A - UN

MAO DE OBRA

UND. Coef. Preço Total

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA 32735-7/2011-153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO

LOCAL: MULUNGU-CE

12312	ELETRICISTA	H	0,5880	18,0700	R\$ 10,63
					Total: R\$ 19,17
MATERIAIS					
11068	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	M	1,1000	6,9776	R\$ 7,68
					Total: R\$ 7,68
					Total Simples: R\$ 26,85
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI (25,92%): R\$ 6,96
					Valor Geral: R\$ 33,81

48.2 QUADROS E CAIXAS

C2062 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACESSÓRIOS - 1UN DE MEDIÇÃO - UN

MAO DE OBRA		UND.	Coef.	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,9200	14,5200	R\$ 56,92
11088	ELEOTECNICO MONTADOR	H	3,9200	25,3100	R\$ 99,22
12312	ELETRICISTA	H	3,9200	18,0700	R\$ 70,83
					Total: R\$ 226,97
MATERIAIS					
10055	AMPERIMETRO (96 X 96)MM - ESC. 0 A 500A	UN	1,0000	116,7278	R\$ 116,73
10199	BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA	UN	1,0000	20,7858	R\$ 20,79
10546	CHAVE COMUTADORA P/ AMPERIMETRO/VOLTIMETRO	UN	2,0000	61,8380	R\$ 123,68
11204	FUSIVEL DIAZED 25A	UN	1,0000	1,8620	R\$ 1,86
11476	LÂMPADA SINALIZADORAS ATE 5W	UN	3,0000	7,8498	R\$ 23,55
11767	QUADRO METÁLICO P/QGBT (1,90 X 0,90 X 0,60)M	UN	1,0000	934,5966	R\$ 934,60
12156	TRANSFORMADOR CORRENTE EM QD DE 0 - 100A	UN	3,0000	102,7683	R\$ 308,30
12263	VOLTÍMETRO (96 X 96)MM - ESC. 0 A 500V	UN	1,0000	152,2822	R\$ 152,28
					Total: R\$ 1.681,79
					Total Simples: R\$ 1.908,76
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI (25,92%): R\$ 494,75
					Valor Geral: R\$ 2.403,51

C2068 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO - UN

MAO DE OBRA		UND.	Coef.	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,9400	14,5200	R\$ 42,69
12312	ELETRICISTA	H	2,9400	18,0700	R\$ 53,13
					Total: R\$ 95,82
MATERIAIS					
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	29,9880	R\$ 29,99
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	29,4980	R\$ 29,50
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	24,3824	R\$ 24,38
11756	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X95MM	UN	1,0000	114,2533	R\$ 114,25
					Total: R\$ 198,12
					Total Simples: R\$ 293,94
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI (25,92%): R\$ 76,19
					Valor Geral: R\$ 370,13

C1085 - DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A - UN

MAO DE OBRA	UND.	Coef.	Preço	Total
-------------	------	-------	-------	-------


MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA 32735-2 DE Nº 111.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,5880	14,5200	R\$	8,54
12312	ELETRICISTA	H	0,5880	18,0700	R\$	10,63
						Total: R\$ 19,17
MATERIAIS						
10973	DISJUNTOR BIPOLAR 25A	UN	1,0000	52,0576	R\$	52,06
						Total: R\$ 52,06
						Total Simples: R\$ 71,23
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 18,46
						Valor Geral: R\$ 89,69

C1088 - DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A - UN

MAO DE OBRA		UND.	Coef.	Preço	Total	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,5880	14,5200	R\$ 8,54	
12312	ELETRICISTA	H	0,5880	18,0700	R\$ 10,63	
						Total: R\$ 19,17
MATERIAIS						
10976	DISJUNTOR BIPOLAR 40A	UN	1,0000	52,0576	R\$ 52,06	
						Total: R\$ 52,06
						Total Simples: R\$ 71,23
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 18,46
						Valor Geral: R\$ 89,69

C1092 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A - UN

MAO DE OBRA		UND.	Coef.	Preço	Total	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2940	14,5200	R\$ 4,27	
12312	ELETRICISTA	H	0,2940	18,0700	R\$ 5,31	
						Total: R\$ 9,58
MATERIAIS						
10980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN	1,0000	9,6726	R\$ 9,67	
						Total: R\$ 9,67
						Total Simples: R\$ 19,25
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 4,99
						Valor Geral: R\$ 24,24

C1095 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A - UN

MAO DE OBRA		UND.	Coef.	Preço	Total	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2940	14,5200	R\$ 4,27	
12312	ELETRICISTA	H	0,2940	18,0700	R\$ 5,31	
						Total: R\$ 9,58
MATERIAIS						
10983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	UN	1,0000	9,6726	R\$ 9,67	
						Total: R\$ 9,67
						Total Simples: R\$ 19,25
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 4,99
						Valor Geral: R\$ 24,24

C1099 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A - UN

MAO DE OBRA		UND.	Coef.	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2940	14,5200	R\$ 4,27

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA 127735-1/PE 107 11153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO

LOCAL: MULUNGU-CE

12312	ELETRICISTA	H	0,2940	18,0700	R\$	5,31
						Total: R\$ 9,58

MATERIAIS

10987	DISJUNTOR MONOPOLAR 40A	UN	1,0000	16,2190	R\$	16,22
						Total: R\$ 16,22
						Total Simples: R\$ 25,80
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 6,69
						Valor Geral: R\$ 32,49

C1101 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A - UN

MAO DE OBRA

		UND.	Coef.	Preço	Total	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2940	14,5200	R\$ 4,27	
12312	ELETRICISTA	H	0,2940	18,0700	R\$ 5,31	
						Total: R\$ 9,58

MATERIAIS

10989	DISJUNTOR MONOPOLAR 50A	UN	1,0000	16,2190	R\$	16,22
						Total: R\$ 16,22
						Total Simples: R\$ 25,80
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 6,69
						Valor Geral: R\$ 32,49

C4562 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - UN

MATERIAIS

		UND.	Coef.	Preço	Total	
18442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORN. E INST.	UN	1,0000	116,7180	R\$ 116,72	
						Total: R\$ 116,72
						Total Simples: R\$ 116,72
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 30,25
						Valor Geral: R\$ 146,97

C0631 - CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO - UN

MAO DE OBRA

		UND.	Coef.	Preço	Total	
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,1127	14,5200	R\$ 1,64	
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,5929	14,5200	R\$ 8,61	
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,1127	17,8300	R\$ 2,01	
10498	CARPINTEIRO	H	0,5929	17,8300	R\$ 10,57	
12391	PEDREIRO	H	2,7783	17,8300	R\$ 49,54	
12543	SERVENTE	H	4,6726	13,2100	R\$ 61,73	
						Total: R\$ 134,10

MATERIAIS

10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0220	11,2700	R\$	0,25
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0800	49,9800	R\$	4,00
10169	AÇO CA-60	KG	1,3170	4,5570	R\$	6,00
10280	BRITA	M3	0,0536	75,2150	R\$	4,03
10441	CAL HIDRATADA	KG	6,0000	1,0780	R\$	6,47
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,1000	20,6094	R\$	2,06
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	18,0000	0,4508	R\$	8,11
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,0300	7,9086	R\$	0,24
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	101,0000	0,2548	R\$	25,73
						Total: R\$ 56,89
						Total Simples: R\$ 190,99
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 49,50
						Valor Geral: R\$ 240,49

48.3 LUMINÁRIAS, INTERRUPTORES E TOMADAS

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 31.018.907/0001-01
 AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
 HIDROLÂNDIA-CE
 CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
 CNPJ: 31.018.907/0001-01
 Administrador e Engenheiro Civil
 Rodrigo Mourão Rodrigues
 RNP: 0616232390 CREA 227350-05/007311.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO

LOCAL: MULUNGU-CE

I2312	ELETRICISTA	H	0,2058	18,0700	R\$	3,72			
					Total:	R\$ 6,71			
MATERIAIS									
I1255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	1,0000	7,4480	R\$	7,45			
					Total:	R\$ 7,45			
					Total Simples:	R\$ 14,16			
					Encargos Sociais:	INCLUSO			
					Valor BDI (25,92%):	R\$ 3,67			
					Valor Geral:	R\$ 17,83			
C1479 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V - UN									
MAO DE OBRA									
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	UND.	Coef.	Preço	Total				
I2312	ELETRICISTA	H	0,3626	14,5200	R\$	5,26			
					H	0,3626	18,0700	R\$	6,55
					Total:	R\$	11,81		
MATERIAIS									
I1263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	UN	1,0000	10,6717	R\$	10,67			
					Total:	R\$	10,67		
					Total Simples:	R\$ 22,48			
					Encargos Sociais:	INCLUSO			
					Valor BDI (25,92%):	R\$ 5,83			
					Valor Geral:	R\$ 28,31			
C1489 - INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V - UN									
MAO DE OBRA									
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	UND.	Coef.	Preço	Total				
I2312	ELETRICISTA	H	0,5194	14,5200	R\$	7,54			
					H	0,5194	18,0700	R\$	9,39
					Total:	R\$	16,93		
MATERIAIS									
I1267	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	UN	1,0000	17,3950	R\$	17,40			
					Total:	R\$	17,40		
					Total Simples:	R\$ 34,33			
					Encargos Sociais:	INCLUSO			
					Valor BDI (25,92%):	R\$ 8,90			
					Valor Geral:	R\$ 43,23			
C2484 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V - UN									
MAO DE OBRA									
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	UND.	Coef.	Preço	Total				
I2312	ELETRICISTA	H	0,2842	14,5200	R\$	4,13			
					H	0,2842	18,0700	R\$	5,14
					Total:	R\$	9,27		
MATERIAIS									
I2107	TOMADA 2POLOS E TERRA	UN	1,0000	6,8228	R\$	6,82			
					Total:	R\$	6,82		
					Total Simples:	R\$ 16,09			
					Encargos Sociais:	INCLUSO			
					Valor BDI (25,92%):	R\$ 4,17			
					Valor Geral:	R\$ 20,26			

Hidrolândia - Ceará, 25 de novembro de 2019


Rodrigo Mourão Rodrigues

CPF: 007.011.153-78

Engenheiro Civil - Registro N° 062623239-0
Proprietário

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA 127151 CPF: 007.011.153-78