



Tomaz Construções Eireli

CNPJ: 32.236.949/0001-81

Endereço: Rua Nogueira Acioli, 1505

Bairro: Centro - Fortaleza - Ceará

CEP: 61.110-140

Telefone: (85) 99621-2651

E-Mail: tomazconstrucoes.18@gmail.com



CARTA PROPOSTA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 003/2020-TP

FORTALEZA/CE, 21 DE MAIO DE 2020.

PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS NOSSA PROPOSTA PARA O OBJETO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 003/2020-TP CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO NO SÍTIO BASTIÕES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MULUNGU CE, CONFORME PROJETO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA LICITAÇÃO, PELO PREÇO GLOBAL DE **R\$ 578.729,06** (QUINHENTOS E SETENTA E OITO MIL SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SEIS CENTAVOS), PRAZO DE EXECUÇÃO CONFORME O EDITAL.

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O SR. **EDUARDO CORTEZ TOMAZ**, PORTADOR DO CPF N° 029.677.223-24 E RG 2002002122348 SSP-CE.

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE **60 (SESSENTA) DIAS** CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DE RECEBIMENTO DESTA PROPOSTA.

DECLARAMOS QUE NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS:

MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA; CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E MONTAGEM; SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E OUTROS; TRIBUTOS, TAXAS E TARIFAS, EMOLUMENTOS, LICENÇAS, ALVARÁS, MULTAS E/OU QUALQUER INFRAÇÕES; SEGUROS EM GERAL, BEM COMO ENCARGOS DECORRENTES DE FENÔMENOS DA NATUREZA, DA INFORTUNÍSTICA E DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA QUAISQUER DANOS E PREJUÍZOS CAUSADOS À CONTRATANTE E/OU A TERCEIROS, GERADOS DIRETA OU INDIRETAMENTE PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS;

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS E SOB AS PENAS DA LEI, QUE NÃO EXECUTAMOS TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE COM MENORES DE DEZOITO ANOS E DE QUALQUER TRABALHO COM MENORES DE DEZESSEIS ANOS, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 72 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DE CONFORMIDADE COM A EXIGÊNCIA PREVISTA NO INCISO V, DO ART. 27 DA LEI FEDERAL N° 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES.

FINALIZANDO, ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

QUE ACATA INTEIRAMENTE OS PRECEITOS LEGAIS EM VIGOR, ESPECIALMENTE A LEI N. 0 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E AS CONDIÇÕES DA TOMADA DE PREÇOS N° 003/2020-TP;

QUE RECEBI TODOS OS DOCUMENTOS, CONHEÇO OS LOCAIS DOS SERVIÇOS E QUE O PROJETO E ESPECIFICAÇÕES FORNECIDAS SÃO COMPATÍVEIS COM O MESMO LOCAL, NADA TENDO A DISCORDA, ASSUMINDO A RESPONSABILIDADES PELA A MESMA.

QUE ME COMPROMETO A PRESTAR TODOS OS SERVIÇOS DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DO EDITAL.

QUE, ATÉ A PRESENTE DATA NÃO EXISTE FATO QUE INVALIDE O SEU CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC, ORA APRESENTADO PARA FINS DE HABILITAÇÃO;

QUE NÃO EXISTEM FATOS QUE NOS IMPEÇAM DE PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO. ASSIM, ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE BEM E FIELMENTE ATENDER AS EXIGÊNCIAS PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO ABAIXO COTADO, CASO SEJAMOS PROCLAMADOS VENCEDORES. ATENCIOSAMENTE,

de *de*

Eduardo Cortez Tomaz
TOMAZ CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 32.236.949/0001-81
Eduardo Cortez Tomaz
CPF: 029.677.223-24
Administrador



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO NO SÍTIO BASTIÕES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE	DATA:	21/08/2020	BDI:	26,75%
LOCAL:	SEDE DE MULUNGU - CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	026.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	TOMAZ CONSTRUÇÕES EIRELI	HORA:	85,20%	MES:	12/2018
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	136,02	36,39	172,41	2.068,92
2	BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (2,00X2,00)m								
2.1	C0837	CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL S/BETONEIRA P/LASTRO	SEINFRA	M3	65,78	303,18	81,10	384,28	25.277,94
2.2	C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	2.681,80	49,86	13,34	63,20	169.489,76
2.3	C3270	CONCRETO P/VIBR., FCK= 15MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/ TRANSP.)	SEINFRA	M3	326,37	280,39	75,00	355,39	115.958,63
2.4	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	21.292,00	7,06	1,89	8,95	190.206,40
2.5	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	SEINFRA	KG	3.542,00	7,80	2,09	9,89	35.030,38
2.6	C2829	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ISOPOR 20MM (PLACA DE 1,20 X 0,60M)	SEINFRA	M2	62,00	11,95	3,20	15,15	787,80
2.7	C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	34,92	670,11	179,25	849,36	29.659,85
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
3.1	COMP.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		MES	3,00	2.687,86	719,00	3.406,86	10.220,58
						VALOR TOTAL:			578.728,06

SE

Quinhentos e Setenta e Oito Mil Setecentos e Vinte e Nove reais e Seis centavos



Francisco Wellington C. Pinheiro
 TOMAZ CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
 Francisco Wellington C. Pinheiro
 CPF: 883.696.173-87
 RNP: 0607528150

SE

Edson Carlos Tomaz
 TOMAZ CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 20.008.948/0001-81
 Edson Carlos Tomaz
 CPF: 028.877.323-23
 Administrador



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO NO SÍTIO BASTIÕES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE	DATA : 21/05/2020	BDI : 26,75%			
LOCAL:	SEDE DE MULUNGU - CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	TOMAZ CONSTRUÇÕES EIRELI	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-

1	SERVIÇOS PRELIMINARES		2.068,92	0,36
2	BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (2,00X2,00)m		566.439,56	97,88
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		10.220,58	1,77
VALOR TOTAL:			578.729,06	100,00

Quinhentos e Setenta e Oito Mil Setecentos e Vinte e Nove reais e Seis centavos



Fº Wellington C. Pinheiro

TOMAZ CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
Francisco Wellington C. Pinheiro
CPF: 883.696.173-87
RNP: 0607528150

Ey
TOMAZ CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.206.943/0001-21
Eduardo Cortez Tomaz
CPF: 029.677.222-24
Administrador



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO NO SÍTIO BASTIÕES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE

LOCAL: SEDE DE MULUNGU - CE

CLIENTE: TOMAZ CONSTRUÇÕES EIRELI


DATA : 21/05/2020

BDI : 26,75%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	85,20%		12/2016

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	7,13	14,27
TOTAL MAO DE OBRA:					14,27
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	27,75	28,31
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	17,96	17,96
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	13,76	61,92
11725 PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	9,42	1,41
TOTAL MATERIAL:					109,60
VALOR SEM ENCARGOS:					123,87
VALOR ENCARGOS (85,20%):					12,15
VALOR COM ENCARGOS:					136,02
VALOR BDI (26,75%):					36,39
VALOR COM BDI:					172,41



2.1. C0837 - CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL S/BETONEIRA P/LASTRO (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	7,13	71,33
TOTAL MAO DE OBRA:					71,33
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,67650000	42,69	28,89
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	64,24	56,40
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,39	85,80
TOTAL MATERIAL:					171,09
VALOR SEM ENCARGOS:					242,41
VALOR ENCARGOS (85,20%):					60,77
VALOR COM ENCARGOS:					303,18
VALOR BDI (26,75%):					81,10
VALOR COM BDI:					384,28

Handwritten notes and signatures: EY, TOMAZ CONSTRUÇÕES EIRELI, CPF: 02.212.848/01-51, Eduardo Gomes Torres, CPF: 023.877.222-24, Administrador.

2.2. C1402 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,20000000	7,84	9,41
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,20000000	9,63	11,55
TOTAL MAO DE OBRA:					20,96
MAT.	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10528 CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1,10 X 2,20M)	SEINFRA	M2	0,20000000	13,82	2,76
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,43000000	13,76	5,92
11728 PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	SEINFRA	KG	0,20000000	9,42	1,88
11846 SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	0,12000000	9,97	0,46
TOTAL MATERIAL:					11,04
VALOR SEM ENCARGOS:					32,00
VALOR ENCARGOS (85,20%):					17,86
VALOR COM ENCARGOS:					49,86
VALOR BDI (26,75%):					13,34
VALOR COM BDI:					63,20

Handwritten signature: Fco Wellington C. Pinheiro
 TOMAZ CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
 Francisco Wellington C. Pinheiro
 CPF: 883.696.173-87
 RNP: 0607528150


2.3. C3270 - CONCRETO P/VIBR., FCK=15MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (SI/ TRANSP.) (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10566 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	10,80	0,00
10680 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	15,75	15,75
TOTAL EQUIPAMENTO:					15,75
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	7,13	42,80
TOTAL MAO DE OBRA:					42,80
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	284,00000000	0,39	114,66
TOTAL MATERIAL:					114,66

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,88700000	6,55	5,81
C3253 BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	SEINFRA	M3	0,89600000	59,34	49,61
TOTAL SERVICOS:					55,42
VALOR SEM ENCARGOS:					228,63
VALOR ENCARGOS (85,20%):					51,76
VALOR COM ENCARGOS:					280,39
VALOR BDI (26,75%):					75,00
VALOR COM BDI:					355,39

2.4. C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	7,84	0,63
I0121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	9,63	0,77
TOTAL MAO DE OBRA:					1,40
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	9,63	0,19
I0163 AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	3,72	4,28
TOTAL MATERIAL:					4,47
VALOR SEM ENCARGOS:					5,87
VALOR ENCARGOS (85,20%):					1,19
VALOR COM ENCARGOS:					7,06
VALOR BDI (26,75%):					1,89
VALOR COM BDI:					8,95



2.5. C0215 - ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm (KG)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	7,84	0,78
I0121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	9,63	0,96
TOTAL MAO DE OBRA:					1,74
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,03000000	9,63	0,29
I0163 AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	3,72	4,28
TOTAL MATERIAL:					4,57
VALOR SEM ENCARGOS:					6,31
VALOR ENCARGOS (85,20%):					1,49
VALOR COM ENCARGOS:					7,80
VALOR BDI (26,75%):					2,09
VALOR COM BDI:					9,89

[Handwritten signature]

2.6. C2829 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ISOPOR 20MM (PLACA DE 1,20 X 0,60M) (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
31 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,20000000	9,63	1,93
TOTAL MAO DE OBRA:					1,93
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2360 ISOPOR 20MM (PLACA DE 1,20 X 0,60 M)	SEINFRA	UN	2,00000000	4,19	8,38
TOTAL MATERIAL:					6,38
VALOR SEM ENCARGOS:					10,31
VALOR ENCARGOS (85,20%):					1,64
VALOR COM ENCARGOS:					11,95
VALOR BDI (26,75%):					3,20
VALOR COM BDI:					15,15

Fº Wellington C. Pinheiro
TOMAZ CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
 Francisco Wellington C. Pinheiro
 CPF: 883.696.173-87
 RNP: 0607528150

2.7. C0164 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 (M3)


MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	32,45000000	7,19	231,46
TOTAL MAO DE OBRA:					231,46
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	42,69	51,91
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	486,00000000	0,39	189,54
TOTAL MATERIAL:					241,45
VALOR SEM ENCARGOS:					472,91
VALOR ENCARGOS (85,20%):					197,20
VALOR COM ENCARGOS:					670,11
VALOR BDI (26,76%):					179,25

Ey
TOMAZ CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 22.230.949/0001-81
 Eduardo Carlos Tomaz
 CPF: 029.877.223-24
 Administrador

VALOR COM BDI:	849,26
----------------	--------

3.1. COMP.1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL (MÊS)

VALOR SEM ENCARGOS:	2.687,86
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	2.687,86
VALOR BDI (26.75%):	719,00
VALOR COM BDI:	3.406,86



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Fº Wellington Pinheiro
 TOMAZ CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
 Francisco Wellington C. Pinheiro
 CPF: 883.696.173-87
 RNP: 0607528150

Eduardo Gontor
 TOMAZ CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 22.294.460/0001-81
 Eduardo Gontor Tomaz
 CPF: 028.877.223-24
 Administrador



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO NO SÍTIO BASTIÕES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE

LOCAL: SEDE DE MULUNGU - CE

CLIENTE: TOMAZ CONSTRUÇÕES EIRELI

DATA : 21/05/2020		BDI : 26,75%		
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REP.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

COMP.1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL (MÊS)

VALOR SEM ENCARGOS:	2.687,86
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	2.687,86
VALOR BDI (26.75%):	719,00
VALOR COM BDI:	3.406,86

F. Wellington Pinheiro
TOMAZ CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
Francisco Wellington C. Pinheiro
CPF: 883.696.173-87
RNP: 0607528150



Eduardo Cortez Tomaz
TOMAZ CONSTRUÇÕES EIRELI
CPF: 883.696.173-87
Eduardo Cortez Tomaz
CPF: 024.477.213-24
Administrador



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO NO SÍTIO BASTIÕES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE	DATA : 21/05/2020	BDI : 26,75%			
LOCAL:	SEDE DE MULUNGU - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	TOMAZ CONSTRUÇÕES EIRELI	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

COMP.1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL (MÊS)

VALOR SEM ENCARGOS:	2.687,86
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	2.687,86
VALOR BDI (26,75%):	719,00
VALOR COM BDI:	3.406,86

Francisco Wellington C. Pinheiro
TOMAZ CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
Francisco Wellington C. Pinheiro
CPF: 883.696.173-87
RNP: 0607528150

Eduardo Carlos Tomaz
TOMAZ CONSTRUÇÕES EIRELI
CPF: 883.696.173-87
Eduardo Carlos Tomaz
CPF: 129.877.229-24
Administrador





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO NO SÍTIO BASTIÕES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE	DATA:	21/05/2020	BDI:	26,75%	
LOCAL:	SEDE DE MULUNGU - CE	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	REF:
CLIENTE:	TOMAZ CONSTRUÇÕES EIRELI	SEINFRA:	026.1 COM DESIGNAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	85,20%	-	12/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.068,92	100,00			100,00
			2.068,92			2.068,92
2	BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (2,00X2,00)m	566.439,56	27,00	46,00	27,00	100,00
			152.938,68	260.562,20	152.938,68	566.439,56
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	10.220,58	27,43	45,73	26,84	100,00
			2.803,51	4.673,87	2.743,20	10.220,58
		578.729,06	157.811,11	265.236,07	155.681,88	578.729,06
			157.811,11	423.047,18	578.729,06	578.729,06

Fº Wellington C. Pinheiro
 TOMAZ CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
 Francisco Wellington C. Pinheiro
 CPF: 883.696.173-87
 RNP: 0607528150

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Eduardo
 TOMAZ CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 02.296.946/0001-41
 Rua: [illegible] - [illegible]
 CEP: 020.977.210-24
 Administrador



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO NO SÍTIO BASTIÕES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE	DATA: 21/05/2020	BDI: 26,75%		
LOCAL:	SEDE DE MULUNGU - CE	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
CLIENTE:	TOMAZ CONSTRUÇÕES EIRELI	SEINFRA:	028.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	
DF	Despesas financeiras	4,0100
R	Riscos	1,1100
		0,5600
	TOTAL	5,6800

Benefício		
S+G	Garantia/seguros	
L	Lucro	0,4000
		7,3000
	TOTAL	7,7000

Impostos		
	PIS	0,6500
	COFINS	3,0000
	ISS	2,0000
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,5000
	TOTAL	10,1500

BDI = 26,75%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I) - 1$$

[Handwritten signatures]



F. Wellington Pinheiro
 TOMAZ CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
 Francisco Wellington C. Pinheiro
 CPF: 883.696.173-87
 RNP: 0607528150

Eduardo Cortez Tomaz
 TOMAZ CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 02.230.919/0001-01
 Eduardo Cortez Tomaz
 CPF: 020.877.223-24
 Administrador

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO NO SÍTIO BASTIÕES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE	DATA: 21/05/2020	BDI: 26,75%		
LOCAL:	SEDE DE MULUNGU - CE	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
CLIENTE:	TOMAZ CONSTRUÇÕES EIRELI	SEINFRA	026.1 COM DESCONEGAÇÃO	85,20%	12/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
GRUPO A			
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
A	Total de Encargos Sociais Básico	16,8000	16,8000
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriatos	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7000
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0500
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidentes de Trabalho	0,1400	0,0600
B9	Ferías Gozadas	9,1800	8,5500
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
B	Total de Encargos Sociais que recebem Incidências de A	44,9700	18,2900
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Trabalhado	5,6000	5,3700
C2	Aviso Prévio Indenizado	0,1300	0,1300
C3	Férias Indenizado	4,4000	2,4100
C4	Deposito Rescisão sem Justa Causa	4,8100	3,8100
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,4500
C	Total de Encargos Sociais que não recebem incidências de A	15,4100	12,1700
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	3,0700
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,4500
D	Total de Reincidência de um Grupo sobre o outro	8,0200	3,5200
GRUPO E			
E1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	0,0000	0,0000
E	Total dos Encargos Sociais Complementares	0,0000	0,0000

Horista = 85,20%
Mensalista = 50,78%

(A+B+C+D+E)

Fº Wellington C. Pinheiro
TOMAZ CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
Francisco Wellington C. Pinheiro
CPF: 883.696.173-87
RNP: 0607528150

Edel...
TOMAZ CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 06.925.020/0001-81
Endereço: Rua Tomaz
Cidade: MULUNGU - CE
CEP: 120.000-00