



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41
Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.
Fones: (88) 99926-0322 – E-mail: em.construcoes@hotmail.com



CARTA-PROPOSTA

À Comissão Permanente de Licitação de Mulungu – Ceará.

Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames da Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e, às cláusulas e condições previstas na **Tomada de Preços Nº 007/2023-TP**.

Objeto: Contratação de empresa para os serviços de pavimentação em pedra tosca em diversas vias do Município de Mulungu – Ceará.

Declaramos que no preço proposto, estão inclusos todos os custos necessários para execução dos serviços, objeto da licitação, como todas as despesas com a mão-de-obra a ser utilizada, bem como todos os tributos, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação, e que influenciem na formação dos preços desta Proposta.

Declaramos ainda que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar desta licitação.

Item	Descrição	Valor Global (R\$)
01	Contratação de empresa para os serviços de pavimentação em pedra tosca em diversas vias do Município de Mulungu – Ceará.	R\$ 320.855,72
Total Global (R\$)		R\$ 320.855,72

Valor Total da Proposta: **R\$ 320.855,72 (trezentos e vinte mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e dois centavos)**

Proponente: Construtora Martins Projetos LTDA – EPP

Endereço: Avenida Cláudio Camelo Timbó, 664, sala 02, Nova Hidrolândia – CEP: 62.270-000

Cidade: Hidrolândia – Ceará

CNPJ: 07.838.885/0001-41

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Prazo de execução do objeto: Conforme cronograma físico financeiro

Hidrolândia-CE, 03 de janeiro de 2024.




Construtora Martins Projetos LTDA EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41

JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS- CPF: 241.275.823-91

Proprietário

CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIRELI EPP
CNPJ: 07.838.885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA 12896-D
CPF: 241.275.823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



ORÇAMENTO RESUMO

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2023-TP

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ.

LOCAL: DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO TOTAL (R\$)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 13.792,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.706,36
3	LOCALIDADE DA ESTRADA DE CAVACO	R\$ 85.471,81
4	CONJUNTO PADRE PEDROSA - RUA DONA ANITA FROTA	R\$ 31.872,48
5	CONJUNTO PADRE PEDROSA - RUA JOSÉ NUNES COSTAS	R\$ 29.053,42
6	CONJUNTO PADRE PEDROSA - RUA ANTONIO BRAZ DE SOUZA	R\$ 58.762,63
7	CONJUNTO PADRE PEDROSA - RUA JOSÉ RODRIGUES CAFÉ	R\$ 50.918,23
8	CONJUNTO PADRE PEDROSA - RUA FRANCISCO VICENTE ALVES	R\$ 48.278,79
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)		R\$ 320.855,72

trezentos e vinte mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e dois centavos

Hidrolândia - CE, 03 de janeiro de 2024.

Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41

JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS- CPF: 241.275.823-91

SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP
CNPJ: 07.838.885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RMP: 060356007-5 - CREA: 12896-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 – E-mail: em.construcoes@hotmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023-TP

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU – CEARÁ.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU – CEARÁ.

LOCAL: DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU – CEARÁ.

BDI: 26.85%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							R\$ 13.792,00
1.1	COMP. 1	COMP.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	100,00	108,73	137,92	R\$ 13.792,00
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 2.706,36
2.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	177,79	225,53	R\$ 2.706,36
3.0	LOCAÇÃO							R\$ 1.316,06
3.1	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	3.988,05	0,26	0,33	R\$ 1.316,06
4.0	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 296.261,61
4.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.962,55	46,86	59,44	R\$ 176.093,97
4.2	C3097	SEINFRA	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	2.278,86	22,67	28,76	R\$ 65.540,01
4.3	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	79,76	52,43	66,51	R\$ 5.304,84
4.4	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	79,76	487,50	618,39	R\$ 49.322,79
5.0	LIMPEZA							R\$ 6.779,69
5.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	3.988,05	1,34	1,70	R\$ 6.779,69
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)								R\$ 320.855,72

R\$ 320.855,72 trezentos e vinte mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e dois centavos

Hidrolândia - CE, 03 de janeiro de 2024.

Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41

JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS - CPF: 241.275.823-91

SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP
CNPJ: 07.838.885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 241.275.823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Cameo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 – E-mail: em.construcoes@hotmail.com

ORÇAMENTO POR RUA

593

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023-TP

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU – CEARÁ.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU – CEARÁ.

LOCAL: DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU – CEARÁ.

BDI: 26,85%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
1.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 13.792,00
1.1	COMP. 1	COMP.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	100,00	108,73	137,92	R\$ 13.792,00
2.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 2.706,36
2.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	177,79	225,53	R\$ 2.706,36
3.0			LOCALIDADE DA ESTRADA DE CAVACO					R\$ 85.471,81
3.1			LOCAÇÃO					R\$ 369,60
3.1.1	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.120,00	0,26	0,33	R\$ 369,60
3.2			PAVIMENTAÇÃO					R\$ 83.198,21
3.2.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	832,00	46,86	59,44	R\$ 49.454,08
3.2.2	C3097	SEINFRA	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	639,86	22,67	28,76	R\$ 18.402,37
3.2.3	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	22,40	52,43	66,51	R\$ 1.489,82
3.2.4	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	22,40	487,50	618,39	R\$ 13.851,94
3.3			LIMPEZA					R\$ 1.904,00
3.3.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.120,00	1,34	1,70	R\$ 1.904,00
4.0			CONJUNTO PADRE PEDROSA - RUA DONA ANITA FROTA					R\$ 31.872,48
4.1			LOCAÇÃO					R\$ 137,83
4.1.1	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	417,66	0,26	0,33	R\$ 137,83
4.2			PAVIMENTAÇÃO					R\$ 31.024,63
4.2.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	310,26	46,86	59,44	R\$ 18.441,85
4.2.2	C3097	SEINFRA	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	238,66	22,67	28,76	R\$ 6.863,86
4.2.3	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	8,35	52,43	66,51	R\$ 555,36
4.2.4	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	8,35	487,50	618,39	R\$ 5.163,56
4.3			LIMPEZA					R\$ 710,02
4.3.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	417,66	1,34	1,70	R\$ 710,02
5.0			CONJUNTO PADRE PEDROSA - RUA JOSÉ NUNES COSTAS					R\$ 29.053,42
5.1			LOCAÇÃO					R\$ 125,64
5.1.1	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	380,73	0,26	0,33	R\$ 125,64
5.2			PAVIMENTAÇÃO					R\$ 28.280,54

CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP
 CNPJ: 07.838.885/0001-41
 Administrador & Engenheiro Civil
 José Evilva Ferreira Martins
 RUA DONA ANITA FROTA, 664 - NOVA HIDROLÂNDIA - CE - 62.270-000
 FONE: (88) 99926-0322



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 – E-mail: em.construcoes@hotmail.com



ORÇAMENTO POR RUA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023-TP

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU – CEARÁ.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU – CEARÁ.

LOCAL: DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU – CEARÁ.

BDI: 26,85%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
5.2.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	282,83	46,86	59,44	R\$ 16.811,42
5.2.2	C3097	SEINFRA	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	217,56	22,67	28,76	R\$ 6.257,03
5.2.3	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	7,61	52,43	66,51	R\$ 506,14
5.2.4	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	7,61	487,50	618,39	R\$ 4.705,95
5.3	LIMPEZA							R\$ 647,24
5.3.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	380,73	1,34	1,70	R\$ 647,24
6.0	CONJUNTO PADRE PEDROSA - RUA ANTONIO BRAZ DE SOUZA							R\$ 58.762,63
6.1	LOCAÇÃO							R\$ 254,10
6.1.1	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	770,00	0,26	0,33	R\$ 254,10
6.2	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 57.199,53
6.2.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	572,00	46,86	59,44	R\$ 33.999,68
6.2.2	C3097	SEINFRA	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	439,93	22,67	28,76	R\$ 12.652,39
6.2.3	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	15,40	52,43	66,51	R\$ 1.024,25
6.2.4	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	15,40	487,50	618,39	R\$ 9.523,21
6.3	LIMPEZA							R\$ 1.309,00
6.3.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	770,00	1,34	1,70	R\$ 1.309,00
7.0	CONJUNTO PADRE PEDROSA - RUA JOSÉ RODRIGUES CAFÉ							R\$ 50.918,23
7.1	LOCAÇÃO							R\$ 220,12
7.1.1	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	667,03	0,26	0,33	R\$ 220,12
7.2	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 49.564,16
7.2.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	495,51	46,86	59,44	R\$ 29.453,11
7.2.2	C3097	SEINFRA	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	381,35	22,67	28,76	R\$ 10.967,63
7.2.3	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	13,35	52,43	66,51	R\$ 887,91
7.2.4	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	13,35	487,50	618,39	R\$ 8.255,51
7.3	LIMPEZA							R\$ 1.133,95
7.3.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	667,03	1,34	1,70	R\$ 1.133,95
8.0	CONJUNTO PADRE PEDROSA - RUA FRANCISCO VICENTE ALVES							R\$ 48.278,79
8.1	LOCAÇÃO							R\$ 208,77
8.1.1	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	632,63	0,26	0,33	R\$ 208,77


 Administrador & Engenheiro Civil
 José Ezequiel Ferreira Martins
 RNP: 060356007-5 - CREA: 12896-D
 CPF: 841275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 – E-mail: em.construcoes@hotmail.com

ORÇAMENTO POR RUA



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023-TP

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU – CEARÁ.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU – CEARÁ.

LOCAL: DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU – CEARÁ.

BDI: 26,85%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
8.2	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 46.994,55
8.2.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	469,95	46,66	59,44	R\$ 27.933,83
8.2.2	C3097	SEINFRA	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	361,50	22,67	28,76	R\$ 10.396,74
8.2.3	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	12,65	52,43	66,51	R\$ 841,35
8.2.4	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	12,65	487,50	618,39	R\$ 7.822,63
8.3	LIMPEZA							R\$ 1.075,47
8.3.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	632,63	1,34	1,70	R\$ 1.075,47
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)								R\$ 320.855,72

R\$ 320.855,72 trezentos e vinte mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e dois centavos

Hidrolândia - CE, 03 de janeiro de 2024.


Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS- CPF: 241.275.823-91
SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP
CNPJ: 07.838.885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA 12886-D
CPF: 241.275.823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



PLANILHA DE SERVIÇOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023-TP

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ.

LOCAL: DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ.

BDI: 26,85%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
1.1	COMP. 1	COMP.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	100,00
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00
3.0	LOCALIDADE DA ESTRADA DE CAVACO				
3.1	LOCAÇÃO				
3.1.1	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.120,00
3.2	PAVIMENTAÇÃO				
3.2.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	832,00
3.2.2	C3097	SEINFRA	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	639,86
3.2.3	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	22,40
3.2.4	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	22,40
3.3	LIMPEZA				
3.3.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.120,00
4.0	CONJUNTO PADRE PEDROSA - RUA DONA ANITA FROTA				
4.1	LOCAÇÃO				
4.1.1	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	417,66
4.2	PAVIMENTAÇÃO				
4.2.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	310,26
4.2.2	C3097	SEINFRA	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	238,66
4.2.3	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	8,35
4.2.4	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	8,35
4.3	LIMPEZA				
4.3.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	417,66
5.0	CONJUNTO PADRE PEDROSA - RUA JOSÉ NUNES COSTAS				
5.1	LOCAÇÃO				
5.1.1	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	380,73
5.2	PAVIMENTAÇÃO				
5.2.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	282,83
5.2.2	C3097	SEINFRA	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	217,56
5.2.3	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	7,61
5.2.4	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	7,61
5.3	LIMPEZA				
5.3.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	380,73


 CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP
 CNPJ: 07.838.885/0001-41
 Adilson Pedro & Engenheiro Civil
 José Clivaldo Ferreira Martins
 RNP: 060356007-5, CREA: 12896-D
 CPF: 04121581001



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



PLANILHA DE SERVIÇOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023-TP

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ.


LOCAL: DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ.

BDI: 26,85%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
6.0	CONJUNTO PADRE PEDROSA - RUA ANTONIO BRAZ DE SOUZA				
6.1	LOCAÇÃO				
6.1.1	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	770,00
6.2	PAVIMENTAÇÃO				
6.2.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	572,00
6.2.2	C3097	SEINFRA	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	439,93
6.2.3	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	15,40
6.2.4	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	15,40
6.3	LIMPEZA				
6.3.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	770,00
7.0	CONJUNTO PADRE PEDROSA - RUA JOSÉ RODRIGUES CAFÉ				
7.1	LOCAÇÃO				
7.1.1	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	667,03
7.2	PAVIMENTAÇÃO				
7.2.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	495,51
7.2.2	C3097	SEINFRA	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	381,35
7.2.3	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	13,35
7.2.4	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	13,35
7.3	LIMPEZA				
7.3.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	667,03
8.0	CONJUNTO PADRE PEDROSA - RUA FRANCISCO VICENTE ALVES				
8.1	LOCAÇÃO				
8.1.1	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	632,63
8.2	PAVIMENTAÇÃO				
8.2.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	469,95
8.2.2	C3097	SEINFRA	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	361,50
8.2.3	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	12,65
8.2.4	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	12,65
8.3	LIMPEZA				
8.3.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	632,63

Hidrolândia - CE, 03 de janeiro de 2024.

CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
CNPJ: 07.838.885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivaldo Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA 12696-D
CPF: 241275823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 – E-mail: em.construcoes@hotmail.com



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU – CEARÁ.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU – CEARÁ.


LOCAL: DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU – CEARÁ.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		TOTAL (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	33,00%	4.551,36	34,00%	4.689,28	33,00%	4.551,36	R\$ 13.792,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	2.706,36					R\$ 2.706,36
3	LOCAÇÃO	33,00%	434,30	34,00%	447,46	33,00%	434,30	R\$ 1.316,06
4	PAVIMENTAÇÃO	33,00%	97.766,33	33,00%	97.766,33	34,00%	100.728,95	R\$ 296.261,61
5	LIMPEZA					100,00%	6.779,69	R\$ 6.779,69
TOTAL SIMPLES (R\$)		32,87%	105.458,35	32,07%	102.903,07	35,06%	112.494,30	R\$ 320.855,72
TOTAL ACUMULADO (R\$)		32,87%	105.458,35	64,94%	208.361,42	100,00%	320.855,72	

Hidrolândia - CE, 03 de janeiro de 2024.

Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS - CPF: 241.275.823-91
SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP
CNPJ: 07.838.885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 - CREA: 12696-D
CPF: 241.275.823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 – E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DO BDI

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU – CEARÁ.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU – CEARÁ.


LOCAL: DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU – CEARÁ.

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
I	Impostos	11,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	11,15
	BDI =	26,85%

Hidrolândia - CE, 03 de janeiro de 2024.


Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
JOSÉ ERVELTO FERREIRA MARTINS- CPF: 241.275.823-91
SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
CNPJ: 07.838.885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Ervelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 - CREA: 12898-D
EPP: 021174821001



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



RELAÇÃO DE IMPOSTOS E TAXAS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU – CEARÁ.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU – CEARÁ.

LOCAL: DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU – CEARÁ.

COD	DESCRIÇÃO	%
I	Impostos	11,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	11,15

Hidrolândia - CE, 03 de janeiro de 2024.


Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS- CPF: 241.275.823-91
SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP
CNPJ: 07.838.885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RMP: 960356007-5 - CREA: 12896-D
CPF: 241.275.823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 – E-mail: em.construcoes@hotmail.com

ENCARGOS SOCIAIS



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU – CEARÁ.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU – CEARÁ.

LOCAL: DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU – CEARÁ.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	-	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00	0,00	0,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	44,41	16,46	44,41	16,46
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00	17,84	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,87	0,67	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03	0,03	0,03
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	14,73	11,38	14,73	11,38
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75	4,85	3,75
C4	DEPÓSITOS DE RESCISÃO S/ JUSTA CAUSA	3,90	3,01	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35	0,45	0,35
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	7,91	3,12	16,82	6,43
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77	16,34	6,06
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35	0,48	0,37
	TOTAL (A+B+C+D)	83,85	47,76	112,76	71,07

Hidrolândia - CE, 03 de janeiro de 2024


Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
JOSÉ ENVELTO FERREIRA MARTINS - CPF: 241.275.823-91
SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP
Av. Claudio Camelo Timbó, 664
Administrador & Engenheiro Civil
José Envelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 - CREA: 12896-D
CPF: 241.275.823-91



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Cameo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ.

LOCAL: DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ.

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

COMP. 01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - %

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18583 ENGENHEIRO PLENO	HdMÉS	0,1000	21.287,2485 R\$	2.128,72
18590 ENCARREGADO GERAL / MESTRE DE OBRA	HdMÉS	0,2500	5.982,1965 R\$	1.495,55
			Total: R\$	3.624,27
			Total Simples: R\$	3.624,27
			Total para 03 Meses: R\$	10.872,81
			Fração de 100% R\$	108,73
			Valor BDI (26,85%): R\$	29,19
			Valor Geral: R\$	137,92

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	1,9388	18,4600 R\$	35,79
			Total: R\$	35,79
MATERIAIS				
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	M2	1,0200	37,8260 R\$	38,58
11100 ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	30,9045 R\$	30,90
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	15,5976 R\$	70,19
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,1500	15,5007 R\$	2,33
			Total: R\$	142,00
			Total Simples: R\$	177,79
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (26,85%): R\$	47,74
			Valor Geral: R\$	225,53

3.0 LOCAÇÃO

C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) - M2

EQUIPAMENTOS (HORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,0010	77,0505 R\$	0,0771
10758 NÍVEL (CHP)	H	0,0020	1,1393 R\$	0,0023
10775 TEODOLITO (CHP)	H	0,0020	2,2462 R\$	0,0045
			Total: R\$	0,08
MAO DE OBRA				
10037 AJUDANTE	H	0,0039	19,1000 R\$	0,07
12382 NIVELADOR	H	0,0019	26,4400 R\$	0,05
12445 TOPOGRAFO	H	0,0019	31,5200 R\$	0,06
			Total: R\$	0,18
			Total Simples: R\$	0,26
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (26,85%): R\$	0,07
			Valor Geral: R\$	0,33

Administrador & Engenheiro Civil
José Envelto Ferreira Martins
RNP 060356007-5 - CREA 12896-D
CPF 243275823-51



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ.

LOCAL: DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ.

4.0 PAVIMENTAÇÃO

C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,0500	26,8449 R\$	1,34
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100	109,5612 R\$	1,10
				Total: R\$	2,44

MAO DE OBRA

10445	CALCETEIRO	H	0,2908	24,1600 R\$	7,03
12543	SERVENTE	H	0,5816	18,4600 R\$	10,74
				Total: R\$	17,77

MATERIAIS

10111	AREIA VERMELHA	M3	0,1500	67,6580 R\$	10,16
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,1500	109,7846 R\$	16,47
				Total: R\$	26,65

Total Simples: R\$ 46,86
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (26,85%): R\$ 12,58
Valor Geral: R\$ 59,44

C3097 - MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA - M

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,1454	24,1600 R\$	3,51
12543	SERVENTE	H	0,2908	18,4600 R\$	5,37
				Total: R\$	8,88

MATERIAIS

12520	MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA	M	1,0000	11,2547 R\$	11,25
				Total: R\$	11,25

SERVIÇOS

C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	5,1116 R\$	1,28
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	0,0200	47,4221 R\$	0,95
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0007	440,5400 R\$	0,31
				Total: R\$	2,54

Total Simples: R\$ 22,67
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (26,85%): R\$ 6,09
Valor Geral: R\$ 28,76

C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M - M3

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	2,8403	18,4600 R\$	52,43
				Total: R\$	52,43

Total Simples: R\$ 52,43
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (26,85%): R\$ 14,08
Valor Geral: R\$ 66,51


Administrador & Engenheiro Civil
José Envelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 CREA: 12896-D
CPF: 24.12.1982/01



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 99926-0322 – E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU – CEARÁ.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU – CEARÁ.

LOCAL: DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU – CEARÁ.

C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL - M3

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	9,6940	18,4600 R\$	178,95
Total:			R\$ 178,95

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA

10280 BRITA

10805 CIMENTO PORTLAND

M3	0,7780	81,0225 R\$	63,04
M3	0,9658	97,4247 R\$	94,09
KG	220,0000	0,6883 R\$	151,42
Total:			R\$ 308,55
Total Simples:			R\$ 487,50
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (26,85%):			R\$ 130,89
Valor Geral:			R\$ 618,39

5.0 LIMPEZA

C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA - M2

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0727	18,4600 R\$	1,34
Total:			R\$ 1,34
Total Simples:			R\$ 1,34
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (26,85%):			R\$ 0,36
Valor Geral:			R\$ 1,70

Hidrolândia - CE, 03 de janeiro de 2024.


Construtora Martins Projetos EIRELI EPP - CNPJ: 07.838.885/0001-41
JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS - CPF: 241.275.823-91
SÓCIO ADMINISTRADOR

CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP
CNPJ: 07.838.885/0001-41
Administrador & Engenheiro Civil
José Erivelto Ferreira Martins
RNP: 060356007-5 - CREA: 12896-D
CPF: 241.275.823-91