

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

Total Simples: R\$ 14,01
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 3,63
Valor Geral: R\$ 17,64

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA

	UND.	Coef.	Preço	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3435	14,5200 R\$	4,99
12395 PINTOR	H	0,3920	17,8500 R\$	7,00
			Total:	R\$ 11,99

MATERIAIS

10035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	12,5244 R\$	0,50
11100 ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	21,0308 R\$	3,36
11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300	9,6824 R\$	1,26
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000	0,5390 R\$	0,22
			Total:	R\$ 5,34

Total Simples: R\$ 17,33
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 4,49
Valor Geral: R\$ 21,82

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA

	UND.	Coef.	Preço	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3430	14,5200 R\$	4,98
12395 PINTOR	H	0,3920	17,8500 R\$	7,00
			Total:	R\$ 11,98

MATERIAIS

11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,5390 R\$	0,13
11490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200	11,8384 R\$	1,42
12096 TINTA LATEX	L	0,1700	14,3668 R\$	2,44
			Total:	R\$ 3,99

Total Simples: R\$ 15,97
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 4,14
Valor Geral: R\$ 20,11

C1618 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS - UN

MAO DE OBRA

	UND.	Coef.	Preço	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,2340	14,5200 R\$	46,96
12320 ENCANADOR	H	3,2340	17,8300 R\$	57,66
			Total:	R\$ 104,62

MATERIAIS

10301 BUCHA PLASTICA 8MM	UN	2,0000	0,1764 R\$	0,35
11091 ENGATE CROMADO	UN	2,0000	15,7388 R\$	31,48
11180 FITA DE VEDAÇÃO	M	1,1200	0,1960 R\$	0,22
11343 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	UN	1,0000	160,6906 R\$	160,69
11579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	UN	2,0000	1,6856 R\$	3,37
11864 SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"x1 1/2"	UN	1,0000	84,1820 R\$	84,18
12132 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	UN	1,0000	64,8172 R\$	64,82
			Total:	R\$ 345,11

Total Simples: R\$ 449,73
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 116,57
Valor Geral: R\$ 566,30

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-76



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

C0349 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL - UN

MAO DE OBRA	UND.	Coef.	Preço	Total
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,9600	14,5200 R\$	28,46
I2320 ENCANADOR	H	1,9600	17,8300 R\$	34,95
			Total:	R\$ 63,41

MATERIAIS

I0170 BACIA LOUÇA BRANCA COM SAÍDA HORIZONTAL	UN	1,0000	108,5840 R\$	108,58
I0301 BUCHA PLÁSTICA 8MM	UN	2,0000	0,1764 R\$	0,35
I0406 CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN	1,0000	186,2000 R\$	186,20
I0848 CONEXÃO 4"X48MM PARA BACIA C/SAÍDA HORIZONTAL	UN	1,0000	22,1774 R\$	22,18
I1091 ENGATE CROMADO	UN	1,0000	15,7388 R\$	15,74
I1092 ENGATE DE PVC	UN	1,0000	4,8412 R\$	4,84
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	M	0,5600	0,1960 R\$	0,11
I1579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS	UN	2,0000	1,6856 R\$	3,37
I1925 TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA	UN	1,0000	24,4020 R\$	24,40
			Total:	R\$ 365,77
			Total Simples:	R\$ 429,18
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (25,92%):	R\$ 111,24
			Valor Geral:	R\$ 540,42

C0797 - CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) - UN

MAO DE OBRA	UND.	Coef.	Preço	Total
I2320 ENCANADOR	H	0,2450	17,8300 R\$	4,37
			Total:	R\$ 4,37

MATERIAIS

I0796 CHUVEIRO PLÁSTICO	UN	1,0000	6,3700 R\$	6,37
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	M	0,3500	0,1960 R\$	0,07
			Total:	R\$ 6,44
			Total Simples:	R\$ 10,81
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (25,92%):	R\$ 2,80
			Valor Geral:	R\$ 13,61

35.0	ADM
------	-----

C1064 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO - M2

MAO DE OBRA	UND.	Coef.	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	0,0686	17,8300 R\$	1,22
I2543 SERVENTE	H	0,6860	13,2100 R\$	9,06
			Total:	R\$ 10,28
			Total Simples:	R\$ 10,28
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (25,92%):	R\$ 2,66
			Valor Geral:	R\$ 12,94

C1071 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS - M2

MAO DE OBRA	UND.	Coef.	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	0,2445	17,8300 R\$	4,36
I2543 SERVENTE	H	2,4500	13,2100 R\$	32,36
			Total:	R\$ 36,72
			Total Simples:	R\$ 36,72
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (25,92%):	R\$ 9,52
			Valor Geral:	R\$ 46,24

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORA MOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

C1211 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP.= 20mm P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA	UND.	Coef.	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	0,5880	17,8300	R\$ 10,48
I2543 SERVENTE	H	0,7840	13,2100	R\$ 10,36
			Total:	R\$ 20,84
MATERIAIS				
I0109 AREIA MEDIA	M3	0,0095	49,9800	R\$ 0,47
I0112 ARENOSO	M3	0,0221	50,9600	R\$ 1,13
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	3,8000	0,4508	R\$ 1,71
			Total:	R\$ 3,31
			Total Simples:	R\$ 24,15
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (25,92%):	R\$ 6,26
			Valor Geral:	R\$ 30,41

C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA	UND.	Coef.	Preço	Total
I1328 LADRILHISTA	H	0,7056	17,8300	R\$ 12,58
I2543 SERVENTE	H	0,7056	13,2100	R\$ 9,32
			Total:	R\$ 21,90
MATERIAIS				
I6498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	30,3800	R\$ 33,42
I6508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,0000	1,9600	R\$ 11,76
			Total:	R\$ 45,18
			Total Simples:	R\$ 67,08
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (25,92%):	R\$ 17,39
			Valor Geral:	R\$ 84,47

C2180 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm - M2

MAO DE OBRA	UND.	Coef.	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	0,2450	17,8300	R\$ 4,37
I2543 SERVENTE	H	0,5390	13,2100	R\$ 7,12
			Total:	R\$ 11,49
MATERIAIS				
I0109 AREIA MEDIA	M3	0,0362	49,9800	R\$ 1,81
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	8,7600	0,4508	R\$ 3,95
			Total:	R\$ 5,76
			Total Simples:	R\$ 17,25
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (25,92%):	R\$ 4,47
			Valor Geral:	R\$ 21,72

C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO - M2

MAO DE OBRA	UND.	Coef.	Preço	Total
I1328 LADRILHISTA	H	0,5880	17,8300	R\$ 10,48
I2543 SERVENTE	H	0,5880	13,2100	R\$ 7,77
			Total:	R\$ 18,25
MATERIAIS				
I6498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	30,3702	R\$ 33,41
I6508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,0000	1,9600	R\$ 11,76
			Total:	R\$ 45,17
			Total Simples:	R\$ 63,42
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (25,92%):	R\$ 16,44
			Valor Geral:	R\$ 79,86

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232350 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-76



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA		UND.	Coef.	Preço	Total
I1328	LADRILHISTA	H	0,1960	17,8300	R\$ 3,49
I2543	SERVENTE	H	0,1960	13,2100	R\$ 2,59
				Total:	R\$ 6,08
MATERIAIS		KG			
I0118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,2325	2,8028	R\$ 0,65
				Total:	R\$ 0,65
				Total Simples:	R\$ 6,73
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 1,74
				Valor Geral:	R\$ 8,47

C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES - M2

MAO DE OBRA		UND.	Coef.	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,0779	17,8300	R\$ 1,39
I2543	SERVENTE	H	0,7840	13,2100	R\$ 10,36
				Total:	R\$ 11,75
				Total Simples:	R\$ 11,75
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 3,05
				Valor Geral:	R\$ 14,80

C1987 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m - UN

MAO DE OBRA		UND.	Coef.	Preço	Total
I0041	AJUDANTE DE CARPinteIRO	H	3,6750	14,5200	R\$ 53,36
I0498	CARPinteIRO	H	3,6750	17,8300	R\$ 65,53
I2391	PEDREIRO	H	1,3720	17,8300	R\$ 24,46
I2543	SERVENTE	H	1,3720	13,2100	R\$ 18,12
				Total:	R\$ 161,47
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0106	49,9800	R\$ 0,53
I0209	BATENTE DE PERoba (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	1,0000	120,9810	R\$ 120,98
I0441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200	1,0780	R\$ 1,85
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,4508	R\$ 0,78
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3,0000	24,1766	R\$ 72,53
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000	45,0800	R\$ 45,08
I1240	GUARNIÇÃO PERoba (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	2,0000	35,9268	R\$ 71,85
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,2646	R\$ 2,12
I1708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	UN	1,0000	187,3662	R\$ 187,37
I1724	PREGO	KG	0,2000	11,0348	R\$ 2,21
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	1,3524	R\$ 8,11
				Total:	R\$ 513,41
				Total Simples:	R\$ 674,88
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 174,93
				Valor Geral:	R\$ 849,81

C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS - M2

MAO DE OBRA		UND.	Coef.	Preço	Total
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2940	14,5200	R\$ 4,27
I2395	PINTOR	H	0,3425	17,8500	R\$ 6,11
				Total:	R\$ 10,38
MATERIAIS					
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,5000	0,5390	R\$ 0,27
I1512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	KG	0,4500	7,4676	R\$ 3,36
				Total:	R\$ 3,63

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

Total Simples: R\$ 14,01
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 3,63
Valor Geral: R\$ 17,64

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA

10045 AJUDANTE DE PINTOR
12395 PINTOR

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,3435	14,5200 R\$	4,99
H	0,3920	17,8500 R\$	7,00
Total:			R\$ 11,99

MATERIAIS

10035 AGUARRAZ MINERAL
11100 ESMALTE SINTETICO
11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA

L	0,0400	12,5244 R\$	0,50
L	0,1600	21,0308 R\$	3,36
L	0,1300	9,6824 R\$	1,26
UN	0,4000	0,5390 R\$	0,22
Total:			R\$ 5,34

Total Simples: R\$ 17,33
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 4,49
Valor Geral: R\$ 21,82

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA

10045 AJUDANTE DE PINTOR
12395 PINTOR

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,3430	14,5200 R\$	4,98
H	0,3920	17,8500 R\$	7,00
Total:			R\$ 11,98

MATERIAIS

11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA
11490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX
12096 TINTA LATEX

UN	0,2500	0,5390 R\$	0,13
L	0,1200	11,8384 R\$	1,42
L	0,1700	14,3668 R\$	2,44
Total:			R\$ 3,99

Total Simples: R\$ 15,97
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 4,14
Valor Geral: R\$ 20,11

C2984 - VIDRO TRANSLÚCIDO CANELADO OU MARTELADO E=3mm (COLOCADO) - M2

MATERIAIS

12465 VIDRO CANELADO OU MARTELADO 3MM, COLOCADO

UND.	Coef.	Preço	Total
M2	1,0000	103,4390 R\$	103,44
Total:			R\$ 103,44

Total Simples: R\$ 103,44
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 26,81
Valor Geral: R\$ 130,25

36.0 CORREDOR 04 / SALA DE COLETA

C1064 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,0686	17,8300 R\$	1,22
H	0,6860	13,2100 R\$	9,06
Total:			R\$ 10,28

Total Simples: R\$ 10,28
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 2,66

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAPELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

Valor Geral: R\$ 12,94

C1071 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS - M2

MAO DE OBRA

	UND.	Coef.	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,2445	17,8300	R\$ 4,36
12543 SERVENTE	H	2,4500	13,2100	R\$ 32,36
Total:				R\$ 36,72
Total Simples:				R\$ 36,72
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (25,92%):				R\$ 9,52
Valor Geral:				R\$ 46,24

C1211 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP.= 20mm P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA

	UND.	Coef.	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,5880	17,8300	R\$ 10,48
12543 SERVENTE	H	0,7840	13,2100	R\$ 10,36
Total:				R\$ 20,84

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA	M3	0,0095	49,9800	R\$ 0,47
10112 ARENOSO	M3	0,0221	50,9600	R\$ 1,13
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	3,8000	0,4508	R\$ 1,71
Total:				R\$ 3,31
Total Simples:				R\$ 24,15
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (25,92%):				R\$ 6,26
Valor Geral:				R\$ 30,41

C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA

	UND.	Coef.	Preço	Total
11328 LADRILHISTA	H	0,7056	17,8300	R\$ 12,58
12543 SERVENTE	H	0,7056	13,2100	R\$ 9,32
Total:				R\$ 21,90

MATERIAIS

16498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	30,3800	R\$ 33,42
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,0000	1,9600	R\$ 11,76
Total:				R\$ 45,18
Total Simples:				R\$ 67,08
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (25,92%):				R\$ 17,39
Valor Geral:				R\$ 84,47

C2180 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm - M2

MAO DE OBRA

	UND.	Coef.	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,2450	17,8300	R\$ 4,37
12543 SERVENTE	H	0,5390	13,2100	R\$ 7,12
Total:				R\$ 11,49

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA	M3	0,0362	49,9800	R\$ 1,81
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	8,7600	0,4508	R\$ 3,95
Total:				R\$ 5,76
Total Simples:				R\$ 17,25
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (25,92%):				R\$ 4,47
Valor Geral:				R\$ 21,72

C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO - M2

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

MAO DE OBRA		UND.	Coef.	Preço	Total	
I1328	LADRILHISTA	H	0,5880	17,8300	R\$ 10,48	
I2543	SERVENTE	H	0,5880	13,2100	R\$ 7,77	
				Total:	R\$ 18,25	
MATERIAIS						
I6498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4		M2	1,1000	30,3702	R\$ 33,41
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS		KG	6,0000	1,9600	R\$ 11,76
				Total:	R\$ 45,17	
				Total Simples:	R\$ 63,42	
				Encargos Sociais:	INCLUSO	
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 16,44	
				Valor Geral:	R\$ 79,86	

C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA		UND.	Coef.	Preço	Total
I1328	LADRILHISTA	H	0,1960	17,8300	R\$ 3,49
I2543	SERVENTE	H	0,1960	13,2100	R\$ 2,59
				Total:	R\$ 6,08
MATERIAIS					
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,2325	2,8028	R\$ 0,65
				Total:	R\$ 0,65
				Total Simples:	R\$ 6,73
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 1,74
				Valor Geral:	R\$ 8,47

C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS - M2

MAO DE OBRA		UND.	Coef.	Preço	Total
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2940	14,5200	R\$ 4,27
I2395	PINTOR	H	0,3425	17,8500	R\$ 6,11
				Total:	R\$ 10,38
MATERIAIS					
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,5000	0,5390	R\$ 0,27
I1512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	KG	0,4500	7,4676	R\$ 3,36
				Total:	R\$ 3,63
				Total Simples:	R\$ 14,01
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 3,63
				Valor Geral:	R\$ 17,64

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA						
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	se	UND.	Coef.	Preço	Total
I2395	PINTOR		H	0,3435	14,5200	R\$ 4,99
			H	0,3920	17,8500	R\$ 7,00
					Total:	R\$ 11,99
MATERIAIS						
I0035	AGUARRAZ MINERAL		L	0,0400	12,5244	R\$ 0,50
I1100	ESMALTE SINTETICO		L	0,1600	21,0308	R\$ 3,36
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS		L	0,1300	9,6824	R\$ 1,26
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA		UN	0,4000	0,5390	R\$ 0,22
					Total:	R\$ 5,34
					Total Simples:	R\$ 17,33
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI (25,92%):	R\$ 4,49
					Valor Geral:	R\$ 21,82

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA		UND.	Coef.	Preço	Total
-------------	--	------	-------	-------	-------

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORA MOURA RODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3430	14,5200	R\$	4,98
12395	PINTOR	H	0,3920	17,8500	R\$	7,00
Total:						R\$ 11,98
MATERIAIS						
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,5390	R\$	0,13
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200	11,8384	R\$	1,42
12096	TINTA LATEX	L	0,1700	14,3668	R\$	2,44
Total:						R\$ 3,99
Total Simples:						R\$ 15,97
Encargos Sociais:						INCLUSO
Valor BDI (25,92%):						R\$ 4,14
Valor Geral:						R\$ 20,11

37.0 WC MASC.

C1064 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO - M2

MAO DE OBRA

12391	PEDREIRO	UND.	Coef.	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	0,0686	17,8300	R\$ 1,22
		H	0,6860	13,2100	R\$ 9,06
Total:					R\$ 10,28
Total Simples:					R\$ 10,28
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI (25,92%):					R\$ 2,66
Valor Geral:					R\$ 12,94

C1071 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS - M2

MAO DE OBRA

12391	PEDREIRO	UND.	Coef.	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	0,2445	17,8300	R\$ 4,36
		H	2,4500	13,2100	R\$ 32,36
Total:					R\$ 36,72
Total Simples:					R\$ 36,72
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI (25,92%):					R\$ 9,52
Valor Geral:					R\$ 46,24

C1211 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP.= 20mm P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA

12391	PEDREIRO	UND.	Coef.	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	0,5880	17,8300	R\$ 10,48
		H	0,7840	13,2100	R\$ 10,36
Total:					R\$ 20,84

MATERIAIS

10109	AREIA MEDIA	M3	0,0095	49,9800	R\$ 0,47
10112	ARENOSO	M3	0,0221	50,9600	R\$ 1,13
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,8000	0,4508	R\$ 1,71
Total:					R\$ 3,31
Total Simples:					R\$ 24,15
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI (25,92%):					R\$ 6,26
Valor Geral:					R\$ 30,41

C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA

11328	LADRILHISTA	UND.	Coef.	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	0,7056	17,8300	R\$ 12,58
		H	0,7056	13,2100	R\$ 9,32
Total:					R\$ 21,90

MATERIAIS


MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORA MOURA RODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	30,3800	R\$	33,42
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,0000	1,9600	R\$	11,76
Total:						R\$ 45,18
Total Simples:						R\$ 67,08
Encargos Sociais:						INCLUSO
Valor BDI (25,92%):						R\$ 17,39
Valor Geral:						R\$ 84,47

C2180 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm - M2

MAO DE OBRA

	UND.	Coef.	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,2450	17,8300	R\$ 4,37
12543 SERVENTE	H	0,5390	13,2100	R\$ 7,12
Total:				R\$ 11,49

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA	M3	0,0362	49,9800	R\$ 1,81
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	8,7600	0,4508	R\$ 3,95
Total:				R\$ 5,76
Total Simples:				R\$ 17,25
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (25,92%):				R\$ 4,47
Valor Geral:				R\$ 21,72

C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO - M2

MAO DE OBRA

	UND.	Coef.	Preço	Total
11328 LADRILHISTA	H	0,5880	17,8300	R\$ 10,48
12543 SERVENTE	H	0,5880	13,2100	R\$ 7,77
Total:				R\$ 18,25

MATERIAIS

16498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	30,3702	R\$ 33,41
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,0000	1,9600	R\$ 11,76
Total:				R\$ 45,17
Total Simples:				R\$ 63,42
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (25,92%):				R\$ 16,44
Valor Geral:				R\$ 79,86

C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA

	UND.	Coef.	Preço	Total
11328 LADRILHISTA	H	0,1960	17,8300	R\$ 3,49
12543 SERVENTE	H	0,1960	13,2100	R\$ 2,59
Total:				R\$ 6,08

MATERIAIS

10118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,2325	2,8028	R\$ 0,65
Total:				R\$ 0,65
Total Simples:				R\$ 6,73
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (25,92%):				R\$ 1,74
Valor Geral:				R\$ 8,47


C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES - M2

MAO DE OBRA

	UND.	Coef.	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,0779	17,8300	R\$ 1,39
12543 SERVENTE	H	0,7840	13,2100	R\$ 10,36
Total:				R\$ 11,75
Total Simples:				R\$ 11,75

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 3,05
Valor Geral: R\$ 14,80

C1985 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m - UN

MAO DE OBRA

	UND.	Coef.	Preço	Total
I0041 AJUDANTE DE CARPinteIRO	H	3,6750	14,5200	R\$ 53,36
I0498 CARPinteIRO	H	3,6750	17,8300	R\$ 65,53
I2391 PEDREIRO	H	1,3720	17,8300	R\$ 24,46
I2543 SERVENTE	H	1,3720	13,2100	R\$ 18,12

Total: R\$ 161,47

MATERIAIS

I0109 AREIA MEDIA	M3	0,0106	49,9800	R\$ 0,53
I0209 BATENTE DE PERoba (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	1,0000	120,9810	R\$ 120,98
I0441 CAL HIDRATADA	KG	1,7200	1,0780	R\$ 1,85
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,4508	R\$ 0,78
I1031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3,0000	24,1766	R\$ 72,53
I1155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000	45,0800	R\$ 45,08
I1240 GUARNIÇÃO PERoba (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	2,0000	35,9268	R\$ 71,85
I1590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,2646	R\$ 2,12
I1706 PORTA LISA DE CEDRO 0.60X2.10M	UN	1,0000	139,9342	R\$ 139,93
I1724 PREGO	KG	0,2000	11,0348	R\$ 2,21
I1919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	1,3524	R\$ 8,11

Total: R\$ 465,97

Total Simples: R\$ 627,44

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 162,63

Valor Geral: R\$ 790,07

C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS - M2

MAO DE OBRA

	UND.	Coef.	Preço	Total
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2940	14,5200	R\$ 4,27
I2395 PINTOR	H	0,3425	17,8500	R\$ 6,11

Total: R\$ 10,38

MATERIAIS

I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,5000	0,5390	R\$ 0,27
I1512 MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	KG	0,4500	7,4676	R\$ 3,36

Total: R\$ 3,63

Total Simples: R\$ 14,01

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 3,63

Valor Geral: R\$ 17,64

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA

	UND.	Coef.	Preço	Total
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3435	14,5200	R\$ 4,99
I2395 PINTOR	H	0,3920	17,8500	R\$ 7,00

Total: R\$ 11,99

MATERIAIS

I0035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	12,5244	R\$ 0,50
I1100 ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	21,0308	R\$ 3,36
I1199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300	9,6824	R\$ 1,26
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000	0,5390	R\$ 0,22

Total: R\$ 5,34

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

Total Simples: R\$ 17,33
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 4,49
Valor Geral: R\$ 21,82

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA

I0045 AJUDANTE DE PINTOR
I2395 PINTOR

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,3430	14,5200	R\$ 4,98
H	0,3920	17,8500	R\$ 7,00
			Total: R\$ 11,98

MATERIAIS

I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA
I1490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX
I2096 TINTA LATEX

UN	0,2500	0,5390	R\$ 0,13
L	0,1200	11,8384	R\$ 1,42
L	0,1700	14,3668	R\$ 2,44
			Total: R\$ 3,99
Total Simples:			R\$ 15,97
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 4,14
Valor Geral:			R\$ 20,11

C1618 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS - UN

MAO DE OBRA

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR
I2320 ENCANADOR

UND.	Coef.	Preço	Total
H	3,2340	14,5200	R\$ 46,96
H	3,2340	17,8300	R\$ 57,66
			Total: R\$ 104,62

MATERIAIS

I0301 BUCHA PLASTICA 8MM
I1091 ENGATE CROMADO
I1180 FITA DE VEDAÇÃO
I1343 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUMNA
I1579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS
I1864 SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"x1 1/2"
I2132 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"

UN	2,0000	0,1764	R\$ 0,35
UN	2,0000	15,7388	R\$ 31,48
M	1,1200	0,1960	R\$ 0,22
UN	1,0000	160,6906	R\$ 160,69
UN	2,0000	1,6856	R\$ 3,37
UN	1,0000	84,1820	R\$ 84,18
UN	1,0000	64,8172	R\$ 64,82
			Total: R\$ 345,11
Total Simples:			R\$ 449,73
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 116,57
Valor Geral:			R\$ 566,30

C0349 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL - UN

MAO DE OBRA

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR
I2320 ENCANADOR

UND.	Coef.	Preço	Total
H	1,9600	14,5200	R\$ 28,46
H	1,9600	17,8300	R\$ 34,95
			Total: R\$ 63,41

MATERIAIS

I0170 BACIA LOUÇA BRANCA COM SAÍDA HORIZONTAL
I0301 BUCHA PLASTICA 8MM
I0406 CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA
I0848 CONEXÃO 4"x48MM PARA BACIA C/SAÍDA HORIZONTAL
I1091 ENGATE CROMADO
I1092 ENGATE DE PVC
I1180 FITA DE VEDAÇÃO
I1579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS
I1925 TAMPAS PLASTICA PARA BACIA

UN	1,0000	108,5840	R\$ 108,58
UN	2,0000	0,1764	R\$ 0,35
UN	1,0000	186,2000	R\$ 186,20
UN	1,0000	22,1774	R\$ 22,18
UN	1,0000	15,7388	R\$ 15,74
UN	1,0000	4,8412	R\$ 4,84
M	0,5600	0,1960	R\$ 0,11
UN	2,0000	1,6856	R\$ 3,37
UN	1,0000	24,4020	R\$ 24,40
			Total: R\$ 365,77

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

Total Simples: R\$ 429,18
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 111,24
Valor Geral: R\$ 540,42

C0797 - CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) - UN

MAO DE OBRA

I2320 ENCANADOR

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,2450	17,8300	R\$ 4,37
			Total: R\$ 4,37

MATERIAIS

I0796 CHUVEIRO PLÁSTICO

I1180 FITA DE VEDAÇÃO

UN	1,0000	6,3700	R\$ 6,37
M	0,3500	0,1960	R\$ 0,07
			Total: R\$ 6,44

Total Simples: R\$ 10,81
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 2,80
Valor Geral: R\$ 13,61

38.0 WC FEM.

C1064 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO - M2

MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO

I2543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,0686	17,8300	R\$ 1,22
H	0,6860	13,2100	R\$ 9,06
			Total: R\$ 10,28

Total Simples: R\$ 10,28
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 2,66
Valor Geral: R\$ 12,94

C1071 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS - M2

MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO

I2543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,2445	17,8300	R\$ 4,36
H	2,4500	13,2100	R\$ 32,36
			Total: R\$ 36,72

Total Simples: R\$ 36,72
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 9,52
Valor Geral: R\$ 46,24

C1211 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP.= 20mm P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO

I2543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,5880	17,8300	R\$ 10,48
H	0,7840	13,2100	R\$ 10,36
			Total: R\$ 20,84

M3	0,0095	49,9800	R\$ 0,47
M3	0,0221	50,9600	R\$ 1,13
KG	3,8000	0,4508	R\$ 1,71
			Total: R\$ 3,31

Total Simples: R\$ 24,15
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 6,26
Valor Geral: R\$ 30,41


MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORA MOURA RODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA

I1328	LADRILHISTA
I2543	SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,7056	17,8300	R\$ 12,58
H	0,7056	13,2100	R\$ 9,32
		Total:	R\$ 21,90

MATERIAIS

I6498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS

M2	1,1000	30,3800	R\$ 33,42
KG	6,0000	1,9600	R\$ 11,76
		Total:	R\$ 45,18
		Total Simples:	R\$ 67,08
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI (25,92%):	R\$ 17,39
		Valor Geral:	R\$ 84,47

C2180 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm - M2

MAO DE OBRA

I2391	PEDREIRO
I2543	SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,2450	17,8300	R\$ 4,37
H	0,5390	13,2100	R\$ 7,12
		Total:	R\$ 11,49

MATERIAIS

I0109	AREIA MEDIA
I0805	CIMENTO PORTLAND

M3	0,0362	49,9800	R\$ 1,81
KG	8,7600	0,4508	R\$ 3,95
		Total:	R\$ 5,76
		Total Simples:	R\$ 17,25
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI (25,92%):	R\$ 4,47
		Valor Geral:	R\$ 21,72

C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO - M2

MAO DE OBRA

I1328	LADRILHISTA
I2543	SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,5880	17,8300	R\$ 10,48
H	0,5880	13,2100	R\$ 7,77
		Total:	R\$ 18,25

MATERIAIS

I6498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS

M2	1,1000	30,3702	R\$ 33,41
KG	6,0000	1,9600	R\$ 11,76
		Total:	R\$ 45,17
		Total Simples:	R\$ 63,42
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI (25,92%):	R\$ 16,44
		Valor Geral:	R\$ 79,86

C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA

I1328	LADRILHISTA
I2543	SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,1960	17,8300	R\$ 3,49
H	0,1960	13,2100	R\$ 2,59
		Total:	R\$ 6,08

MATERIAIS

I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO
-------	---

KG	0,2325	2,8028	R\$ 0,65
		Total:	R\$ 0,65
		Total Simples:	R\$ 6,73
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI (25,92%):	R\$ 1,74

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORA MOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

Valor Geral: R\$ 8,47

C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES - M2

MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO
I2543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,0779	17,8300	R\$ 1,39
H	0,7840	13,2100	R\$ 10,36
Total:			R\$ 11,75

Total Simples: R\$ 11,75

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 3,05

Valor Geral: R\$ 14,80

C1985 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m - UN

MAO DE OBRA

I0041 AJUDANTE DE CARPinteIRO
I0498 CARPinteIRO
I2391 PEDREIRO
I2543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	3,6750	14,5200	R\$ 53,36
H	3,6750	17,8300	R\$ 65,53
H	1,3720	17,8300	R\$ 24,46
H	1,3720	13,2100	R\$ 18,12
Total:			R\$ 161,47

MATERIAIS

I0109 AREIA MEDIA
I0209 BATENTE DE PERoba (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.
I0441 CAL HIDRATADA
I0805 CIMENTO PORTLAND
I1031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA
I1155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA
I1240 GUARNIÇÃO PERoba (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.
I1590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM
I1706 PORTA LISA DE CEDRO 0.60X2.10M
I1724 PREGO
I1919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ

M3	0,0106	49,9800	R\$ 0,53
UN	1,0000	120,9810	R\$ 120,98
KG	1,7200	1,0780	R\$ 1,85
KG	1,7200	0,4508	R\$ 0,78
UN	3,0000	24,1766	R\$ 72,53
UN	1,0000	45,0800	R\$ 45,08
UN	2,0000	35,9268	R\$ 71,85
UN	8,0000	0,2646	R\$ 2,12
UN	1,0000	139,9342	R\$ 139,93
UN	0,2000	11,0348	R\$ 2,21
UN	6,0000	1,3524	R\$ 8,11
Total:			R\$ 465,97

Total Simples: R\$ 627,44

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 162,63

Valor Geral: R\$ 790,07

C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS - M2

MAO DE OBRA

I0045 AJUDANTE DE PINTOR
I2395 PINTOR

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,2940	14,5200	R\$ 4,27
H	0,3425	17,8500	R\$ 6,11
Total:			R\$ 10,38

MATERIAIS

I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA
I1512 MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO

UN	0,5000	0,5390	R\$ 0,27
KG	0,4500	7,4676	R\$ 3,36
Total:			R\$ 3,63

Total Simples: R\$ 14,01

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 3,63

Valor Geral: R\$ 17,64

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA

I0045 AJUDANTE DE PINTOR

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,3435	14,5200	R\$ 4,99

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORA MOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

12395 PINTOR

H	0,3920	17,8500	R\$	7,00
Total:				R\$ 11,99

MATERIAIS

10035 AGUARRAZ MINERAL
11100 ESMALTE SINTETICO
11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA

L	0,0400	12,5244	R\$	0,50
L	0,1600	21,0308	R\$	3,36
L	0,1300	9,6824	R\$	1,26
UN	0,4000	0,5390	R\$	0,22
Total:				R\$ 5,34

Total Simples: R\$ 17,33

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 4,49

Valor Geral: R\$ 21,82

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA

10045 AJUDANTE DE PINTOR
12395 PINTOR

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,3430	14,5200	R\$ 4,98
H	0,3920	17,8500	R\$ 7,00
		Total:	R\$ 11,98

MATERIAIS

11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA
11490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX
12096 TINTA LATEX

UN	0,2500	0,5390	R\$	0,13
L	0,1200	11,8384	R\$	1,42
L	0,1700	14,3668	R\$	2,44
Total:				R\$ 3,99

Total Simples: R\$ 15,97

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 4,14

Valor Geral: R\$ 20,11

C1618 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS - UN

MAO DE OBRA

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR
12320 ENCANADOR

UND.	Coef.	Preço	Total
H	3,2340	14,5200	R\$ 46,96
H	3,2340	17,8300	R\$ 57,66
		Total:	R\$ 104,62

MATERIAIS

10301 BUCHA PLASTICA 8MM
11091 ENGATE CROMADO
11180 FITA DE VEDAÇÃO
11343 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA
11579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS
11864 SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"
12132 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'

UN	2,0000	0,1764	R\$	0,35
UN	2,0000	15,7388	R\$	31,48
M	1,1200	0,1960	R\$	0,22
UN	1,0000	160,6906	R\$	160,69
UN	2,0000	1,6856	R\$	3,37
UN	1,0000	84,1820	R\$	84,18
UN	1,0000	64,8172	R\$	64,82
Total:				R\$ 345,11

Total Simples: R\$ 449,73

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 116,57

Valor Geral: R\$ 566,30

C0349 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL - UN

MAO DE OBRA


10043 AJUDANTE DE ENCANADOR
12320 ENCANADOR

UND.	Coef.	Preço	Total
H	1,9600	14,5200	R\$ 28,46
H	1,9600	17,8300	R\$ 34,95
Total:			R\$ 63,41

MATERIAIS

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORA.MOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

10170	BACIA LOUÇA BRANCA COM SAÍDA HORIZONTAL	UN	1,0000	108,5840	R\$	108,58
10301	BUCHA PLÁSTICA 8MM	UN	2,0000	0,1764	R\$	0,35
10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN	1,0000	186,2000	R\$	186,20
10848	CONEXÃO 4"X48MM PARA BACIA C/SAÍDA HORIZONTAL	UN	1,0000	22,1774	R\$	22,18
11091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000	15,7388	R\$	15,74
11092	ENGATE DE PVC	UN	1,0000	4,8412	R\$	4,84
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,5600	0,1960	R\$	0,11
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS	UN	2,0000	1,6856	R\$	3,37
11925	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA	UN	1,0000	24,4020	R\$	24,40
Total:						R\$ 365,77
Total Simples:						R\$ 429,18
Encargos Sociais:						INCLUSO
Valor BDI (25,92%):						R\$ 111,24
Valor Geral:						R\$ 540,42

C0797 - CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) - UN

MAO DE OBRA

12320 ENCANADOR

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,2450	17,8300	R\$ 4,37
Total:			R\$ 4,37

MATERIAIS

10796 CHUVEIRO PLÁSTICO

11180 FITA DE VEDAÇÃO

UN	1,0000	6,3700	R\$ 6,37
M	0,3500	0,1960	R\$ 0,07
Total:			R\$ 6,44
Total Simples:			R\$ 10,81
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 2,80
Valor Geral:			R\$ 13,61

39.0 CORREDOR 05

C1064 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO

12543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,0686	17,8300	R\$ 1,22
H	0,6860	13,2100	R\$ 9,06
Total:			R\$ 10,28
Total Simples:			R\$ 10,28
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 2,66
Valor Geral:			R\$ 12,94

C1071 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO

12543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,2445	17,8300	R\$ 4,36
H	2,4500	13,2100	R\$ 32,36
Total:			R\$ 36,72
Total Simples:			R\$ 36,72
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 9,52
Valor Geral:			R\$ 46,24

C1211 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP.= 20mm P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA

UND.	Coef.	Preço	Total
------	-------	-------	-------

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

12391	PEDREIRO								
12543	SERVENTE	H	0,5880	17,8300	R\$	10,48			
		H	0,7840	13,2100	R\$	10,36			
				Total:	R\$	20,84			
MATERIAIS									
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0095	49,9800	R\$	0,47			
10112	ARENOSO	M3	0,0221	50,9600	R\$	1,13			
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,8000	0,4508	R\$	1,71			
				Total:	R\$	3,31			
				Total Simples:	R\$	24,15			
				Encargos Sociais:	INCLUSO				
				Valor BDI (25,92%):	R\$	6,26			
				Valor Geral:	R\$	30,41			

C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA

11328	LADRILHISTA	UND.	Coef.	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	0,7056	17,8300	R\$ 12,58
		H	0,7056	13,2100	R\$ 9,32
				Total:	R\$ 21,90

MATERIAIS

16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	30,3800	R\$	33,42
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,0000	1,9600	R\$	11,76
				Total:	R\$	45,18
				Total Simples:	R\$	67,08
				Encargos Sociais:	INCLUSO	
				Valor BDI (25,92%):	R\$	17,39
				Valor Geral:	R\$	84,47

C2180 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm - M2

MAO DE OBRA

12391	PEDREIRO	UND.	Coef.	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	0,2450	17,8300	R\$ 4,37
		H	0,5390	13,2100	R\$ 7,12
				Total:	R\$ 11,49

MATERIAIS

10109	AREIA MEDIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
-------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO - M2

MAO DE OBRA

11328	LADRILHISTA	UND.	Coef.	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	0,5880	17,8300	R\$ 10,48
		H	0,5880	13,2100	R\$ 7,77
				Total:	R\$ 18,25

MATERIAIS

16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	30,3702	R\$	33,41
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,0000	1,9600	R\$	11,76
				Total:	R\$	45,17
				Total Simples:	R\$	63,42
				Encargos Sociais:	INCLUSO	

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORA MOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

				Valor BDI (25,92%):	R\$	16,44
				Valor Geral:	R\$	79,86
C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - M2						
MAO DE OBRA						
11328	LADRILHISTA	UND.	Coef.	Preço	Total	
		H	0,1960	17,8300	R\$	3,49
12543	SERVENTE	H	0,1960	13,2100	R\$	2,59
				Total:	R\$	6,08
MATERIAIS						
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,2325	2,8028	R\$	0,65
				Total:	R\$	0,65
				Total Simples:	R\$	6,73
				Encargos Sociais:	INCLUSO	
				Valor BDI (25,92%):	R\$	1,74
				Valor Geral:	R\$	8,47

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA				UND.	Coef.	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3430	14,5200	R\$	4,98	
12395	PINTOR	H	0,3920	17,8500	R\$	7,00	
				Total:	R\$	11,98	
MATERIAIS							
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,5390	R\$	0,13	
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200	11,8384	R\$	1,42	
12096	TINTA LATEX	L	0,1700	14,3668	R\$	2,44	
				Total:	R\$	3,99	
				Total Simples:	R\$	15,97	
				Encargos Sociais:	INCLUSO		
				Valor BDI (25,92%):	R\$	4,14	
				Valor Geral:	R\$	20,11	

40.0 SALA 2

C1064 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO - M2

MAO DE OBRA				UND.	Coef.	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,0686	17,8300	R\$	1,22	
12543	SERVENTE	H	0,6860	13,2100	R\$	9,06	
				Total:	R\$	10,28	
				Total Simples:	R\$	10,28	
				Encargos Sociais:	INCLUSO		
				Valor BDI (25,92%):	R\$	2,66	
				Valor Geral:	R\$	12,94	

C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA - M2

MAO DE OBRA				UND.	Coef.	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,0490	17,8300	R\$	0,87	
12543	SERVENTE	H	0,4900	13,2100	R\$	6,47	
				Total:	R\$	7,34	
				Total Simples:	R\$	7,34	
				Encargos Sociais:	INCLUSO		
				Valor BDI (25,92%):	R\$	1,90	
				Valor Geral:	R\$	9,24	

C1071 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS - M2

MAO DE OBRA				UND.	Coef.	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,2445	17,8300	R\$	4,36	
12543	SERVENTE	H	2,4500	13,2100	R\$	32,36	

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORA MOURA RODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

Total: R\$ 36,72
Total Simples: R\$ 36,72
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 9,52
Valor Geral: R\$ 46,24

C1211 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP.= 20mm P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO
I2543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,5880	17,8300	R\$ 10,48
H	0,7840	13,2100	R\$ 10,36
		Total:	R\$ 20,84

MATERIAIS

I0109 AREIA MEDIA
I0112 ARENOSO
I0805 CIMENTO PORTLAND

M3	0,0095	49,9800	R\$ 0,47
M3	0,0221	50,9600	R\$ 1,13
KG	3,8000	0,4508	R\$ 1,71
		Total:	R\$ 3,31

Total Simples: R\$ 24,15
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 6,26
Valor Geral: R\$ 30,41

C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA

I1328 LADRILHISTA
I2543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,7056	17,8300	R\$ 12,58
H	0,7056	13,2100	R\$ 9,32
		Total:	R\$ 21,90

MATERIAIS

I6498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4
I6508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS

M2	1,1000	30,3800	R\$ 33,42
KG	6,0000	1,9600	R\$ 11,76
		Total:	R\$ 45,18

Total Simples: R\$ 67,08
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 17,39
Valor Geral: R\$ 84,47

C2180 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm - M2

MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO
I2543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,2450	17,8300	R\$ 4,37
H	0,5390	13,2100	R\$ 7,12
		Total:	R\$ 11,49

MATERIAIS

I0109 AREIA MEDIA
I0805 CIMENTO PORTLAND

M3	0,0362	49,9800	R\$ 1,81
KG	8,7600	0,4508	R\$ 3,95
		Total:	R\$ 5,76

Total Simples: R\$ 17,25
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 4,47
Valor Geral: R\$ 21,72

C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO - M2

MAO DE OBRA

I1328 LADRILHISTA
I2543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,5880	17,8300	R\$ 10,48
H	0,5880	13,2100	R\$ 7,77
		Total:	R\$ 18,25


MATERIAIS

I6498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4
I6508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS

M2	1,1000	30,3702	R\$ 33,41
KG	6,0000	1,9600	R\$ 11,76

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORA MOURA RODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

Total: R\$ 45,17
Total Simples: R\$ 63,42
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 16,44
Valor Geral: R\$ 79,86

C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA

I1328 LADRILHISTA
I2543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,1960	17,8300	R\$ 3,49
H	0,1960	13,2100	R\$ 2,59
			Total: R\$ 6,08

MATERIAIS

I0118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO

KG	0,2325	2,8028	R\$ 0,65
			Total: R\$ 0,65
			Total Simples: R\$ 6,73
			Encargos Sociais: INCLUSO
			Valor BDI (25,92%): R\$ 1,74
			Valor Geral: R\$ 8,47

C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES - M2

MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO
I2543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,0779	17,8300	R\$ 1,39
H	0,7840	13,2100	R\$ 10,36
			Total: R\$ 11,75

Total Simples: R\$ 11,75
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 3,05
Valor Geral: R\$ 14,80

C1987 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m - UN

MAO DE OBRA

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO
I0498 CARPINTEIRO
I2391 PEDREIRO
I2543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	3,6750	14,5200	R\$ 53,36
H	3,6750	17,8300	R\$ 65,53
H	1,3720	17,8300	R\$ 24,46
H	1,3720	13,2100	R\$ 18,12
			Total: R\$ 161,47

MATERIAIS

I0109 AREIA-MÉDIA
I0209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.
I0441 CAL HIDRATADA
I0805 CIMENTO PORTLAND
I1031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA
I1155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA
I1240 GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.
I1590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM
I1708 PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M
I1724 PREGO
I1919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ

M3	0,0106	49,9800	R\$ 0,53
UN	1,0000	120,9810	R\$ 120,98
KG	1,7200	1,0780	R\$ 1,85
KG	1,7200	0,4508	R\$ 0,78
UN	3,0000	24,1766	R\$ 72,53
UN	1,0000	45,0800	R\$ 45,08
UN	2,0000	35,9268	R\$ 71,85
UN	8,0000	0,2646	R\$ 2,12
UN	1,0000	187,3662	R\$ 187,37
KG	0,2000	11,0348	R\$ 2,21
UN	6,0000	1,3524	R\$ 8,11
			Total: R\$ 513,41

Total Simples: R\$ 674,88
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 174,93
Valor Geral: R\$ 849,81

C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS - M2

MAO DE OBRA

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

UND. Coef. Preço Total

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78

UNDE. Coef. Preço Total

 CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

12391	PEDREIRO	H	0,2445	17,8300	R\$	4,36
12543	SERVENTE	H	2,4500	13,2100	R\$	32,36
Total:						R\$ 36,72
Total Simples:						R\$ 36,72
Encargos Sociais:						INCLUSO
Valor BDI (25,92%):						R\$ 9,52
Valor Geral:						R\$ 46,24

C1211 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP.= 20mm P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA

12391	PEDREIRO	UND.	Coef.	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	0,5880	17,8300	R\$ 10,48
		H	0,7840	13,2100	R\$ 10,36
Total:					R\$ 20,84

MATERIAIS

10109	AREIA MEDIA	M3	0,0095	49,9800	R\$ 0,47
10112	ARENOSO	M3	0,0221	50,9600	R\$ 1,13
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,8000	0,4508	R\$ 1,71
Total:					R\$ 3,31
Total Simples:					R\$ 24,15
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI (25,92%):					R\$ 6,26
Valor Geral:					R\$ 30,41

C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA

11328	LADRILHISTA	UND.	Coef.	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	0,7056	17,8300	R\$ 12,58
		H	0,7056	13,2100	R\$ 9,32
Total:					R\$ 21,90

MATERIAIS

16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	30,3800	R\$ 33,42
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,0000	1,9600	R\$ 11,76
Total:					R\$ 45,18
Total Simples:					R\$ 67,08
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI (25,92%):					R\$ 17,39
Valor Geral:					R\$ 84,47

C2180 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm - M2

MAO DE OBRA

12391	PEDREIRO	UND.	Coef.	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	0,2450	17,8300	R\$ 4,37
		H	0,5390	13,2100	R\$ 7,12
Total:					R\$ 11,49

MATERIAIS

10109	AREIA MEDIA	M3	0,0362	49,9800	R\$ 1,81
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	8,7600	0,4508	R\$ 3,95
Total:					R\$ 5,76
Total Simples:					R\$ 17,25
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI (25,92%):					R\$ 4,47
Valor Geral:					R\$ 21,72

C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO - M2

MAO DE OBRA

11328	LADRILHISTA	UND.	Coef.	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	0,5880	17,8300	R\$ 10,48
		H	0,5880	13,2100	R\$ 7,77
Total:					R\$ 18,25

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORA MOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

MATERIAIS

16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	30,3702	R\$	33,41
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,0000	1,9600	R\$	11,76
Total:						R\$ 45,17
Total Simples:						R\$ 63,42
Encargos Sociais:						INCLUSO
Valor BDI (25,92%):						R\$ 16,44
Valor Geral:						R\$ 79,86

C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA

11328	LADRILHISTA	UND.	Coef.	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	0,1960	17,8300	R\$ 3,49
		H	0,1960	13,2100	R\$ 2,59
Total:					R\$ 6,08

MATERIAIS

10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,2325	2,8028	R\$ 0,65
Total:					R\$ 0,65
Total Simples:					R\$ 6,73
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI (25,92%):					R\$ 1,74
Valor Geral:					R\$ 8,47

C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES - M2

MAO DE OBRA

12391	PEDREIRO	UND.	Coef.	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	0,0779	17,8300	R\$ 1,39
		H	0,7840	13,2100	R\$ 10,36
Total:					R\$ 11,75
Total Simples:					R\$ 11,75
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI (25,92%):					R\$ 3,05
Valor Geral:					R\$ 14,80

C1986 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m - UN

MAO DE OBRA

10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	UND.	Coef.	Preço	Total
10498	CARPINTEIRO	H	3,6750	14,5200	R\$ 53,36
12391	PEDREIRO	H	3,6750	17,8300	R\$ 65,53
12543	SERVENTE	H	1,3720	17,8300	R\$ 24,46
		H	1,3720	13,2100	R\$ 18,12
Total:					R\$ 161,47

MATERIAIS

10109	AREIA MEDIA	M3	0,0106	49,9800	R\$ 0,53
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	1,0000	120,9810	R\$ 120,98
10441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200	1,0780	R\$ 1,85
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,4508	R\$ 0,78
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3,0000	24,1766	R\$ 72,53
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000	45,0800	R\$ 45,08
11240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	2,0000	35,9268	R\$ 71,85
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,2646	R\$ 2,12
11707	PORTA LISA DE CEDRO 0.70X2.10M	UN	1,0000	163,6502	R\$ 163,65
11724	PREGO	KG	0,2000	11,0348	R\$ 2,21
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	1,3524	R\$ 8,11
Total:					R\$ 489,69
Total Simples:					R\$ 651,16
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI (25,92%):					R\$ 168,78
Valor Geral:					R\$ 819,94

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS - M2

MAO DE OBRA

10045 AJUDANTE DE PINTOR
12395 PINTOR

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,2940	14,5200 R\$	4,27
H	0,3425	17,8500 R\$	6,11
Total:			R\$ 10,38

MATERIAIS

11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA
11512 MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO

UN	0,5000	0,5390 R\$	0,27
KG	0,4500	7,4675 R\$	3,36
Total:			R\$ 3,63

Total Simples: R\$ 14,01

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 3,63

Valor Geral: R\$ 17,64

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA

10045 AJUDANTE DE PINTOR
12395 PINTOR

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,3435	14,5200 R\$	4,99
H	0,3920	17,8500 R\$	7,00
Total:			R\$ 11,99

MATERIAIS

10035 AGUARRAZ MINERAL
11100 ESMALTE SINTETICO
11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA

L	0,0400	12,5244 R\$	0,50
L	0,1600	21,0308 R\$	3,36
L	0,1300	9,6824 R\$	1,26
UN	0,4000	0,5390 R\$	0,22
Total:			R\$ 5,34

Total Simples: R\$ 17,33

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 4,49

Valor Geral: R\$ 21,82

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA

10045 AJUDANTE DE PINTOR
12395 PINTOR

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,3430	14,5200 R\$	4,98
H	0,3920	17,8500 R\$	7,00
Total:			R\$ 11,98

MATERIAIS

11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA
11490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX
12096 TINTA LATEX

UN	0,2500	0,5390 R\$	0,13
L	0,1200	11,8384 R\$	1,42
L	0,1700	14,3668 R\$	2,44
Total:			R\$ 3,99

Total Simples: R\$ 15,97

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 4,14

Valor Geral: R\$ 20,11

C1618 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS - UN

MAO DE OBRA

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR
12320 ENCANADOR

UND.	Coef.	Preço	Total
H	3,2340	14,5200 R\$	46,96
H	3,2340	17,8300 R\$	57,66
Total:			R\$ 104,62

MATERIAIS

10301 BUCHA PLASTICA 8MM
11091 ENGATE CROMADO

UN	2,0000	0,1764 R\$	0,35
UN	2,0000	15,7388 R\$	31,48

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 31.018.907/0001-01

AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO

HIDROLÂNDIA-CE

CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

I1180	FITA DE VEDAÇÃO				
I1343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	M	1,1200	0,1960	R\$ 0,22
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS	UN	1,0000	160,6906	R\$ 160,69
I1864	SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	2,0000	1,6856	R\$ 3,37
I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATÓRIO 1/2'	UN	1,0000	84,1820	R\$ 84,18
		UN	1,0000	64,8172	R\$ 64,82
Total:					R\$ 345,11
Total Simples:					R\$ 449,73
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI (25,92%):					R\$ 116,57
Valor Geral:					R\$ 566,30

C0349 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL - UN

MAO DE OBRA

UND.	Coef.	Preço	Total
H	1,9600	14,5200	R\$ 28,46
H	1,9600	17,8300	R\$ 34,95
Total:			R\$ 63,41

MATERIAIS

I0170	BACIA LOUÇA BRANCA COM SAÍDA HORIZONTAL	UN	1,0000	108,5840	R\$ 108,58
I0301	BUCHA PLÁSTICA 8MM	UN	2,0000	0,1764	R\$ 0,35
I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN	1,0000	186,2000	R\$ 186,20
I0848	CONEXÃO 4"X48MM PARA BACIA C/SAÍDA HORIZONTAL	UN	1,0000	22,1774	R\$ 22,18
I1091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000	15,7388	R\$ 15,74
I1092	ENGATE DE PVC	UN	1,0000	4,8412	R\$ 4,84
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	UN	1,0000	0,1960	R\$ 0,11
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS	M	0,5600	0,1960	R\$ 0,11
I1925	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA	UN	2,0000	1,6856	R\$ 3,37
		UN	1,0000	24,4020	R\$ 24,40
Total:					R\$ 365,77
Total Simples:					R\$ 429,18
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI (25,92%):					R\$ 111,24
Valor Geral:					R\$ 540,42

C0797 - CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) - UN

MAO DE OBRA

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,2450	17,8300	R\$ 4,37
Total:			R\$ 4,37

MATERIAIS

I0796	CHUVEIRO PLÁSTICO	UN	1,0000	6,3700	R\$ 6,37
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,3500	0,1960	R\$ 0,07
Total:					R\$ 6,44
Total Simples:					R\$ 10,81
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI (25,92%):					R\$ 2,80
Valor Geral:					R\$ 13,61

42.0 DML

C1064 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO - M2

MAO DE OBRA

I2391	PEDREIRO	UND.	Coef.	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	0,0686	17,8300	R\$ 1,22
		H	0,6860	13,2100	R\$ 9,06
				Total:	R\$ 10,28
				Total Simples:	R\$ 10,28
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 2,66

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORA MOURA RODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

Valor Geral: R\$ 12,94

C1071 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS - M2

MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO
I2543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,2445	17,8300	R\$ 4,36
H	2,4500	13,2100	R\$ 32,36
Total:			R\$ 36,72
Total Simples:			R\$ 36,72
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 9,52
Valor Geral:			R\$ 46,24

C1211 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP.= 20mm P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO
I2543 SERVENTE

MATERIAIS

I0109 AREIA MEDIA
I0112 ARENOSO
I0805 CIMENTO PORTLAND

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,5880	17,8300	R\$ 10,48
H	0,7840	13,2100	R\$ 10,36
Total:			R\$ 20,84
M3	0,0095	49,9800	R\$ 0,47
M3	0,0221	50,9600	R\$ 1,13
KG	3,8000	0,4508	R\$ 1,71
Total:			R\$ 3,31
Total Simples:			R\$ 24,15
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 6,26
Valor Geral:			R\$ 30,41

C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA

I1328 LADRILHISTA
I2543 SERVENTE

MATERIAIS

I6498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4
I6508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,7056	17,8300	R\$ 12,58
H	0,7056	13,2100	R\$ 9,32
Total:			R\$ 21,90
M2	1,1000	30,3800	R\$ 33,42
KG	6,0000	1,9600	R\$ 11,76
Total:			R\$ 45,18
Total Simples:			R\$ 67,08
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 17,39
Valor Geral:			R\$ 84,47

C2180 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm - M2

MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO
I2543 SERVENTE

MATERIAIS

I0109 AREIA MEDIA
I0805 CIMENTO PORTLAND

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,2450	17,8300	R\$ 4,37
H	0,5390	13,2100	R\$ 7,12
Total:			R\$ 11,49
M3	0,0362	49,9800	R\$ 1,81
KG	8,7600	0,4508	R\$ 3,95
Total:			R\$ 5,76
Total Simples:			R\$ 17,25

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORA MOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 4,47
				Valor Geral:	R\$ 21,72
C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO - M2					
MAO DE OBRA					
11328	LADRILHISTA	UND.	Coef.	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	0,5880	17,8300	R\$ 10,48
		H	0,5880	13,2100	R\$ 7,77
				Total:	R\$ 18,25
MATERIAIS					
16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	30,3702	R\$ 33,41
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,0000	1,9600	R\$ 11,76
				Total:	R\$ 45,17
				Total Simples:	R\$ 63,42
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 16,44
				Valor Geral:	R\$ 79,86
C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - M2					
MAO DE OBRA					
11328	LADRILHISTA	UND.	Coef.	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	0,1960	17,8300	R\$ 3,49
		H	0,1960	13,2100	R\$ 2,59
				Total:	R\$ 6,08
MATERIAIS					
10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,2325	2,8028	R\$ 0,65
				Total:	R\$ 0,65
				Total Simples:	R\$ 6,73
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 1,74
				Valor Geral:	R\$ 8,47
C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES - M2					
MAO DE OBRA					
12391	PEDREIRO	UND.	Coef.	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	0,0779	17,8300	R\$ 1,39
		H	0,7840	13,2100	R\$ 10,36
				Total:	R\$ 11,75
				Total Simples:	R\$ 11,75
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 3,05
				Valor Geral:	R\$ 14,80
C1986 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m - UN					
MAO DE OBRA					
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	UND.	Coef.	Preço	Total
10498	CARPINTEIRO	H	3,6750	14,5200	R\$ 53,36
12391	PEDREIRO	H	3,6750	17,8300	R\$ 65,53
12543	SERVENTE	H	1,3720	17,8300	R\$ 24,46
		H	1,3720	13,2100	R\$ 18,12
				Total:	R\$ 161,47
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0106	49,9800	R\$ 0,53
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	1,0000	120,9810	R\$ 120,98
10441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200	1,0780	R\$ 1,85
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,4508	R\$ 0,78
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3,0000	24,1766	R\$ 72,53
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000	45,0800	R\$ 45,08

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORA MOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

I1240	GUARNIÇÃO PERoba (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	2,0000	35,9268	R\$	71,85
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,2646	R\$	2,12
I1707	PORTA LISA DE CEDRO 0.70X2.10M	UN	1,0000	163,6502	R\$	163,65
I1724	PREGO	KG	0,2000	11,0348	R\$	2,21
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	1,3524	R\$	8,11
Total:						R\$ 489,69
Total Simples:						R\$ 651,16
Encargos Sociais:						INCLUSO
Valor BDI (25,92%):						R\$ 168,78
Valor Geral:						R\$ 819,94

C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS - M2

MAO DE OBRA

- I0045 AJUDANTE DE PINTOR
I2395 PINTOR

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,2940	14,5200	R\$ 4,27
H	0,3425	17,8500	R\$ 6,11
Total:			R\$ 10,38

MATERIAIS

- I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA
I1512 MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO

UN	0,5000	0,5390	R\$ 0,27
KG	0,4500	7,4676	R\$ 3,36
Total:			R\$ 3,63
Total Simples:			R\$ 14,01
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 3,63
Valor Geral:			R\$ 17,64

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA

- I0045 AJUDANTE DE PINTOR
I2395 PINTOR

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,3435	14,5200	R\$ 4,99
H	0,3920	17,8500	R\$ 7,00
Total:			R\$ 11,99

MATERIAIS

- I0035 AGUARRAZ MINERAL
I1100 ESMALTE SINTETICO
I1199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA

L	0,0400	12,5244	R\$ 0,50
L	0,1600	21,0308	R\$ 3,36
L	0,1300	9,6824	R\$ 1,26
UN	0,4000	0,5390	R\$ 0,22
Total:			R\$ 5,34
Total Simples:			R\$ 17,33
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 4,49
Valor Geral:			R\$ 21,82

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA

- I0045 AJUDANTE DE PINTOR
I2395 PINTOR

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,3430	14,5200	R\$ 4,98
H	0,3920	17,8500	R\$ 7,00
Total:			R\$ 11,98

MATERIAIS

- I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA
I1490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX
I2096 TINTA LATEX

UN	0,2500	0,5390	R\$ 0,13
L	0,1200	11,8384	R\$ 1,42
L	0,1700	14,3668	R\$ 2,44
Total:			R\$ 3,99
Total Simples:			R\$ 15,97
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 4,14
Valor Geral:			R\$ 20,11

43.0 DIRETORIA

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORA MOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

C1064 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,0686	17,8300 R\$	1,22
H	0,6860	13,2100 R\$	9,06
Total:			R\$ 10,28
Total Simples:			R\$ 10,28
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 2,66
Valor Geral:			R\$ 12,94

C1071 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,2445	17,8300 R\$	4,36
H	2,4500	13,2100 R\$	32,36
Total:			R\$ 36,72
Total Simples:			R\$ 36,72
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 9,52
Valor Geral:			R\$ 46,24

C1211 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP.= 20mm P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA
10112 ARENOSO
10805 CIMENTO PORTLAND

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,5880	17,8300 R\$	10,48
H	0,7840	13,2100 R\$	10,36
Total:			R\$ 20,84
M3	0,0095	49,9800 R\$	0,47
M3	0,0221	50,9600 R\$	1,13
KG	3,8000	0,4508 R\$	1,71
Total:			R\$ 3,31
Total Simples:			R\$ 24,15
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 6,26
Valor Geral:			R\$ 30,41

C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA

11328 LADRILHISTA
12543 SERVENTE

MATERIAIS

16498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,7056	17,8300 R\$	12,58
H	0,7056	13,2100 R\$	9,32
Total:			R\$ 21,90
M2	1,1000	30,3800 R\$	33,42
KG	6,0000	1,9600 R\$	11,76
Total:			R\$ 45,18
Total Simples:			R\$ 67,08
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 17,39
Valor Geral:			R\$ 84,47

C2180 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,2450	17,8300 R\$	4,37

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORA MOURA RODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78