



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO

LOCAL: MULUNGU-CE

I2543	SERVENTE	H	0,5390	13,2100	R\$	7,12
						Total: R\$ 11,49

MATERIAIS

I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0362	49,9800	R\$	1,81
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	8,7600	0,4508	R\$	3,95
						Total: R\$ 5,76
						Total Simples: R\$ 17,25
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 4,47
						Valor Geral: R\$ 21,72

C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO - M2

MAO DE OBRA		UND.	Coef.	Preço	Total
I1328	LADRILHISTA	H	0,5880	17,8300	R\$ 10,48
I2543	SERVENTE	H	0,5880	13,2100	R\$ 7,77
					Total: R\$ 18,25

MATERIAIS

I6498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	30,3702	R\$	33,41
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,0000	1,9600	R\$	11,76
						Total: R\$ 45,17
						Total Simples: R\$ 63,42
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 16,44
						Valor Geral: R\$ 79,86

C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA		UND.	Coef.	Preço	Total
I1328	LADRILHISTA	H	0,1960	17,8300	R\$ 3,49
I2543	SERVENTE	H	0,1960	13,2100	R\$ 2,59
					Total: R\$ 6,08

MATERIAIS

I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,2325	2,8028	R\$	0,65
						Total: R\$ 0,65
						Total Simples: R\$ 6,73
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 1,74
						Valor Geral: R\$ 8,47

C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES - M2

MAO DE OBRA		UND.	Coef.	Preço	Total	
I2391	PEDREIRO	H	0,0779	17,8300	R\$	1,39
I2543	SERVENTE	H	0,7840	13,2100	R\$	10,36
				Total:	R\$	11,75
				Total Simples:	R\$	11,75
				Encargos Sociais:	INCLUSO	
				Valor BDI (25,92%):	R\$	3,05
				Valor Geral:	R\$	14,80

C1987 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m - UN

MAO DE OBRA		UND.	Coef.	Preço	Total
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,6750	14,5200	R\$ 53,36
I0498	CARPINTEIRO	H	3,6750	17,8300	R\$ 65,53
I2391	PEDREIRO	H	1,3720	17,8300	R\$ 24,46
I2543	SERVENTE	H	1,3720	13,2100	R\$ 18,12
					Total: R\$ 161,47

MATERIAIS

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0106	49,9800	R\$	0,53
I0209	BATENTE DE PERoba (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	1,0000	120,9810	R\$	120,98
I0441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200	1,0780	R\$	1,85
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,4508	R\$	0,78
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3,0000	24,1766	R\$	72,53
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000	45,0800	R\$	45,08
I1240	GUARNIÇÃO PERoba (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	2,0000	35,9268	R\$	71,85
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,2646	R\$	2,12
I1708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	UN	1,0000	187,3662	R\$	187,37
I1724	PREGO	KG	0,2000	11,0348	R\$	2,21
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	1,3524	R\$	8,11
Total:						R\$ 513,41
Total Simples:						R\$ 674,88
Encargos Sociais:						INCLUSO
Valor BDI (25,92%):						R\$ 174,93
Valor Geral:						R\$ 849,81

C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS - M2

MAO DE OBRA

	UND.	Coef.	Preço	Total
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2940	14,5200	R\$ 4,27
I2395 PINTOR	H	0,3425	17,8500	R\$ 6,11
Total:				R\$ 10,38

MATERIAIS

I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,5000	0,5390	R\$ 0,27
I1512 MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	KG	0,4500	7,4676	R\$ 3,36
Total:				R\$ 3,63
Total Simples:				R\$ 14,01
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (25,92%):				R\$ 3,63
Valor Geral:				R\$ 17,64

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA

	UND.	Coef.	Preço	Total
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3435	14,5200	R\$ 4,99
I2395 PINTOR	H	0,3920	17,8500	R\$ 7,00
Total:				R\$ 11,99

MATERIAIS

I0035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	12,5244	R\$ 0,50
I1100 ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	21,0308	R\$ 3,36
I1199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300	9,6824	R\$ 1,26
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000	0,5390	R\$ 0,22
Total:				R\$ 5,34
Total Simples:				R\$ 17,33
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (25,92%):				R\$ 4,49
Valor Geral:				R\$ 21,82

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA


	UND.	Coef.	Preço	Total
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3430	14,5200	R\$ 4,98
I2395 PINTOR	H	0,3920	17,8500	R\$ 7,00
Total:				R\$ 11,98

MATERIAIS

I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,5390	R\$ 0,13
I1490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200	11,8384	R\$ 1,42
I2096 TINTA LATEX	L	0,1700	14,3668	R\$ 2,44
Total:				R\$ 3,99
Total Simples:				R\$ 15,97

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORA MOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

Encargos Sociais: **INCLUSO**
Valor BDI (25,92%): R\$ 4,14
Valor Geral: R\$ 20,11

44.0 SALA - REPOUSO DOS MOTORISTAS

C1064 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO - M2

MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO
I2543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,0686	17,8300	R\$ 1,22
H	0,6860	13,2100	R\$ 9,06
		Total:	R\$ 10,28
		Total Simples:	R\$ 10,28
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI (25,92%):	R\$ 2,66
		Valor Geral:	R\$ 12,94

C1071 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS - M2

MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO
I2543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,2445	17,8300	R\$ 4,36
H	2,4500	13,2100	R\$ 32,36
		Total:	R\$ 36,72
		Total Simples:	R\$ 36,72
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI (25,92%):	R\$ 9,52
		Valor Geral:	R\$ 46,24

C1211 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP.= 20mm P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO
I2543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,5880	17,8300	R\$ 10,48
H	0,7840	13,2100	R\$ 10,36
		Total:	R\$ 20,84

MATERIAIS

I0109 AREIA MEDIA
I0112 ARENOSO
I0805 CIMENTO PORTLAND

M3	0,0095	49,9800	R\$ 0,47
M3	0,0221	50,9600	R\$ 1,13
KG	3,8000	0,4508	R\$ 1,71
		Total:	R\$ 3,31

Total Simples: R\$ 24,15
Encargos Sociais: **INCLUSO**
Valor BDI (25,92%): R\$ 6,26
Valor Geral: R\$ 30,41

C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA

I1328 LADRILHISTA
I2543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,7056	17,8300	R\$ 12,58
H	0,7056	13,2100	R\$ 9,32
		Total:	R\$ 21,90

MATERIAIS

I6498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4
I6508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS

M2	1,1000	30,3800	R\$ 33,42
KG	6,0000	1,9600	R\$ 11,76
		Total:	R\$ 45,18
		Total Simples:	R\$ 67,08

Encargos Sociais: **INCLUSO**
Valor BDI (25,92%): R\$ 17,39
Valor Geral: R\$ 84,47

C2180 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm - M2

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO
I2543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,2450	17,8300	R\$ 4,37
H	0,5390	13,2100	R\$ 7,12
		Total:	R\$ 11,49

MATERIAIS

I0109 AREIA MÉDIA
I0805 CIMENTO PORTLAND

M3	0,0362	49,9800	R\$ 1,81
KG	8,7600	0,4508	R\$ 3,95
		Total:	R\$ 5,76
		Total Simples:	R\$ 17,25
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI (25,92%):	R\$ 4,47
		Valor Geral:	R\$ 21,72

C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO - M2

MAO DE OBRA

I1328 LADRILHISTA
I2543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,5880	17,8300	R\$ 10,48
H	0,5880	13,2100	R\$ 7,77
		Total:	R\$ 18,25

MATERIAIS

I6498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4
I6508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS

M2	1,1000	30,3702	R\$ 33,41
KG	6,0000	1,9600	R\$ 11,76
		Total:	R\$ 45,17
		Total Simples:	R\$ 63,42
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI (25,92%):	R\$ 16,44
		Valor Geral:	R\$ 79,86

C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA

I1328 LADRILHISTA
I2543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,1960	17,8300	R\$ 3,49
H	0,1960	13,2100	R\$ 2,59
		Total:	R\$ 6,08

MATERIAIS

I0118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO

KG	0,2325	2,8028	R\$ 0,65
		Total:	R\$ 0,65
		Total Simples:	R\$ 6,73
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI (25,92%):	R\$ 1,74
		Valor Geral:	R\$ 8,47

C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES - M2

MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO
I2543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,0779	17,8300	R\$ 1,39
H	0,7840	13,2100	R\$ 10,36
		Total:	R\$ 11,75

		Total Simples:	R\$ 11,75
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI (25,92%):	R\$ 3,05
		Valor Geral:	R\$ 14,80

C1987 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m - UN

MAO DE OBRA

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO
I0498 CARPINTEIRO
I2391 PEDREIRO
I2543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	3,6750	14,5200	R\$ 53,36
H	3,6750	17,8300	R\$ 65,53
H	1,3720	17,8300	R\$ 24,46
H	1,3720	13,2100	R\$ 18,12
		Total:	R\$ 161,47

MATERIAIS

I0109 AREIA MÉDIA
I0209 BATENTE DE PEROA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.

M3	0,0106	49,9800	R\$ 0,53
UN	1,0000	120,9810	R\$ 120,98

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 31.018.907/0001-01

AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO

HIDROLÂNDIA-CE

CONSTRUTORA MOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01

Administrador e Engenheiro Civil

Rodrigo Mourão Rodrigues

RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO

LOCAL: MULUNGU-CE

I0441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200	1,0780	R\$	1,85
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,4508	R\$	0,78
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3,0000	24,1766	R\$	72,53
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000	45,0800	R\$	45,08
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	2,0000	35,9268	R\$	71,85
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,2646	R\$	2,12
I1708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	UN	1,0000	187,3662	R\$	187,37
I1724	PREGO	KG	0,2000	11,0348	R\$	2,21
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	1,3524	R\$	8,11
Total:						R\$ 513,41
Total Simples:						R\$ 674,88
Encargos Sociais:						INCLUSO
Valor BDI (25,92%):						R\$ 174,93
Valor Geral:						R\$ 849,81

C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS - M2

MAO DE OBRA

	UND.	Coef.	Preço	Total
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2940	14,5200	R\$ 4,27
I2395 PINTOR	H	0,3425	17,8500	R\$ 6,11
Total:				R\$ 10,38

MATERIAIS

I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,5000	0,5390	R\$ 0,27
I1512 MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO	KG	0,4500	7,4676	R\$ 3,36
Total:				R\$ 3,63
Total Simples:				R\$ 14,01
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (25,92%):				R\$ 3,63
Valor Geral:				R\$ 17,64

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA

	UND.	Coef.	Preço	Total
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3435	14,5200	R\$ 4,99
I2395 PINTOR	H	0,3920	17,8500	R\$ 7,00
Total:				R\$ 11,99

MATERIAIS

I0035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	12,5244	R\$ 0,50
I1100 ESMALTE SINTÉTICO	L	0,1600	21,0308	R\$ 3,36
I1199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300	9,6824	R\$ 1,26
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000	0,5390	R\$ 0,22
Total:				R\$ 5,34
Total Simples:				R\$ 17,33
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (25,92%):				R\$ 4,49
Valor Geral:				R\$ 21,82

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA

	UND.	Coef.	Preço	Total
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3430	14,5200	R\$ 4,98
I2395 PINTOR	H	0,3920	17,8500	R\$ 7,00
Total:				R\$ 11,98

MATERIAIS

I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,5390	R\$ 0,13
I1490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200	11,8384	R\$ 1,42
I2096 TINTA LATEX	L	0,1700	14,3668	R\$ 2,44
Total:				R\$ 3,99
Total Simples:				R\$ 15,97
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (25,92%):				R\$ 4,14
Valor Geral:				R\$ 20,11

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

45.0 LABORATÓRIO

C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA

11328 LADRILHISTA
12543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,7056	17,8300	R\$ 12,58
H	0,7056	13,2100	R\$ 9,32
		Total:	R\$ 21,90

MATERIAIS

16498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS

M2	1,1000	30,3800	R\$ 33,42
KG	6,0000	1,9600	R\$ 11,76
		Total:	R\$ 45,18
		Total Simples:	R\$ 67,08
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI (25,92%):	R\$ 17,39
		Valor Geral:	R\$ 84,47

C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO - M2

MAO DE OBRA

11328 LADRILHISTA
12543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,5880	17,8300	R\$ 10,48
H	0,5880	13,2100	R\$ 7,77
		Total:	R\$ 18,25

MATERIAIS

16498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS

M2	1,1000	30,3702	R\$ 33,41
KG	6,0000	1,9600	R\$ 11,76
		Total:	R\$ 45,17
		Total Simples:	R\$ 63,42
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI (25,92%):	R\$ 16,44
		Valor Geral:	R\$ 79,86

C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA

11328 LADRILHISTA
12543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,1960	17,8300	R\$ 3,49
H	0,1960	13,2100	R\$ 2,59
		Total:	R\$ 6,08

MATERIAIS

10118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO

KG	0,2325	2,8028	R\$ 0,65
		Total:	R\$ 0,65
		Total Simples:	R\$ 6,73
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI (25,92%):	R\$ 1,74
		Valor Geral:	R\$ 8,47

C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS - M2

MAO DE OBRA

10045 AJUDANTE DE PINTOR
12395 PINTOR

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,2940	14,5200	R\$ 4,27
H	0,3425	17,8500	R\$ 6,11
		Total:	R\$ 10,38

MATERIAIS

11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA
11512 MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO

UN	0,5000	0,5390	R\$ 0,27
KG	0,4500	7,4676	R\$ 3,36
		Total:	R\$ 3,63
		Total Simples:	R\$ 14,01
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI (25,92%):	R\$ 3,63
		Valor Geral:	R\$ 17,64

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA

10045 AJUDANTE DE PINTOR
12395 PINTOR

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,3435	14,5200 R\$	4,99
H	0,3920	17,8500 R\$	7,00
		Total:	R\$ 11,99

MATERIAIS

10035 AGUARRAZ MINERAL
11100 ESMALTE SINTETICO
11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA

L	0,0400	12,5244 R\$	0,50
L	0,1600	21,0308 R\$	3,36
L	0,1300	9,6824 R\$	1,26
UN	0,4000	0,5390 R\$	0,22
		Total:	R\$ 5,34

Total Simples: R\$ 17,33

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 4,49

Valor Geral: R\$ 21,82

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA

10045 AJUDANTE DE PINTOR
12395 PINTOR

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,3430	14,5200 R\$	4,98
H	0,3920	17,8500 R\$	7,00
		Total:	R\$ 11,98

MATERIAIS

11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA
11490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX
12096 TINTA LATEX

UN	0,2500	0,5390 R\$	0,13
L	0,1200	11,8384 R\$	1,42
L	0,1700	14,3668 R\$	2,44
		Total:	R\$ 3,99

Total Simples: R\$ 15,97

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 4,14

Valor Geral: R\$ 20,11

46.0 SALA DE ESPERA

C1064 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,0686	17,8300 R\$	1,22
H	0,6860	13,2100 R\$	9,06
		Total:	R\$ 10,28

Total Simples: R\$ 10,28

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 2,66

Valor Geral: R\$ 12,94

C1071 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,2445	17,8300 R\$	4,36
H	2,4500	13,2100 R\$	32,36
		Total:	R\$ 36,72

Total Simples: R\$ 36,72

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 9,52

Valor Geral: R\$ 46,24

C1211 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP.= 20mm P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,5880	17,8300 R\$	10,48

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

Administrador e Engenheiro Civil

Rodrigo Mourão Rodrigues

RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI


CNPJ: 31.018.907/0001-01

AV. LUIS CAPELO SOBRINHO, 454, CENTRO

HIDROLÂNDIA-CE

CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO
LOCAL: MULUNGU-CE

				Total:	R\$	6,08
MATERIAIS						
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,2325	2,8028	R\$	0,65
				Total:	R\$	0,65
				Total Simples:	R\$	6,73
				Encargos Sociais:	INCLUSO	
				Valor BDI (25,92%):	R\$	1,74
				Valor Geral:	R\$	8,47

C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS - M2

MAO DE OBRA		UND.	Coef.	Preço	Total
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2940	14,5200	R\$ 4,27
I2395	PINTOR	H	0,3425	17,8500	R\$ 6,11
				Total:	R\$ 10,38
MATERIAIS					
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,5000	0,5390	R\$ 0,27
I1512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	KG	0,4500	7,4676	R\$ 3,36
				Total:	R\$ 3,63
				Total Simples:	R\$ 14,01
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 3,63
				Valor Geral:	R\$ 17,64

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA		UND.	Coef.	Preço	Total
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3435	14,5200	R\$ 4,99
I2395	PINTOR	H	0,3920	17,8500	R\$ 7,00
				Total:	R\$ 11,99
MATERIAIS					
I0035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	12,5244	R\$ 0,50
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	21,0308	R\$ 3,36
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300	9,6824	R\$ 1,26
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000	0,5390	R\$ 0,22
				Total:	R\$ 5,34
				Total Simples:	R\$ 17,33
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 4,49
				Valor Geral:	R\$ 21,82

C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - M2

MAO DE OBRA		UND.	Coef.	Preço	Total	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,7840	14,5200	R\$	11,38
I2395	PINTOR	H	0,7840	17,8500	R\$	13,99
				Total:	R\$	25,37
MATERIAIS						
I0035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0300	12,5244	R\$	0,38
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	21,0308	R\$	3,36
I1346	LIXA PARA FERRO	UN	0,3000	1,2936	R\$	0,39
I2293	ZARCÃO	L	0,1200	19,9332	R\$	2,39
				Total:	R\$	6,52
				Total Simples:	R\$	31,89
				Encargos Sociais:	INCLUSO	
				Valor BDI (25,92%):	R\$	8,27
				Valor Geral:	R\$	40,16

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA				UND.	Coef.	Preço	Total
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3430	14,5200	R\$	4,98	
I2395	PINTOR	H	0,3920	17,8500	R\$	7,00	

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

MATERIAIS				Total:	R\$	11,98
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,5390	R\$	0,13
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200	11,8384	R\$	1,42
I2096	TINTA LATEX	L	0,1700	14,3668	R\$	2,44
				Total:	R\$	3,99
				Total Simples:	R\$	15,97
				Encargos Sociais:	INCLUSO	
				Valor BDI (25,92%):	R\$	4,14
				Valor Geral:	R\$	20,11

47.0 ÁREA EXTERNA

C2197 - REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL - M2

MAO DE OBRA

I2543	SERVENTE	UND.	Coef.	Preço	Total
		H	0,1960	13,2100	R\$ 2,59
				Total:	R\$ 2,59
				Total Simples:	R\$ 2,59
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 0,67
				Valor Geral:	R\$ 3,26

C2201 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA - M2

MAO DE OBRA

I2391	PEDREIRO	UND.	Coef.	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	1,0780	17,8300	R\$ 19,22
		H	1,0780	13,2100	R\$ 14,24
				Total:	R\$ 33,46

MATERIAIS

I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	15,0000	0,4998	R\$ 7,50
				Total:	R\$ 7,50
				Total Simples:	R\$ 40,96
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 10,62
				Valor Geral:	R\$ 51,58

C3005 - MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO - M2

MAO DE OBRA

I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	UND.	Coef.	Preço	Total
I0498	CARPINTEIRO	H	0,9800	14,5200	R\$ 14,23
		H	0,9800	17,8300	R\$ 17,47
				Total:	R\$ 31,70

MATERIAIS

I2408	PREGO 1 1/2" x 14	KG	0,0500	11,0348	R\$ 0,55
I2410	PREGO 2 1/2" x 10 (18 X 27)	KG	0,0700	11,0348	R\$ 0,77
				Total:	R\$ 1,32
				Total Simples:	R\$ 33,02
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 8,56
				Valor Geral:	R\$ 41,58

C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA

I0045	AJUDANTE DE PINTOR	UND.	Coef.	Preço	Total
		H	0,3430	14,5200	R\$ 4,98

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

I2395	PINTOR	H	0,3920	17,8500	R\$	7,00
						Total: R\$ 11,98
MATERIAIS						
I0035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0500	12,5244	R\$	0,63
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,5390	R\$	0,13
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L	0,1200	16,3072	R\$	1,96
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,1700	16,6208	R\$	2,83
						Total: R\$ 5,55
						Total Simples: R\$ 17,53
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 4,54
						Valor Geral: R\$ 22,07

C2832 - FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA - UN

MAO DE OBRA

I2543	SERVENTE	UND.	Coef.	Preço	Total
		H	1,9600	13,2100	R\$ 25,89
				Total:	R\$ 25,89
MATERIAIS					
I0280	BRITA	M3	1,4920	75,2150	R\$ 112,22
I2298	CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM	UN	3,0000	30,4976	R\$ 91,49
I2456	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)	M	2,5000	8,3692	R\$ 20,92
				Total:	R\$ 224,63
SERVIÇOS					

SERVIÇOS

C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	10,0500	46,3452	R\$ 465,77
C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=20 cm	M2	12,9200	80,9030	R\$ 1.045,27
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	41,8600	7,7655	R\$ 325,06
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,2900	309,0345	R\$ 89,62
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,5980	325,4421	R\$ 194,61
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	1,8400	56,3539	R\$ 103,69
C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm	M2	11,0000	18,7715	R\$ 206,49
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	14,2400	34,3064	R\$ 488,52
					Total: R\$ 2.919,03
					Total Simples: R\$ 3.169,55
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI (25,92%): R\$ 821,55
					Valor Geral: R\$ 3.991,10

C2594 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS - M

MAO DE OBRA

I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	UND.	Coef.	Preço	Total
I2320	ENCANADOR	H	0,5096	14,5200	R\$ 7,40
		H	0,5096	17,8300	R\$ 9,09
				Total:	R\$ 16,49
MATERIAIS					
I0078	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 100MM	UN	0,3300	1,7150	R\$ 0,57
I1351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	KG	0,0230	33,2220	R\$ 0,76
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	M	1,0100	8,3594	R\$ 8,44
				Total:	R\$ 9,77
				Total Simples:	R\$ 26,26
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 6,81
				Valor Geral:	R\$ 33,07

C1079 - DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES - M

MAO DE OBRA

I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	UND.	Coef.	Preço	Total
		H	0,8815	14,5200	R\$ 12,80

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORA MOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

I2320 ENCANADOR

H	0,4900	17,8300	R\$	8,74
Total:				R\$ 21,54
Total Simples:				R\$ 21,54
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (25,92%):				R\$ 5,58
Valor Geral:				R\$ 27,12

C2617 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") - M

MAO DE OBRA

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR
I2320 ENCANADOR

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,1274	14,5200	R\$ 1,85
H	0,1274	17,8300	R\$ 2,27
Total:			R\$ 4,12

MATERIAIS

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO
I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO
I2201 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")

KG	0,0007	42,6888	R\$ 0,03
L	0,0003	31,5168	R\$ 0,01
M	1,0100	5,1254	R\$ 5,18
Total:			R\$ 5,22
Total Simples:			R\$ 9,34
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 2,42
Valor Geral:			R\$ 11,76

C3442 - CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L - UN

MAO DE OBRA

I2543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,6860	13,2100	R\$ 9,06
Total:			R\$ 9,06

MATERIAIS

I8665 CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 1000L, COM TAMPA

UN	1,0000	419,6850	R\$ 419,69
Total:			R\$ 419,69
Total Simples:			R\$ 428,75
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 111,13
Valor Geral:			R\$ 539,88

48.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
48.1	CABOS E ELETRODUTOS

C2095 - RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1") - M

MAO DE OBRA

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR
I2320 ENCANADOR

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,2450	14,5200	R\$ 3,56
H	0,0980	17,8300	R\$ 1,75
Total:			R\$ 5,31
Total Simples:			R\$ 5,31
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 1,38
Valor Geral:			R\$ 6,69

C1238 - ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1") - M

MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,1470	17,8300	R\$ 2,62

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORA MOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

12543	SERVEnte	H	0,0980	13,2100	R\$	1,29
						Total: R\$ 3,91
MATERIAIS						
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0003	49,9800	R\$	0,01
10441	CAL HIDRATADA	KG	0,0360	1,0780	R\$	0,04
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,0030	0,4508	R\$	-
						Total: R\$ 0,05
						Total Simples: R\$ 3,96
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 1,03
						Valor Geral: R\$ 4,99

C0540 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 - M

MAO DE OBRA

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA
12312	ELETRICISTA

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,1078	14,5200	R\$ 1,57
H	0,1078	18,0700	R\$ 1,95
			Total: R\$ 3,52

MATERIAIS

10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2
-------	-------------------------------

M	1,0200	1,4014	R\$ 1,43
			Total: R\$ 1,43
			Total Simples: R\$ 4,95
			Encargos Sociais: INCLUSO
			Valor BDI (25,92%): R\$ 1,28
			Valor Geral: R\$ 6,23

C0534 - CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 - M

MAO DE OBRA

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA
12312	ELETRICISTA

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,1176	14,5200	R\$ 1,71
H	0,1176	18,0700	R\$ 2,13
			Total: R\$ 3,84

MATERIAIS

10357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2
-------	----------------------------

M	1,0200	1,9992	R\$ 2,04
			Total: R\$ 2,04
			Total Simples: R\$ 5,88
			Encargos Sociais: INCLUSO
			Valor BDI (25,92%): R\$ 1,52
			Valor Geral: R\$ 7,40

C0537 - CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 - M

MAO DE OBRA

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA
12312	ELETRICISTA

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,1274	14,5200	R\$ 1,85
H	0,1274	18,0700	R\$ 2,30
			Total: R\$ 4,15

MATERIAIS

10358	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2
-------	----------------------------

M	1,0200	2,9302	R\$ 2,99
			Total: R\$ 2,99
			Total Simples: R\$ 7,14
			Encargos Sociais: INCLUSO
			Valor BDI (25,92%): R\$ 1,85
			Valor Geral: R\$ 8,99

C0547 - CABO EM PVC 1000V 10MM2 - M

MAO DE OBRA

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA
-------	-------------------------

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,1372	14,5200	R\$ 1,99

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

12312	ELETRICISTA	H	0,1372	18,0700	R\$	2,48
					Total:	R\$ 4,47

MATERIAIS

10366	CABO EM PVC 1000V 10MM2	M	1,0200	5,4782	R\$	5,59
					Total:	R\$ 5,59
					Total Simples:	R\$ 10,06
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI (25,92%):	R\$ 2,61
					Valor Geral:	R\$ 12,67

C0550 - CABO EM PVC 1000V 16MM2 - M

MAO DE OBRA

UND.	Coef.	Preço	Total				
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1568	14,5200	R\$	2,28	
12312	ELETRICISTA	H	0,1568	18,0700	R\$	2,83	
					Total:	R\$	5,11

MATERIAIS

10369	CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	1,0200	8,4084	R\$	8,58
					Total:	R\$ 8,58
					Total Simples:	R\$ 13,69
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI (25,92%):	R\$ 3,55
					Valor Geral:	R\$ 17,24

C1196 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") - M

MAO DE OBRA

UND.	Coef.	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H 0,2940	14,5200 R\$ 4,27
12312	ELETRICISTA	H 0,2940	18,0700 R\$ 5,31
		Total:	R\$ 9,58

MATERIAIS

11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	1,1000	2,9253	R\$	3,22
					Total:	R\$ 3,22
					Total Simples:	R\$ 12,80
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI (25,92%):	R\$ 3,32
					Valor Geral:	R\$ 16,12

C1197 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") - M

MAO DE OBRA

UND.	Coef.	Preço	Total				
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4410	14,5200	R\$	6,40	
12312	ELETRICISTA	H	0,4410	18,0700	R\$	7,97	
					Total:	R\$	14,37

MATERIAIS

11070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	M	1,1000	4,1650	R\$	4,58
					Total:	R\$ 4,58
					Total Simples:	R\$ 18,95
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI (25,92%):	R\$ 4,91
					Valor Geral:	R\$ 23,86

C1199 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") - M

MAO DE OBRA

		UND.	Coef.	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,5880	14,5200	R\$ 8,54

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 31.018.907/0001-01

AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO

HIDROLÂNDIA-CE

CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

Administrador e Engenheiro Civil

Rodrigo Mourão Rodrigues

RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

12312	ELETRICISTA	H	0,5880	18,0700	R\$	10,63
						Total: R\$ 19,17
MATERIAIS						
11068	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	M	1,1000	6,9776	R\$	7,68
						Total: R\$ 7,68
						Total Simples: R\$ 26,85
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 6,96
						Valor Geral: R\$ 33,81

48.2 QUADROS E CAIXAS

C2062 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACESSÓRIOS - 1UN DE MEDIÇÃO - UN

MAO DE OBRA

	UND.	Coef.	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,9200	14,5200	R\$ 56,92
11088 ELETROTECNICO MONTADOR	H	3,9200	25,3100	R\$ 99,22
12312 ELETRICISTA	H	3,9200	18,0700	R\$ 70,83
				Total: R\$ 226,97

MATERIAIS

10055	AMPERIMETRO (96 X 96)MM - ESC. 0 A 500A	UN	1,0000	116,7278	R\$	116,73
10199	BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA	UN	1,0000	20,7858	R\$	20,79
10546	CHAVE COMUTADORA P/ AMPERIMETRO/VOLTIMETRO	UN	2,0000	61,8380	R\$	123,68
11204	FUSIVEL DIAZED 25A	UN	1,0000	1,8620	R\$	1,86
11476	LÂMPADA SINALIZADORAS ATE 5W	UN	3,0000	7,8498	R\$	23,55
11767	QUADRO METÁLICO P/QGBT (1,90 X 0,90 X 0,60)M	UN	1,0000	934,5966	R\$	934,60
12156	TRANSFORMADOR CORRENTE EM QD DE 0 - 100A	UN	3,0000	102,7683	R\$	308,30
12263	VOLTÍMETRO (96 X 96)MM - ESC. 0 A 500V	UN	1,0000	152,2822	R\$	152,28
				Total: R\$ 1.681,79		
				Total Simples: R\$ 1.908,76		
				Encargos Sociais: INCLUSO		
				Valor BDI (25,92%): R\$ 494,75		
				Valor Geral: R\$ 2.403,51		

C2068 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO - UN

MAO DE OBRA

	UND.	Coef.	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,9400	14,5200	R\$ 42,69
12312 ELETRICISTA	H	2,9400	18,0700	R\$ 53,13
				Total: R\$ 95,82

MATERIAIS

10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	29,9880	R\$	29,99
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	29,4980	R\$	29,50
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	24,3824	R\$	24,38
11756	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X95MM	UN	1,0000	114,2533	R\$	114,25
				Total: R\$ 198,12		
				Total Simples: R\$ 293,94		
				Encargos Sociais: INCLUSO		
				Valor BDI (25,92%): R\$ 76,19		
				Valor Geral: R\$ 370,13		

C1085 - DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A - UN

MAO DE OBRA

	UND.	Coef.	Preço	Total
--	------	-------	-------	-------

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,5880	14,5200	R\$	8,54
12312	ELETRICISTA	H	0,5880	18,0700	R\$	10,63
						Total: R\$ 19,17
MATERIAIS						
10973	DISJUNTOR BIPOLAR 25A	UN	1,0000	52,0576	R\$	52,06
						Total: R\$ 52,06
						Total Simples: R\$ 71,23
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 18,46
						Valor Geral: R\$ 89,69

C1088 - DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A - UN

MAO DE OBRA

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	UND.	Coef.	Preço	Total
12312	ELETRICISTA	H	0,5880	14,5200	R\$ 8,54
					H 0,5880 18,0700 R\$ 10,63
					Total: R\$ 19,17

MATERIAIS

10976	DISJUNTOR BIPOLAR 40A	UN	1,0000	52,0576	R\$ 52,06
					Total: R\$ 52,06
					Total Simples: R\$ 71,23
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI (25,92%): R\$ 18,46
					Valor Geral: R\$ 89,69

C1092 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A - UN

MAO DE OBRA

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	UND.	Coef.	Preço	Total
12312	ELETRICISTA	H	0,2940	14,5200	R\$ 4,27
					H 0,2940 18,0700 R\$ 5,31
					Total: R\$ 9,58

MATERIAIS

10980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN	1,0000	9,6726	R\$ 9,67
					Total: R\$ 9,67
					Total Simples: R\$ 19,25
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI (25,92%): R\$ 4,99
					Valor Geral: R\$ 24,24

C1095 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A - UN

MAO DE OBRA

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	UND.	Coef.	Preço	Total
12312	ELETRICISTA	H	0,2940	14,5200	R\$ 4,27
					H 0,2940 18,0700 R\$ 5,31
					Total: R\$ 9,58

MATERIAIS

10983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	UN	1,0000	9,6726	R\$ 9,67
					Total: R\$ 9,67
					Total Simples: R\$ 19,25
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI (25,92%): R\$ 4,99
					Valor Geral: R\$ 24,24

C1099 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A - UN

MAO DE OBRA

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	UND.	Coef.	Preço	Total
					H 0,2940 14,5200 R\$ 4,27

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORA MOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURAORODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

12312 ELETRICISTA

H	0,2940	18,0700	R\$	5,31
				Total: R\$ 9,58

MATERIAIS

10987 DISJUNTOR MONOPOLAR 40A

UN	1,0000	16,2190	R\$	16,22
				Total: R\$ 16,22
				Total Simples: R\$ 25,80
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI (25,92%): R\$ 6,69
				Valor Geral: R\$ 32,49

C1101 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A - UN

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA

12312 ELETRICISTA

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,2940	14,5200	R\$ 4,27
H	0,2940	18,0700	R\$ 5,31
			Total: R\$ 9,58

MATERIAIS

10989 DISJUNTOR MONOPOLAR 50A

UN	1,0000	16,2190	R\$	16,22
				Total: R\$ 16,22
				Total Simples: R\$ 25,80
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI (25,92%): R\$ 6,69
				Valor Geral: R\$ 32,49

C4562 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - UN

MATERIAIS

18442 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORN. E INST.

UND.	Coef.	Preço	Total
UN	1,0000	116,7180	R\$ 116,72
			Total: R\$ 116,72
			Total Simples: R\$ 116,72
			Encargos Sociais: INCLUSO
			Valor BDI (25,92%): R\$ 30,25
			Valor Geral: R\$ 146,97

C0631 - CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO - UN

MAO DE OBRA

10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO

10121 ARMADOR/FERREIRO

10498 CARPINTEIRO

12391 PEDREIRO

12543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,1127	14,5200	R\$ 1,64
H	0,5929	14,5200	R\$ 8,61
H	0,1127	17,8300	R\$ 2,01
H	0,5929	17,8300	R\$ 10,57
H	2,7783	17,8300	R\$ 49,54
H	4,6726	13,2100	R\$ 61,73
			Total: R\$ 134,10

MATERIAIS

10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG

10109 AREIA MEDIA

10169 AÇO CA-60

10280 BRITA

10441 CAL HIDRATADA

10529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)

10805 CIMENTO PORTLAND

11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm

12082 TIJOLO MACIÇO COMUM

KG	0,0220	11,2700	R\$	0,25
M3	0,0800	49,9800	R\$	4,00
KG	1,3170	4,5570	R\$	6,00
M3	0,0536	75,2150	R\$	4,03
KG	6,0000	1,0780	R\$	6,47
M2	0,1000	20,6094	R\$	2,06
KG	18,0000	0,4508	R\$	8,11
M	0,0300	7,9086	R\$	0,24
UN	101,0000	0,2548	R\$	25,73
				Total: R\$ 56,89
				Total Simples: R\$ 190,99
				Encargos Sociais: INCLUSO
				Valor BDI (25,92%): R\$ 49,50
				Valor Geral: R\$ 240,49

48.3 LUMINÁRIAS, INTERRUPTORES E TOMADAS


MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

C1666 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W - UN

MAO DE OBRA	UND.	Coef.	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,0780	14,5200	R\$ 15,65
12312 ELETRICISTA	H	1,0780	18,0700	R\$ 19,48
			Total:	R\$ 35,13

MATERIAIS

11364 LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA	UN	1,0000	56,6146	R\$ 56,61
			Total:	R\$ 56,61
			Total Simples:	R\$ 91,74
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (25,92%):	R\$ 23,78
			Valor Geral:	R\$ 115,52

C1663 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W - UN

MAO DE OBRA	UND.	Coef.	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4900	14,5200	R\$ 7,11
12312 ELETRICISTA	H	0,9800	18,0700	R\$ 17,71
			Total:	R\$ 24,82

MATERIAIS

11361 LUMINARIA FLUOR. 1X40W COMPLETA C/ LAMPADA	UN	1,0000	36,6324	R\$ 36,63
			Total:	R\$ 36,63
			Total Simples:	R\$ 61,45
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (25,92%):	R\$ 15,93
			Valor Geral:	R\$ 77,38

C1641 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/4 LÂMPADAS DE 20W - UN

MAO DE OBRA	UND.	Coef.	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,4700	14,5200	R\$ 21,34
12312 ELETRICISTA	H	1,4700	18,0700	R\$ 26,56
			Total:	R\$ 47,90

MATERIAIS

11366 LUMINARIA FLUORESCENTE 4X20W COMPLETA COM LAMPADA	UN	1,0000	85,5834	R\$ 85,58
			Total:	R\$ 85,58
			Total Simples:	R\$ 133,48
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (25,92%):	R\$ 34,60
			Valor Geral:	R\$ 168,08

C1669 - LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE - UN

MAO DE OBRA	UND.	Coef.	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,7840	14,5200	R\$ 11,38
12312 ELETRICISTA	H	0,7840	18,0700	R\$ 14,17
			Total:	R\$ 25,55

MATERIAIS

11374 LUMINARIA PAREDE, TIPO ARANDELA	UN	1,0000	26,1562	R\$ 26,16
11471 LÂMPADA INCANDESCENTE DE 25 ATÉ 100W	UN	1,0000	1,9600	R\$ 1,96
			Total:	R\$ 28,12
			Total Simples:	R\$ 53,67
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (25,92%):	R\$ 13,91
			Valor Geral:	R\$ 67,58

C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V - UN

MAO DE OBRA	UND.	Coef.	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2058	14,5200	R\$ 2,99

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01




COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE


I2312	ELETRICISTA	H	0,2058	18,0700	R\$	3,72
						Total: R\$ 6,71
MATERIAIS						
I1255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	1,0000	7,4480	R\$	7,45
						Total: R\$ 7,45
						Total Simples: R\$ 14,16
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 3,67
						Valor Geral: R\$ 17,83
C1479 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V - UN						
MAO DE OBRA						
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	UND.	Coef.	Preço	Total	
I2312	ELETRICISTA	H	0,3626	14,5200	R\$	5,26
						H 0,3626 18,0700 R\$ 6,55
						Total: R\$ 11,81
MATERIAIS						
I1263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	UN	1,0000	10,6717	R\$	10,67
						Total: R\$ 10,67
						Total Simples: R\$ 22,48
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 5,83
						Valor Geral: R\$ 28,31
C1489 - INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V - UN						
MAO DE OBRA						
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	UND.	Coef.	Preço	Total	
I2312	ELETRICISTA	H	0,5194	14,5200	R\$	7,54
						H 0,5194 18,0700 R\$ 9,39
						Total: R\$ 16,93
MATERIAIS						
I1267	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	UN	1,0000	17,3950	R\$	17,40
						Total: R\$ 17,40
						Total Simples: R\$ 34,33
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 8,90
						Valor Geral: R\$ 43,23
C2484 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V - UN						
MAO DE OBRA						
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	UND.	Coef.	Preço	Total	
I2312	ELETRICISTA	H	0,2842	14,5200	R\$	4,13
						H 0,2842 18,0700 R\$ 5,14
						Total: R\$ 9,27
MATERIAIS						
I2107	TOMADA 2 POLOS E TERRA	UN	1,0000	6,8228	R\$	6,82
						Total: R\$ 6,82
						Total Simples: R\$ 16,09
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 4,17
						Valor Geral: R\$ 20,26

Hidrolândia - Ceará, 25 de novembro de 2019


Rodrigo Mourão Rodrigues
CPF: 007.011.153-78
Engenheiro Civil - Registro N° 061623239-0
Proprietário

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM


CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

CARTA-PROPOSTA



Hidrolândia-CE, 25 de Novembro de 2019

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Comissão Permanente de Licitações

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

Prezados (as) Senhores (as).

Apresentamos a V. Sas, nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019** pelo **PREÇO GLOBAL** de R\$ 496.797,43 (QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS MIL E SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS), com o prazo de execução de até **360 (trezentos e sessenta) dias**.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Rodrigo Mourão Rodrigues, inscrito no CPF sob o Nº 007.011.153-78 e Carteira de Identidade Nº 2005010273303 SSP-CE, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

BR



Rodrigo Mourão Rodrigues
CPF: 007.011.153-78
Sócio Administrador

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 31.018.907/0001-01

AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO

HIDROLÂNDIA - CE

CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CARTÓRIO MOURÃO RODRIGUES NOTAS E REGISTROS PÚBLICOS Rua 27 de Dezembro, 292 Tel.: (88) 99566-7303 CEP: 62.270-000 - HIDROLÂNDIA-CE	Reconheço a(s) firma(s) por semelhança Por Autenticidade
	 17 NOV. 2019  Fernando A. de A. Rocha Catharina R. Rocha Bezerra Beatriz Farias Bezerra





CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA

LOCAL: MULUNGU-CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	154,23	194,21	2.330,52
2.0			RECEPÇÃO E WC					
2.1	C2984	SEINFRA	VÍDRO TRANSLÚCIDO CANELADO OU MARTELADO E=3mm (COLOCADO)	M2	1,50	103,44	130,25	1.835,00
2.2	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	51,04	15,97	20,11	195,38
2.3	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	15,54	14,01	17,64	1.026,41
2.4	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	15,54	17,33	21,82	274,13
3.0			SAME					
3.1	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	23,18	15,97	20,11	565,59
3.2	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	2,52	14,01	17,64	466,15
3.3	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	2,52	17,33	21,82	44,45
4.0			CONSULTÓRIO MÉDICO					
4.1	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	18,49	15,97	20,11	1.672,57
4.2	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	2,10	11,75	14,80	371,83
4.3	C1989	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m	UN	1,00	721,12	908,03	31,08
4.4	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	2,08	67,08	84,47	908,03
4.5	C1129	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	2,08	7,71	9,71	175,70
4.6	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	4,20	14,01	17,64	20,20
4.7	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	4,20	17,33	21,82	74,09
								91,64

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 31.018.907/0001-01

AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO

HIDROLÂNDIA-CE

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

Administrador e Engenheiro Civil

Rodrigo Mourão Rodrigues

RNP: 06.6232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA

LOCAL: MULUNGU-CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
5.0			SALA DE EMERGÊNCIA E WC's					
5.1	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	48,69	15,97	20,11	6.386,81
5.2	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	4,20	14,01	17,64	979,16
5.3	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	4,20	17,33	21,82	74,09
5.4	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	2,94	11,75	14,80	91,64
5.5	C1985	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	UN	2,00	627,44	790,07	43,51
5.6	C1987	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	2,00	674,88	849,81	1.580,14
5.7	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	5,88	14,01	17,64	1.699,62
5.8	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	5,88	17,33	21,82	103,72
5.9	C1618	SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	449,73	566,30	128,30
5.10	C0349	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	UN	1,00	429,18	540,42	1.132,60
5.11	C0797	SEINFRA	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	1,00	10,81	13,61	540,42
6.0			SALA DE ESPERA / RECEPÇÃO INTERNA					
6.1	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	63,38	15,97	20,11	1.473,45
6.2	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	5,04	14,01	17,64	1.274,57
6.3	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	5,04	17,33	21,82	88,91
7.0			SALA DE PARTO					
7.1	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	27,69	15,97	20,11	109,97
7.2	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	4,20	14,01	17,64	722,58
7.3	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	4,20	17,33	21,82	556,85
								74,09
								91,64

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 31.018.907/0001-01

AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO

HIDROLÂNDIA-CE

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

Administrador e Engenheiro Civil

Rodrigo Mourão Rodrigues

RNP: 061622390 CREA: 327352 CPF: 907.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA

LOCAL: MULUNGU-CE

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
8.0			FARMÁCIA					
8.1	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃO EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	13,00	15,97	20,11	360,87
8.2	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃO	M2	2,52	14,01	17,64	261,43
8.3	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	2,52	17,33	21,82	44,45
9.0			CURATIVO					54,99
9.1	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃO EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	6,61	15,97	20,11	132,93
10.0			SALA DE AEROSOL					132,93
10.1	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	10,55	10,28	12,94	4.563,88
10.2	C1071	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEIOS	M2	16,10	36,72	46,24	136,52
10.3	C1211	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP = 20mm P/ PAREDE	M2	16,10	24,15	30,41	744,46
10.4	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	16,10	67,08	84,47	489,60
10.5	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	10,55	17,25	21,72	1.359,97
10.6	C2996	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	10,55	63,42	79,86	229,15
10.7	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	26,65	6,73	8,47	842,52
10.8	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃO EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	26,65	15,97	20,11	225,73
11.0			CORREDOR 01					535,93
11.1	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	27,10	10,28	12,94	8.516,65
11.2	C1071	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEIOS	M2	22,45	36,72	46,24	350,67
11.3	C1211	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP = 20mm P/ PAREDE	M2	22,45	24,15	30,41	1.038,09
								682,70

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 31.018.907/0001-01

AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO

HIDROLÂNDIA-CE

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

Administrador e Engenheiro Civil

Rodrigo Mourão Rodrigues

RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153.78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA

LOCAL: MULUNGU-CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	Fonte	Descrição	Unid.	Quant.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
11.4	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	22,45	67,08	84,47	1.896,35
11.5	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	27,10	17,25	21,72	588,61
11.6	C2996	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	27,10	63,42	79,86	2.164,21
11.7	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²)	M2	49,55	6,73	8,47	419,69
11.8	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃO EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	68,44	15,97	20,11	1.376,33
12.0			ENFERMARIA FEMININA 01					12.187,76
12.1	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	18,43	10,28	12,94	238,48
12.2	C1071	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	M2	49,80	36,72	46,24	2.302,75
12.3	C1211	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP = 20mm P/ PAREDE	M2	49,80	24,15	30,41	1.514,42
12.4	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	49,80	67,08	84,47	4.206,61
12.5	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	18,43	17,25	21,72	400,30
12.6	C2996	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	18,43	63,42	79,86	1.471,82
12.7	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²)	M2	68,23	6,73	8,47	577,91
12.8	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS INCLUSIVE BATENTES	M2	2,10	11,75	14,80	31,08
12.9	C1989	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m	UN	1,00	721,12	908,03	908,03
12.10	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	4,20	14,01	17,64	74,09
12.11	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	4,20	17,33	21,82	91,64
12.12	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	18,43	15,97	20,11	370,63

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 31.018.907/0001-01

AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO

HIDROLÂNDIA-CE

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

Administrador e Engenheiro Civil

Rodrigo Mourão Rodrigues

RPF 0616232396 CREA 327352 294 005 011 153 7



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA

LOCAL: MULUNGU-CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
13.0			ENFERMARIA FEMININA 02					
13.1	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	25,12	10,28	12,94	13.837,01
13.2	C1071	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	M2	53,88	36,72	46,24	325,05
13.3	C1211	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP. = 20mm P/ PAREDE	M2	53,88	24,15	30,41	2.491,41
13.4	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	53,88	67,08	84,47	1.638,49
13.5	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	25,12	17,25	21,72	4.551,24
13.6	C2996	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	25,12	63,42	79,86	545,61
13.7	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²)	M2	79,00	6,73	8,47	2.006,08
13.8	C2210	SEINFRA	RETRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	2,10	11,75	14,80	669,13
13.9	C1989	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m	UN	1,00	721,12	908,03	31,08
13.10	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	4,20	14,01	17,64	908,03
13.11	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	4,20	17,33	21,82	74,09
13.12	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	25,12	15,97	20,11	91,64
14.0			WC ENFERMARIA FEMININA 02					505,16
14.1	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	3,41	10,28	12,94	4.707,58
14.2	C1071	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	M2	10,38	36,72	46,24	44,13
14.3	C1211	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP. = 20mm P/ PAREDE	M2	10,38	24,15	30,41	479,97
14.4	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	10,38	67,08	84,47	315,66
								876,80



MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORA MOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352/9PF 907-41153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA

LOCAL: MULUNGU-CE


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
14.5	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	3,41	17,25	21,72	74,07
14.6	C2996	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	3,41	63,42	79,86	272,32
14.7	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²)	M2	13,79	6,73	8,47	116,80
14.8	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATES	M2	2,10	11,75	14,80	31,08
14.9	C1989	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m	UN	1,00	721,12	908,03	908,03
14.10	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	4,20	14,01	17,64	74,09
14.11	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	4,20	17,33	21,82	91,64
14.12	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	15,05	15,97	20,11	302,66
14.13	C1618	SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	449,73	566,30	566,30
14.14	C0349	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	UN	1,00	429,18	540,42	540,42
14.15	C0797	SEINFRA	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	1,00	10,81	13,61	13,61
15.0			ENFERMARIA MASCULINA					12.390,86
15.1	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	35,24	10,28	12,94	456,01
15.2	C1071	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	M2	31,83	36,72	46,24	1.471,82
15.3	C1211	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP.= 20mm P/ PAREDE	M2	31,83	24,15	30,41	967,95
15.4	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	31,83	67,08	84,47	2.688,68
15.5	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	35,24	17,25	21,72	765,41
15.6	C2996	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	35,24	63,42	79,86	2.814,27



MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 45A, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORA MOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP-06.6232350 CREA 327352-0/DF-05-011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA

LOCAL: MULUNGU-CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
15.7	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²)	M2	67,07	6,73	8,47	568,08
15.8	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	2,10	11,75	14,80	31,08
15.9	C1989	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m	UN	1,00	721,12	908,03	908,03
15.10	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	4,20	14,01	17,64	74,09
15.11	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	4,20	17,33	21,82	91,64
15.12	C1070	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	1,50	7,34	9,24	13,86
15.13	C2095	SEINFRA	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	M	5,00	5,31	6,69	33,45
15.14	C0217	SEINFRA	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	5,00	7,67	9,66	48,30
15.15	C1238	SEINFRA	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	M	5,00	3,96	4,99	24,95
15.16	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	71,27	15,97	20,11	1.433,24
16.0			WC ENFERMARIA MASCULINA					9.148,59
16.1	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	8,47	10,28	12,94	109,60
16.2	C1071	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	M2	18,32	36,72	46,24	847,12
16.3	C1211	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP.= 20mm P/ PAREDE	M2	18,32	24,15	30,41	557,11
16.4	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	18,32	67,08	84,47	1.547,49
16.5	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	8,47	17,25	21,72	183,97
16.6	C2996	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	8,47	63,42	79,86	676,41
16.7	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²)	M2	26,79	6,73	8,47	226,91

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 31.018.907/0001-01

AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO

HIDROLÂNDIA-CE

CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM


CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

Administrador e Engenheiro Civil

Rodrigo Mourão Rodrigues

RNP: 0616232390 OREO: 327352 CPF: 067.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL


OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA

LOCAL: MULUNGU-CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Handwritten signature/initials

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/BDI (R\$)	PR. UNIT. C/BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
16.8	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	3,78	11,75	14,80	55,94
16.9	C1985	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA, COMPLETA UMA FOLHA (0,60X 2,10)m	UN	3,00	627,44	790,07	2.370,21
16.10	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	7,56	14,01	17,64	133,36
16.11	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	7,56	17,33	21,82	164,96
16.12	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	30,57	15,97	20,11	614,76
16.13	C1618	SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	449,73	566,30	566,30
16.14	C0349	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	UN	2,00	429,18	540,42	1.080,84
16.15	C0797	SEINFRA	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	1,00	10,81	13,61	13,61
17.0			EXPURGO					7.040,35
17.1	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	4,93	10,28	12,94	63,79
17.2	C1071	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	M2	25,92	36,72	46,24	1.198,54
17.3	C1211	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP = 20mm P/ PAREDE	M2	25,92	24,15	30,41	788,23
17.4	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	25,92	67,08	84,47	2.189,46
17.5	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	4,93	17,25	21,72	107,08
17.6	C2996	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	4,93	63,42	79,86	393,71
17.7	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	30,85	6,73	8,47	261,30
17.8	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	1,68	11,75	14,80	24,86
17.9	C1987	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m	UN	1,00	674,88	849,81	849,81
17.10	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	3,36	14,01	17,64	59,27



MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI


CNPJ: 31.018.907/0001-01

AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO

HIROLÂNDIA-CE

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES@gmail.com

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 06.6232396 ORE: 327357 CPF: 997.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA

LOCAL: MULUNGU-CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
17.11	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	17,33	21,82	73,32
17.12	C2097	SEINFRA	RASGO EM ALVENARIA P/ TUBULAÇÕES D=65 A 100mm (2 1/2" A 4")	M	12,00	12,03	15,15	181,80
17.13	C0217	SEINFRA	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	12,00	7,67	9,66	115,92
17.14	C1240	SEINFRA	ENCHIMENTO DE RASGO C/ ARGAMASSA DIAM.= 65 A 100mm (2 1/2" A 4")	M	12,00	8,90	11,21	134,52
17.15	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	M2	4,93	15,97	20,11	99,14
17.16	C2271	SEINFRA	SIFÃO CROMADO 1" X 1 1/2" (INSTALADO)	UN	2,00	109,82	138,29	276,58
17.17	C4820	SEINFRA	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2" OU 3/4"	UN	2,00	88,56	111,51	223,02
18.0			ESTEREILIZAÇÃO					9.436,32
18.1	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	9,42	10,28	12,94	121,89
18.2	C1071	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	M2	35,22	36,72	46,24	1.628,57
18.3	C1211	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP.= 20mm P/ PAREDE	M2	35,22	24,15	30,41	1.071,04
18.4	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	35,22	67,08	84,47	2.975,03
18.5	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP.= 3cm	M2	9,42	17,25	21,72	204,60
18.6	C2996	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	9,42	63,42	79,86	752,28
18.7	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	44,64	6,73	8,47	378,10
18.8	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	1,00	11,75	14,80	14,80
18.9	C1987	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m	UN	1,68	674,88	849,81	1.427,68
18.10	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	3,36	14,01	17,64	59,27
18.11	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	17,33	21,82	73,32

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 31.018.907/0001-01

AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO

HIDROLÂNDIA-CE

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

Administrador e Engenheiro Civil

Rodrigo Mourão Rodrigues

RNP: 061622350 ORCA 327352 CPF: 007.011.153-78





CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL


OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA

LOCAL: MULUNGU-CE

ITEM	CÓDIGO	Fonte	Descrição	Unid.	Quant.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
18.12	C2097	SEINFRA	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=65 A 100mm (2 1/2" A 4")	M	15,00	12,03	15,15	227,25
18.13	C0217	SEINFRA	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	15,00	7,67	9,66	144,90
18.14	C1240	SEINFRA	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 65 A100mm (2 1/2" A 4")	M	15,00	8,90	11,21	168,15
18.15	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃO EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	9,42	15,97	20,11	189,44
19.0			CORREDOR 02					20.137,73
19.1	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	28,74	10,28	12,94	371,90
19.2	C1071	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEIROS	M2	42,73	36,72	46,24	1.975,84
19.3	C1211	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP.= 20mm P/ PAREDE	M2	42,73	24,15	30,41	1.299,42
19.4	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	42,73	67,08	84,47	3.609,40
19.5	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	28,74	17,25	21,72	624,23
19.6	C2996	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	28,74	63,42	79,86	2.295,18
19.7	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²)	M2	71,47	6,73	8,47	605,35
19.8	C1048	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO	M3	5,74	376,81	474,48	2.723,52
19.9	C4482	SEINFRA	FORRO PACOTE C/ PERFIL "I" EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	28,74	49,42	62,23	1.788,49
19.10	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	3,36	11,75	14,80	49,73
19.11	C1989	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m	UN	2,00	721,12	908,03	1.816,06
19.12	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	6,72	14,01	17,64	118,54
19.13	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	6,72	17,33	21,82	146,63
19.14	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	11,22	31,89	40,16	450,60

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390-0854-32735-99-307-011-153



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA

LOCAL: MULUNGU-CE

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/BDI (R\$)	PR. UNIT. C/BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
19.15	C2097	SEINFRA	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=65 A 100mm (2 1/2" A 4")	M	15,50	12,03	15,15	234,83
19.16	C0217	SEINFRA	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	15,50	7,67	9,66	149,73
19.17	C1240	SEINFRA	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM. = 65 A 100mm (2 1/2" A 4")	M	15,50	8,90	11,21	173,76
19.18	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	84,76	15,97	20,11	1.704,52
20.0			REFEITÓRIO					10.521,42
20.1	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	19,78	10,28	12,94	255,95
20.2	C1071	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	M2	24,54	36,72	46,24	1.134,73
20.3	C1211	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP. = 20mm P/ PAREDE	M2	24,54	24,15	30,41	746,26
20.4	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	24,54	67,08	84,47	2.072,89
20.5	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	19,78	17,25	21,72	429,62
20.6	C2996	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	19,78	63,42	79,86	1.579,63
20.7	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	44,32	6,73	8,47	375,39
20.8	C1048	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO	M3	1,98	376,81	474,48	939,47
20.9	C4482	SEINFRA	FORRO PACOTE C/ PERFIL "T" EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	19,78	49,42	62,23	1.230,91
20.10	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	4,20	31,89	40,16	168,67
20.11	C2097	SEINFRA	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=65 A 100mm (2 1/2" A 4")	M	18,00	12,03	15,15	272,70
20.12	C0217	SEINFRA	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	18,00	7,67	9,66	173,88
20.13	C1240	SEINFRA	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM. = 65 A 100mm (2 1/2" A 4")	M	18,00	8,90	11,21	201,78
20.14	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	46,72	15,97	20,11	939,54

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI


CNPJ: 31.018.907/0001-01


AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO

HIDROLÂNDIA-CE

CONSTRUTORA MOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 OREX: 327352 OPF: 007011153-78





CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA

LOCAL: MULUNGU-CE


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
21.0			COZINHA					
21.1	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	20,40	10,28	12,94	11.859,17
21.2	C1071	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	M2	24,60	36,72	46,24	263,98
21.3	C1211	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP = 20mm P/ PAREDE	M2	24,60	24,15	30,41	1.137,50
21.4	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	24,60	67,08	84,47	748,09
21.5	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	20,40	17,25	21,72	2.077,96
21.6	C2996	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	20,40	63,42	79,86	443,09
21.7	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	45,00	6,73	8,47	1.629,14
21.8	C1048	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO	M3	2,04	376,81	474,48	381,15
21.9	C4482	SEINFRA	FORRO PACOTE C/ PERFIL "T" EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	20,40	49,42	62,23	967,94
21.10	C2097	SEINFRA	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=65 A 100mm (2 1/2" A 4")	M	13,00	12,03	15,15	1.269,49
21.11	C0217	SEINFRA	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	13,00	7,67	9,66	196,95
21.12	C1240	SEINFRA	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 65 A 100mm (2 1/2" A 4")	M	13,00	8,90	11,21	125,58
21.13	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATES	M2	1,68	11,75	14,80	145,73
21.14	C1987	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	1,00	674,88	849,81	24,86
21.15	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	3,36	14,01	17,64	849,81
21.16	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	17,33	21,82	59,27
21.17	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	47,40	15,97	20,11	73,32
21.18	C2270	SEINFRA	SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 2" (INSTALADO)	UN	2,00	114,79	144,54	953,21
								289,08

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES@GMAIL.COM



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 06.062.92390 CREIA 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA

LOCAL: MULUNGU-CE

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/BDI (R\$)	PR. UNIT. C/BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
21.19	C4820	SEINFRA	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2" OU 3/4"	UN	2,00	88,56	111,51	223,02
22.0			DISPENSA					4.982,11
22.1	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	6,75	10,28	12,94	87,35
22.2	C1071	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	M2	15,90	36,72	46,24	735,22
22.3	C1211	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP. = 20mm P/ PAREDE	M2	15,90	24,15	30,41	483,52
22.4	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	15,90	67,08	84,47	1.343,07
22.5	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	6,75	17,25	21,72	146,51
22.6	C2996	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	6,75	63,42	79,86	539,06
22.7	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²)	M2	22,65	6,73	8,47	191,85
22.8	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	1,47	11,75	14,80	21,76
22.9	C1986	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m	UN	1,00	651,16	819,94	819,94
22.10	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	2,94	14,01	17,64	51,86
22.11	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	2,94	17,33	21,82	64,15
22.12	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	24,75	15,97	20,11	497,72
23.0			ROUPA SUJA					6.962,85
23.1	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	16,85	10,28	12,94	218,04
23.2	C1071	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	M2	23,10	36,72	46,24	1.068,14
23.3	C1211	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP. = 20mm P/ PAREDE	M2	23,10	24,15	30,41	702,47

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORA@MOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232350 CREA 327352 CPF: 007011153-78

